

海沧区2025年“安全生产月”活动——安全员岗位技能竞赛题库

序号	题目	选项A	选项B	选项C	选项D	答案
1	《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国建筑法〉的决定》已由中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议通过，现予公布，自（ ）起施行。	1997年3月1日	2011年7月1日	2002年11月1日	2004年2月1日	B
2	根据《中华人民共和国建筑法》第六条，（ ）建设行政主管部门对全国的建筑活动实施统一监督管理。	省级以上人民政府	市级以上人民政府	县级以上人民政府	国务院	D
3	根据《中华人民共和国建筑法》第七条，建筑工程开工前，（ ）应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。	施工单位	建设单位	监理单位	总承包单位	B
4	根据《中华人民共和国建筑法》第八条，建设行政主管部门应当自收到申请之日起（ ）日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。	7	15	20	30	B
5	根据《中华人民共和国建筑法》第九条，建设单位应当自领取施工许可证之日起（ ）月内开工。	1	3	6	12	B
6	根据《中华人民共和国建筑法》第三十七条，建筑工程设计应当符合按照国家规定制定的建筑安全规程和技术规范，保证工程的（ ）性能。	质量	进度	安全	成本	C
7	根据《中华人民共和国建筑法》第四十四条，建筑施工企业的（ ）对本企业的安全生产负责。	项目经理	主要负责人	安全负责人	法定代表人	D
8	根据《中华人民共和国建筑法》第四十七条规定：作业人员对（ ）的行为有权提出批评，有权检举和控告。	违反操作规程	影响安全生产的	危及生命安全和人身健康	合理的生产	C

9	根据《中华人民共和国建筑法》第四十八条规定，建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。鼓励企业为从事危险作业的职工办理（ ），支付保险费。	意外伤害保险	人寿保险	第三者保险	工伤保险	A
10	根据《建设工程安全生产管理条例》第六条，建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供热、通信、广播电视等（ ），并保证资料的真实、准确、完整。	地质资料、水文资料、相邻建筑物资料、地下工程的有关资料	地下管线资料、水文资料、构筑物资料、地下工程的有关资料	地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料	地质资料、气象观测资料、地下工程的有关资料	C
11	根据《建设工程安全生产管理条例》第八条规定，建设单位在编制工程（ ）时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。	施工预算	施工方案	概算	决算	C
12	根据《建设工程安全生产管理条例》第十条，建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关（ ）的资料。	相关技术措施	质量保证措施	安全施工措施	环境保护措施	C
13	根据《建设工程安全生产管理条例》第十条，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（ ）内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。	7日	15日	30日	60日	B
14	根据《建设工程安全生产管理条例》第二十一条，施工单位（ ）依法对本单位的安全生产工作全面负责。	主要负责人	项目经理	分管安全生产的负责人	项目技术负责人	A

15	根据《建设工程安全生产管理条例》第二十二条，施工单位对列入（ ）的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪用他用。	建设工程预算	建设工程概算	建设工程概预算	建设工程结算	B
16	根据《建设工程安全生产管理条例》第二十三条，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备（ ）。	专职安全生产管理人员	兼职安全生产管理人员	安全总监	专职或兼职安全生产管理人员	A
17	根据《建设工程安全生产管理条例》第二十四条，建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产（ ）。	负连带责任	负相关责任	负总责	不负责	C
18	根据《建设工程安全生产管理条例》第二十四条，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，分包单位（ ）责任。	承担全部	承担连带	只承担部分直接经济损失	承担主要	D
19	根据《建设工程安全生产管理条例》第二十六条，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和（ ），对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施。	混凝土工程施工方案	施工现场临时用电方案	抹灰工程施工方案	钢筋绑扎工程施工方案	B
20	根据《建设工程安全生产管理条例》第二十七条，建设工程施工前，施工单位（ ）应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。	技术负责人	负责项目管理的技术人员	项目经理	总监理工程师	B
21	根据《建设工程安全生产管理条例》第二十八条，施工单位应当在危险部位设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合（ ）标准。	行业	企业	地方	国家	D

22	根据《建设工程安全生产管理条例》第二十八条，施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由（ ）承担，或者按照合同约定执行。	建设单位	施工单位	责任方	分包单位	C
23	根据《建设工程安全生产管理条例》第二十九条，施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置（ ）。	避雨处	吸烟处	临时厕所	员工集体宿舍	D
24	根据《建设工程安全生产管理条例》第二十九条，施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有（ ）。	使用说明书	产品合格证	安装验收单	产品装箱单	B
25	根据《建设工程安全生产管理条例》第三十条，在城市市区内的建设工程，施工单位应当对施工现场（ ）。	划分明显界限	实行封闭围挡	设置围栏	加强人员巡视	B
26	根据《建设工程安全生产管理条例》第三十一条，施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定（ ），制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。	安全责任人	保卫责任人	义务消防队	消防安全责任人	D
27	根据《建设工程安全生产管理条例》第三十二条，（ ）有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出批评、检举和控告，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。	工会	监理人员	作业人员	安全员	C

28	根据《建设工程安全生产管理条例》第三十二条，施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离（ ）	作业场所	危险区域	施工场地	办公地点	B
29	根据《建设工程安全生产管理条例》第三十四条规定，施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有（ ），并在进入施工现场前进行查验。	生产(制造)许可证、产品合格证	产品编号和生产日期	产品材料证明	生产制造人和检验人	A
30	根据《建设工程安全生产管理条例》第三十四条，施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的（ ），并按照国家有关规定及时报废。	资料档案	设备台账	管理制度	备份档案	A
31	根据《建设工程安全生产管理条例》第三十五条，施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行（ ），也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。	检查	验收	自查	核验	B
32	根据《建设工程安全生产管理条例》第三十六条，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况（ ）。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。	由培训单位保存	由施工单位的项目经理部保存	由业主保存，交城建档案管理部门	记入个人档案	D
33	根据《建设工程安全生产管理条例》第三十六条，施工单位应当对管理人员和作业人员（ ）安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。	每季至少进行一次	每月至少进行一次	每年至少进行一次	每年至少进行二次	C

34	根据《建设工程安全生产管理条例》第三十八条，意外伤害保险费由施工单位支付，实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自（ ）日止。	建设开工之日起至有意外伤害发生	有意外伤害发生起至竣工验收合格	开工令下达起至竣工	建设工程开工之日起至竣工验收合格	D
35	根据《建设工程安全生产管理条例》第四十八条，（ ）应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练	设计单位	业主	施工单位	开发商	C
36	根据《建设工程安全生产管理条例》第五十八条，注册执业人员未执行法律法规和工程质量强制性标准，造成重大安全事故的，（ ）	停止执业	5年不予注册	10年不予注册	终身不予注册	D
37	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条，根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：一般事故，是指（ ）。	3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故	3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤	20人以下轻伤事故	10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤	A
38	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第十三条，事故报告后出现新情况的，应当及时补报。自事故发生之日起（ ）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。	10	7	30	15	C
39	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条，根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：重大事故，是指（ ）。	30人以上死亡	10人以上30人以下死亡	3人以上10人以下死亡	3人以下死亡	B

40	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条，根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：特别重大事故，是指造成（ ）人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故。	10	20	25	30	D
41	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条，单位负责人接到报告后，应当于（ ）向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。	立即	1小时	3小时	24小时	B
42	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第十条，特别重大事故、重大事故逐级上报至（ ）安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门	国务院	省、自治区、直辖市人民政府	设区的市级人民政府	县级人民政府	A
43	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十七条，事故发生单位对事故发生负有责任的，发生重大事故的处以（ ）罚款。	10万元以上20万元以下	20万元以上50万元以下	50万元以上200万元以下	50万元以上100万元以下	C
44	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第十三条，事故报告后出现新情况的，应当及时补报。自火灾事故发生之日起（ ）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。	7	15	30	60	A
45	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列说法错误的是：（ ）。	事故发生后，事故现场有关人员应当立即向建设单位负责人报告	任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报	事故发生后，有关单位和个人应当妥善保护事故现场以及相关证据	任何单位和个人不得阻挠和干涉对事故的报告和依法调查处理	A
46	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列属于较大事故的是（ ）。	3人以下死亡	10人以下重伤	1000万元以上5000万元以下直接经济损失	20人以下轻伤事故	C

47	根据《企业职工伤亡事故分类标准》规定，死亡事故是指事故发生后当即死亡(含急性中毒死亡)或负伤后在()天内死亡的事故。	7	15	20	30	D
48	根据《企业职工伤亡事故分类标准》，人的不安全行为在施工现场的类型，可分为()个大类。	四	八	十三	二十	C
49	根据《建筑工程施工许可管理办法》第九条，安全生产许可证的有效期限为()年。	2	3	4	5	B
50	第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议《关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》自()起施行。	2014年12月1日	2021年9月1日	2021年8月1日	2021年10月1日	B
51	根据《中华人民共和国安全生产法》第八十三条规定，生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告()。	当地安全生产监督管理部门	当地消防部门	本单位负责人	项目负责人	C
52	根据《中华人民共和国安全生产法》第八十三条规定，单位负责人接到事故报告后，应当()，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失	迅速采取有效措施，组织抢救	立即向新闻媒体披露事故信息	告知其他人员处理	在48小时内报告政府部门组织抢救	A
53	根据《中华人民共和国安全生产法》第五十四条规定，以下不属于从业人员的安全生产法定权利的是()。	调整岗位权	批评权	建议权	拒绝违章指挥权	A
54	根据《中华人民共和国安全生产法》第二十二条规定，生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的()，保证安全生产责任制的落实。	综合管理	监督考核	监督管理	检查考核	B
55	根据《中华人民共和国安全生产法》第一条，为了加强安全生产工作，()生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展，制定本法	防止	减少	杜绝	防止和减少	D

56	根据《中华人民共和国安全生产法》第三条，安全生产工作应当树牢（ ）理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，从源头上防范化解重大安全风险。	安全发展	经济发展	社会发展	和谐发展	A
57	根据《中华人民共和国安全生产法》第四条，生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全（ ）和安全生产规章制度。	安全生产责任制	安全生产体系	安全生产机制	全员安全生产责任制	D
58	根据《中华人民共和国安全生产法》第五条，生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产（ ），对本单位的安全生产工作全面负责。	第一责任人	主要负责人	领导责任人	分管责任人	A
59	根据《中华人民共和国安全生产法》第六条，生产经营单位的从业人员有依法获得（ ）的权利，并应当依法履行安全生产方面的义务。	劳动保护	安全生产保障	职业危害知识	工伤保险	B
60	根据《中华人民共和国安全生产法》第十一条，生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者（ ）。	行业标准	企业标准	地方标准	国际标准	A
61	根据《中华人民共和国安全生产法》第十六条，国家实行生产安全事故（ ）制度，依照本法和有关法律、法规的规定，追究生产安全事故责任单位和责任人员的法律责任。	事故分析	责任分析	责任追究	事故调查处理	C
62	依据《中华人民共和国安全生产法》第二十条，生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的生产经营单位（ ）。	不得从事生产经营活动	经主管部门批准后允许生产经营	经安全生产监督管理部门批准后方可从事生产经营活动	在保证安全的情况下方可从事生产经营活动	A

63	根据《中华人民共和国安全生产法》第二十一条，以下哪项不属于生产经营单位的主要负责人的职责（ ）。	建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设	组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患	制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为	及时、如实报告生产安全事故。	C
64	根据《中华人民共和国安全生产法》第二十四条，矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。上述规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过（ ）的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。	100	200	300	1000	A
65	根据《中华人民共和国安全生产法》第二十四条，矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置（ ）。	安全生产管理机构或者配备兼职安全生产管理人员	安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员	专职或者兼职安全生产管理人员	安全生产委员会	B
66	根据《中华人民共和国安全生产法》第二十五条，下列哪项不属于生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行的职责（ ）	组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案	保证本单位安全生产投入的有效实施	组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施	制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为	B
67	根据《中华人民共和国安全生产法》第二十七条，危险物品的生产、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼单位应当有（ ）从事安全生产管理工作。	注册安全工程师	安全评价师	环境评价师	安全咨询师	A
68	根据《中华人民共和国安全生产法》第二十八条，生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位（ ）的教育和培训	风险隐患排查	安全生产管理能力	安全生产知识	安全操作规程和安全操作技能	D

69	根据《中华人民共和国安全生产法》第二十九条，生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对（ ）进行专门的安全生产教育和培训。	从业人员	主要负责人	分管负责人	安全管理人员	A
70	根据《中华人民共和国安全生产法》第三十条，生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，（ ），方可上岗作业。	取得相应资格	考核合格	取得等级证书	实操合格	A
71	根据《中华人民共和国安全生产法》第三十一条，生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的（ ），必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用	监控设施	消防设施	附属设施	安全设施	D
72	根据《中华人民共和国安全生产法》第三十九条，生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品的，由（ ）依照有关法律、法规的规定和国家标准或者行业标准审批并实施监督管理。	安全生产监督管理部门	有关主管部门	县级以上地方各级人民政府	国务院	B
73	根据《中华人民共和国安全生产法》第三十九条，生产经营单位生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，必须执行有关法律、法规和国家标准或者行业标准，建立专门的（ ），采取可靠的安全措施，接受有关主管部门依法实施的监督管理。	安全管理台账	安全管理制度	安全管理机构	安全管理设施	B
74	根据《中华人民共和国安全生产法》第四十条，生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、（ ）、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。	巡查	检查	记录	评估	D

75	根据《中华人民共和国安全生产法》第四十条，有关地方人民政府应急管理部门和有关部门应当通过相关信息系统实现（ ）。	信息共享	资源共享	内容共享	责任共享	A
76	根据《中华人民共和国安全生产法》第四十一条，生产经营单位应当建立（ ）制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。	重大危险源	安全风险分级管控	隐患排查	应急管理	B
77	根据《中华人民共和国安全生产法》第四十二条，生产、经营、储存、使用（ ）的车间、商店、仓库不得与员工宿舍同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。	生产物品	办公物品	危险物品	交通工具	C
78	根据《中华人民共和国安全生产法》第四十四条，生产经营单位应当（ ）从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。	教育和督促	教育和告知	教育和监督	培训和督促	A
79	根据《中华人民共和国安全生产法》第四十四条，生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实（ ），防范从业人员行为异常导致事故发生。	岗位安全生产责任	全员安全生产责任	安全培训制度	教育培训制度	A
80	根据《中华人民共和国安全生产法》第四十七条，生产经营单位应当安排用于配备（ ）、进行（ ）的经费。	劳动防护用品，安全生产培训	劳动防护用品，安全生产条件	生活必需品，安全生产培训	生活必需品，安全生产条件	A
81	根据《中华人民共和国安全生产法》第四十八条，两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订（ ）。	安全责任书	安全生产管理协议	安全告知书	安全生产目标责任书	B

82	根据《中华人民共和国安全生产法》第四十九条，（ ）对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。	总承包商	承包商	生产经营单位	监理单位	C
83	根据《中华人民共和国安全生产法》第四十九条，生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的（ ），或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。	责任分工协议	现场管理协议	安全生产管理协议	安全生产分工协议	C
84	根据《中华人民共和国安全生产法》第四十九条，生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的（ ）。	部门	政府	军队	单位或者个人	D
85	根据《中华人民共和国安全生产法》第五十条，生产经营单位发生生产安全事故时，单位的（ ）应当立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间擅离职守。	主要负责人	工会负责人	班组长	财务科长	A
86	根据《中华人民共和国安全生产法》第五十一条，国家鼓励生产经营单位投保（ ）。	财产保险	企业破产保险	工伤保险	安全生产责任保险	D
87	依据《中华人民共和国安全生产法》第五十一条，属于国家规定的（ ）的生产经营单位，应当投保安全生产责任保险。	高危行业、领域	重点行业、领域	特殊行业、领域	一般行业、领域	A
88	根据《中华人民共和国安全生产法》第五十二条，生产经营单位与从业人员订立的（ ），应当载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理工伤保险的事项。	就业合同	劳动合同	就业协议	派遣协议	B

89	根据《中华人民共和国安全生产法》第五十三条，生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的（ ）、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议。	危险因素	事故	危险源	重大危险源	A
90	根据《中华人民共和国安全生产法》第五十四条，下列选项中，生产经营单位不得对从业人员进行处罚的是（ ）。	拒绝违章指挥	不按规定佩戴劳动保护用品	拒绝接受安全生产培训	经常性迟到早退	A
91	根据《中华人民共和国安全生产法》第五十七条，从业人员在作业过程中，应当严格（ ），遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。	落实岗位职责	落实岗位安全责任	落实管理制度	落实安全生产法律法规	B
92	根据《中华人民共和国安全生产法》第六十三条，（ ）依照有关法律、法规的规定，对涉及安全生产的事项需要审查批准(包括批准、核准、许可、注册、认证、颁发证照等，下同)或者验收的，必须严格依照有关法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件和程序进行审查	负有安全生产监督管理职责的部门	县级以上人民政府	有关部门	应急管理部门	A
93	根据《中华人民共和国安全生产法》第六十三条，对已经依法取得批准的单位，负责行政审批的部门发现其不再具备安全生产条件的，应当（ ）。	吊销《安全生产许可证》	责令限期整改	撤销原批准	负责行政审批的部门无权干涉	C
94	依据《中华人民共和国安全生产法》第六十五条，应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门对检查中发现的重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当（ ）。	责令从危险区域内撤出作业人员	责令永久停产停业或者停止使用相关设施、设备	责令采取防护措施	责令全厂紧急撤离	A

95	依据《中华人民共和国安全生产法》第六十五条，应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门在执法过程中，监督检查（ ）。	企业应停产全力配合	不得影响被检查单位的正常生产经营活动	企业应提供安全、舒适的工作环境	企业主要负责人必须到场	B
96	依据《中华人民共和国安全生产法》第六十九条，负有安全生产监督管理职责的部门在监督检查中发现存在的安全问题应当由其他有关部门进行处理的，应当（ ）	向当地政府报告	不予理睬	责令企业向其他有关部门报告	及时移送其他有关部门并形成记录备查	D
97	依据《中华人民共和国安全生产法》第七十条，负有安全生产监督管理职责的部门采取停止供电措施，除有危及生产安全的紧急情形外，应当提前（ ）小时通知生产经营单位。	48	24	12	72	B
98	根据《中华人民共和国安全生产法》第七十三条，涉及人员死亡的举报事项，应当由（ ）级以上人民政府组织核查处理。	国务院	省	市	县	D
99	根据《中华人民共和国安全生产法》第八十条，县级以上地方各级人民政府应当组织（ ）制定本行政区域内生产安全事故应急救援预案，建立应急救援体系。	有关生产经营单位	有关镇街	有关部门	有关机关事业单位	C
100	根据《中华人民共和国安全生产法》第八十二条，危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工等单位应当建立（ ）。	应急救援组织	应急救援体系	应急救援制度	应急救援预案	A
101	根据《中华人民共和国安全生产法》第八十七条，生产经营单位发生生产安全事故，经调查确定为责任事故的，除了应当查明事故单位的责任并依法予以追究外，还应当查明对安全生产的有关事项负有审查批准和监督职责的（ ）的责任。	行政部门	执法单位	县级政府	办事人员	A

102	根据《中华人民共和国安全生产法》第八十九条，县级以上地方各级人民政府应急管理部门应当定期统计分析本行政区域内发生生产安全事故的情况，并（ ）向社会公布。	不得随意	严禁	定期	及时	C
103	根据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条，生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处（ ）元以上五万元以下的罚款。	三万	一万	二万	五千	C
104	根据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条，生产经营单位的主要负责人未履行安全生产法规定的安全生产管理职责的，受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（ ）内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。	五年	十年	二十年	终身	A
105	依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条，生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生重大事故的，由应急管理部门（ ）	处上一年年收入百分之四十的罚款	处上一年年收入百分之六十的罚款	处上一年年收入百分之八十的罚款	处上一年年收入百分之一百的罚款	C
106	根据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条，未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的，责令限期改正，处（ ）以下的罚款。	二万	五万	十万	二十万	C

107	根据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条，餐饮等行业的生产经营单位使用燃气未安装可燃气体报警装置的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上（ ）以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款。	十万	二十万	三十万	五十万	B
108	依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条，生产经营单位有下列（ ）行为的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。	生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施的	未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的	未对安全设备进行经常性维护、保养	使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的	A
109	根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条，生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予（ ），依照有关规章制度给予处分。	批评教育	降低工资待遇	解除劳动合同	给予罚款	A
110	根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条，高危行业、领域的生产经营单位未按照国家规定投保安全生产责任保险的，责令限期改正，处五万元以上十万元以下的罚款；逾期未改正的，处（ ）的罚款。	十万元以上二十万元以下	十万元以上三十万元以下	十万元以上五十万元以下	十万元以上一百万元以下	A

111	依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条，生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处（ ）的罚款。	上一年年收入百分之八十至百分之一百	上一年年收入百分之六十至百分之一百	当年年收入百分之六十至百分之一百	当年年收入百分之八十至百分之一百	B
112	依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条，发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：发生（ ）的，处二百万元以上一千万元以下的罚款。	一般事故	较大事故	重大事故	特别重大事故	C
113	根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条，发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照第一百一十条罚款数额的（ ）对负有责任的生产经营单位处以罚款。	二倍以上五倍以下	二倍以上十倍以下	五倍以上十倍以下	十倍以上二十倍以下	A
114	根据《福建省安全生产条例》第二十八条，有关劳动防护用品下列说法错误的是：（ ）。	生产经营单位应当为从业人员有偿提供	生产经营单位应当教育、督促从业人员正确佩戴和使用	特种劳动防护用品应定期进行检验	防护性能失效的劳动防护用品不得使用	A
115	根据《福建省建设工程安全生产管理办法》，建设单位应当按照国家有关建设项目档案管理的规定在工程竣工验收后（ ）月内，向建设、交通、水利等有关主管部门移交建设项目档案。	1	2	3	6	C
116	根据《福建省建设工程安全生产管理办法》，出租施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的单位，应当在领取营业执照之日起（ ）日内向其工商登记所在地县级以上人民政府建设主管部门办理备案手续。	15	7	28	30	D

117	根据《福建省建设工程安全生产管理办法》，国家规定的危险性较大的工程涉及深基坑、地下暗挖、高大模板工程的专项施工方案，施工单位应当依法组织专家进行论证、审查，专家人数应当不少于（ ）人。	1	3	5	10	C
118	根据《福建省建设工程安全生产管理办法》，（ ）应当依法为职工办理工伤保险，为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并不得中途退保。	施工单位	建设单位	监理单位	劳务单位	A
119	我国的安全生产月是每年的（ ）月份。	3	6	9	12	B
120	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》危大工程及超过一定规模的危大工程范围由（ ）制定。	国务院住房和城乡建设主管部门	县级地方人民政府住房和城乡建设主管部门	省级住房和城乡建设主管部门	设区的市住房和城乡建设主管部门	A
121	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（ ）可以结合本地区实际情况，补充本地区危大工程范围。	国务院住房和城乡建设主管部门	县级地方人民政府住房和城乡建设主管部门	省级住房和城乡建设主管部门	设区的市住房和城乡建设主管部门	C
122	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（ ）负责全国危大工程安全管理的指导监督。	国务院住房和城乡建设主管部门	县级地方人民政府住房和城乡建设主管部门	省级住房和城乡建设主管部门	设区的市住房和城乡建设主管部门	A
123	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（ ）应当依法提供真实、准确、完整的工程地质、水文和工程周边环境等资料。	施工单位	建设单位	勘察单位	设计单位	B
124	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（ ）应当在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节，提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见。	施工单位	建设单位	勘察单位	设计单位	D
125	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建设单位应组织（ ）在施工招标文件中列出危大工程清单。	设计单位	勘察单位	招标代理单位	勘察、设计单位	D

126	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（ ）在申请办理安全监督手续时，应当提交危大工程清单及其安全管理措施等资料	施工单位	建设单位	勘察单位	设计单位	B
127	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（ ）应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。	施工单位	建设单位	勘察单位	设计单位	A
128	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》危大工程专项施工方案应当由施工单位（ ）审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。	施工单位项目负责人	施工单位技术负责人	施工单位企业法定代表人	设计单位项目负责人	B
129	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》危大工程专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人应当向（ ）进行方案交底。	项目负责人	施工现场管理人员	监理单位	建设单位	B
130	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》危大工程专项施工方案实施前，施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和（ ）共同签字确认。	项目负责人	项目技术负责人	项目专职安全生产管理人员	监理人员	C
131	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（ ）应当建立危大工程安全管理档案。	施工、监理单位	建设、施工单位	建设单位	监理单位	A
132	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（ ）应当建立专家库，制定专家库管理制度，建立专家诚信档案，并向社会公布，接受社会监督。	国务院住房城乡建设主管部门	设区的市级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门	县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门	国务院	B
133	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者（ ），应当根据监督工作计划对危大工程进行抽查。	国务院住房城乡建设主管部门	设区的市级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门	所属施工安全监督机构	省级地方人民政府住房城乡建设主管部门	C

134	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》施工单位未按照规定编制并审核危大工程专项施工方案的，依照《建设工程安全生产管理条例》对单位进行处罚，并暂扣安全生产许可证（ ）。	30日	90日	12个月	3年	A
135	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（ ）或者所属施工安全监督机构的工作人员，未依法履行危大工程安全监督管理职责的，依照有关规定给予处分。	县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门	设区的市级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门	国务院住房和城乡建设主管部门	省级地方人民政府住房和城乡建设主管部门	A
136	根据闽建建【2017】30号文，檐口高度超过24m或者层数超过（ ）层的房屋建筑工程，其外脚手架不得采用落地式脚手架，当采用型钢悬挑脚手架时，原则上应从2层楼面开始悬挑搭设。	5	6	7	8	B
137	根据闽建建【2017】30号文，模板支架立柱落在土基地面时，底座垫板必须采用长度不少于2跨，厚度不小于（ ）mm，宽度不小于200mm木垫板或仰铺12号以上的槽钢。	20	30	40	50	D
138	根据闽建建【2017】30号文，危险性较大的模板支架立柱基础应设置强度不低于（ ），厚度不少于100mm的混凝土垫层。	C10	C20	C25	C30	A
139	根据闽建建【2017】30号文，塔机安装和使用时，起重臂端部与周围建筑物及其外围施工设施之间的安全距离应不小于（ ）m。	1	2	3	4	B
140	根据闽建建【2017】30号文，建筑物主体结构施工至（ ）层时，必须安装施工升降机并投入使用。	5	6	7	8	B

141	根据《住房和城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号）规定：危险性较大的分部分项工程范围中基坑工程包括开挖深度未超过（ ）m，但地质条件周围环境复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。	3	6	9	12	A
142	根据《住房和城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号）规定：危险性较大的分部分项工程范围中起重吊装及起重机械安装拆卸工程包括采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在（ ）及以上的起重吊装工程。	5KN	10KN	15KN	30KN	B
143	根据《住房和城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号）规定：危险性较大的分部分项工程范围中脚手架工程包括搭设高度（ ）及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架）。	20m	24m	26m	30m	B
144	根据《住房和城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号）规定：超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围中深基坑工程为开挖深度超过（ ）m(含（ ）m)的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。	3	4	5	8	C

145	根据《住房和城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号）规定：超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围中脚手架工程包括搭设高度（ ）m及以上的落地式钢管脚手架工程。	20	30	40	50	D
146	根据《住房和城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号）规定：超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围中脚手架工程包括提升高度在（ ）m及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。	100	125	150	200	C
147	根据《住房和城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号）规定：超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围中脚手架工程包括分段架体搭设高度（ ）m及以上的悬挑式脚手架工程。	10	20	30	50	B
148	根据《住房和城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号）规定：超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围中其他包括施工高度（ ）m及以上的建筑幕墙安装工程。	30	40	50	60	C

149	根据《住房和城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号）规定：超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围中其他包括开挖深度（ ）m及以上的人工挖孔桩工程。	15	16	18	20	B
150	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，基坑工程情况不包括（ ）。	基坑周长	基坑面积	开挖深度	混凝土等级	D
151	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，对于超过一定规模的危大工程，应当召开专家论证会对专项施工方案论证，专家论证前专项施工方案应当通过（ ）审核和总监理工程师审查。	建设单位	施工单位	设计单位	勘察单位	B
152	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，（ ）应当严格按照专项施工方案组织施工，不得擅自修改专项施工方案。	建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	B
153	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，（ ）应当对危大工程施工作业人员进行登记。	建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	B
154	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，（ ）应当对危大工程专项施工方案实施情况进行现场监督，对未按照专项施工方案施工的，应当要求立即整改，并及时报告项目负责人，项目负责人应当及时组织限期整改。	项目技术负责人	总监理工程师	建设单位	项目专职安全生产管理人员	D

155	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，（ ）应当按照规定对危大工程进行施工监测和安全巡视，发现危及人身安全的紧急情况，应当立即组织作业人员撤离危险区域。	建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	B
156	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，（ ）应当对危大工程施工实施专项巡视检查。	建设单位	施工单位	监理单位	设计单位	C
157	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，对于按照规定需要验收的危大工程，（ ）应当组织相关人员进行验收。	建设单位	施工单位	施工单位、监理单位	建设单位、施工单位	C
158	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，危大工程发生险情或者事故时，施工单位应当立即采取应急处置措施，并报告（ ）。	建设单位	设计单位	工程所在地住房城乡建设主管部门	监理单位	C
159	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，危大工程应急抢险结束后，（ ）应当组织制定工程恢复方案，并对应急抢险工作进行后评估。	建设单位	施工单位	监理单位	工程所在地住房城乡建设主管部门	A
160	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，（ ）应当将专项施工方案及审核、专家论证、交底、现场检查、验收及整改等相关资料纳入档案管理	建设单位	施工单位	监理单位	设计单位	B
161	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，（ ）应当将监理实施细则、专项施工方案审查、验收及整改等相关资料纳入档案管理。	建设单位	施工单位	监理单位	设计单位	C

162	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门或者施工安全监督机构，可以通过政府购买技术服务方式，聘请具有相关技术能力的单位和人员对危大工程进行检查，所需费用向（ ）申请。	建设单位	施工单位	本级财政	上级财政	C
163	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，（ ）或者所属施工安全监督机构，在监督检查中发现危大工程存在安全隐患的，应当责令施工单位整改。	国务院住房和城乡建设主管部门	设区的市级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门	县级地方人民政府住房和城乡建设主管部门	省级地方人民政府住房和城乡建设主管部门	C
164	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，（ ）应当将单位和个人的处罚信息纳入建筑施工安全生产不良信用记录。	国务院住房和城乡建设主管部门	设区的市级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门	县级地方人民政府住房和城乡建设主管部门	省级地方人民政府住房和城乡建设主管部门	C
165	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，建设单位下列行为不属于责令限期改正，并处1万元以上3万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000元以上5000元以下的罚款的是（ ）。	未按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定提供工程周边环境等资料的	未按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定在招标文件中列出危大工程清单的	未对第三方监测单位报告的异常情况采取处置措施的	按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定委托具有相应勘察资质的单位进行第三方监测的	D
166	（ ）未按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定编制并审核危大工程专项施工方案的，依照《建设工程安全生产管理条例》对单位进行处罚，并暂扣安全生产许可证30日；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000元以上5000元以下的罚款。	建设单位	施工单位	监理单位	设计单位	B

167	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，施工单位下列行为不属于责令限期改正，并处1万元以上3万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000元以上5000元以下的罚款的是（ ）。	项目负责人按照本规定现场履职或者组织限期整改的	施工单位未按照本规定进行施工监测和安全巡视的	未按照本规定组织危大工程验收的	发生险情或者事故时，未采取应急处置措施的	A
168	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，监测单位下列行为不属于责令限期改正，并处1万元以上3万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000元以上5000元以下的罚款。	取得相应勘察资质从事第三方监测的	未按照本规定编制监测方案的	未按照监测方案开展监测的	发现异常未及时报告的	A
169	根据《住房和城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号），（ ）应当加强对专家库专家的管理，定期向社会公布专家业绩，对于专家不认真履行论证职责、工作失职等行为，记入不良信用记录，情节严重的，取消专家资格。	国务院住房和城乡建设主管部门	设区的市级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门	县级地方人民政府住房和城乡建设主管部门	省级地方人民政府住房和城乡建设主管部门	B
170	《关于印发〈危险性较大的分部分项工程安全管理办法〉的通知》（建质〔2009〕87号）自（ ）起废止。	2018年6月1日	2019年6月1日	2018年5月1日	2018年1月1日	A
171	根据《住房和城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号），危大工程中暗挖工程是指采用（ ）、顶管法、盾构法施工的隧道、洞室工程。	矿山法	台阶法	漏斗棚架法	先拱后墙法	A

172	根据《住房和城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号），超过一定规模的危大工程范围中承重支撑体系是指用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载（ ）kN 及以上。	5	6	7	8	C
173	根据《住房和城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号），超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围中起重吊装及起重机械安装拆卸工程包括起重量（ ）kN 及以上，或搭设总高度 200m 及以上，或搭设基础标高在 200m 及以上的起重机械安装和拆卸工程。	100	200	300	400	C
174	根据《住房和城乡建设部办公厅关于印发危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南的通知》（建办质〔2021〕48号）规定，下列不属于拆除工程施工工艺技术参数的是（ ）。	拟拆除建、构筑物的结构参数	拟拆除建、构筑物的解体、清运、防护措施	关键设备及爆炸拆除设计	拆除机械设备技术参数	D
175	根据《住房和城乡建设部办公厅关于印发危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南的通知》（建办质〔2021〕48号）规定，模板支撑体系工程专项施工方案编制依据项目文件不包括（ ）。	开工报告	施工合同	勘察文件	施工图纸	A
176	根据《住房和城乡建设部办公厅关于印发危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南的通知》（建办质〔2021〕48号）规定，模板支撑体系工程专项施工方案工程概况中施工要求不包括（ ）。	工期要求	模板支撑体系搭设的时间	模板支撑体系拆除的时间	模板支撑体系的强度要求	D

177	根据《住房和城乡建设部办公厅关于印发危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南的通知》（建办质〔2021〕48号）规定，下列不属于危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南要求基坑工程配备的人员为（ ）。	施工管理人员	专职安全人员	特种作业人员	监理单位监理人员	D
178	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》从事建筑起重机械安装的作业人员及管理人员，应当经（ ）考核合格、取得建筑起重机械作业人员证书，方可从事相应的作业和管理工作。	使用单位安全管理部门	省级以上技术监督部门	省级以上建设行政主管部门	安装单位安全管理部门	C
179	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械有以下哪种情形的，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续。（ ）	没有完整安全技术档案的	没有齐全有效的安全保护装置的	经检验达不到安全技术标准规定的	属国家限制使用的	C
180	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，安装单位应当按照建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案及安全操作规程组织安装、拆卸作业。安装单位的（ ）应当定期巡查。	专业技术人员	技术负责人	专职安全生产管理人员	企业负责人	B
181	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，使用单位应当自建筑起重机械安装验收合格之日起（ ）日内，将建筑起重机械安装验收资料、建筑起重机械安全管理制度、特种作业人员名单等，向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理建筑起重机械使用登记。登记标志置于或者附着于该设备的显著位置。	7	10	15	30	D

182	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，施工总承包单位应当审核（ ）制定的建筑起重机械生产安全事故应急救援预案。	使用单位	出租单位	安装单位	监理单位	A
183	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，施工现场有多台塔式起重机作业时，（ ）应当组织制定并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。	总承包单位	使用单位	出租单位	安装单位	A
184	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，依法发包给两个及两个以上施工单位的工程，不同施工单位在同一施工现场使用多台塔式起重机作业时，（ ）应当协调组织制定防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。	总承包单位	使用单位	建设单位	监理单位	C
185	违反《建筑起重机械安全监督管理规定》，使用单位有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正，予以警告，并处以5000元以上3万元以下罚款：（ ）	未按照规定办理备案的；	未按照规定办理注销手续的；	未按照规定建立建筑起重机械安全技术档案的。	擅自在建筑起重机械上安装非原制造厂制造的标准节和附着装置的。	D
186	违反《建筑起重机械安全监督管理规定》，施工总承包单位未履行以下安全职责的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正，予以警告，并处以5000元以上3万元以下罚款。（ ）	未指定专职安全生产管理人员监督检查建筑起重机械安装、拆卸、使用情况；	施工现场有多台塔式起重机作业时，未组织制定并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。	未审核建筑起重机械的特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等文件；	未按照规定建立建筑起重机械安全技术档案的。	B
187	《建筑起重机械安全监督管理规定》自（ ）起施行。	2008年6月1日	2010年7月1日	2015年8月1日	2018年10月1日	A

188	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，以下说法不正确的是（ ）。	属国家明令淘汰或者限制使用的建筑起重机械，不得出租、使用。	出租单位出租的建筑起重机械和使用单位购置、租赁、使用的建筑起重机械应当具有特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明。	从事建筑起重机械安装、拆卸活动的单位（以下简称安装单位）应当依法取得建设主管部门颁发的相应资质和建筑施工企业安全生产许可证，并在其资质许可范围内承揽建筑起重机械安装、拆卸工程。	建筑起重机械在使用过程中需要顶升的，使用单位委托原安装单位或者具有相应资质的安装单位按照专项施工方案实施后，即可投入使用。	A
189	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，以下说法不正确的是（ ）。	建筑起重机械使用单位和安装单位应当在签订的建筑起重机械安装、拆卸合同中明确双方的安全生产责任。	实行施工总承包的，施工总承包单位应当与安装单位签订建筑起重机械安装、拆卸工程安全协议书。	安装单位应当制定建筑起重机械安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案。	安装单位应当自建筑起重机械安装验收合格之日起30日内，将建筑起重机械安装验收资料、建筑起重机械安全管理制度、特种作业人员名单等，向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理建筑起重机械使用登记。	D
190	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，安装单位以下哪些做法不符合规定？（ ）	按照安全技术标准及建筑起重机械性能要求，编制建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，并由本单位负责人签字。	按照建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案及安全操作规程组织安装、拆卸作业。	安装单位的专业技术人员、专职安全生产管理人员进行现场监督，技术负责人定期巡查。	组织安全施工技术交底并签字确认。	A
191	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，使用单位以下哪些做法不符合规定？（ ）	制定建筑起重机械生产安全事故应急救援预案。	设置相应的设备管理机构或者配备专职的设备管理人员。	指定专职设备管理人员、专职安全生产管理人员进行现场监督检查。	自行组织有相应证件的人员进行顶升作业。	D
192	根据《建筑起重机械安全管理标准》规定，塔式起重机、施工升降机等建筑起重机械应设置（ ）等智能化识别系统。	司机人脸识别或指纹识别	群塔作业防碰撞监测系统	安全监控管理系统	建筑起重机械智能管理系统	A

193	根据《建筑起重机械安全管理标准》规定，建筑起重机械安装、拆卸前，安装单位应编制专项施工方案、安全事故应急救援预案，由（ ）签字审批，并经施工总承包单位、使用单位和监理单位审核通过后，方可组织实施。	企业技术负责人	项目负责人	项目技术负责人	安装单位负责人	A
194	根据《建筑起重机械安全管理标准》规定，（ ）、架桥机和起重量300kN及以上、搭设总高度200m及以上、搭设基础标高在200m及以上的建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案应通过专家论证，并经批准后方可实施。	高处作业吊篮	塔式起重机	施工升降机	门式起重机	D
195	根据《建筑起重机械安全管理标准》规定，安装单位应根据建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案、安全技术操作标准组织安装、拆卸作业，并应根据专项施工方案组织施工。现场应指定一位安装、拆卸负责人，并按下列要求配备安装、拆卸作业人员：每台塔式起重机安装、拆卸工配备不少于（ ）名。	3	4	5	6	C
196	根据《建筑起重机械安全管理标准》规定，安装单位应根据建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案、安全技术操作标准组织安装、拆卸作业，并应根据专项施工方案组织施工。现场应指定一位安装、拆卸负责人，并按下列要求配备安装、拆卸作业人员：每台施工升降机安装、拆卸工配备不少于（ ）名。	3	4	5	6	A

197	根据《建筑起重机械安全管理标准》规定，安装单位应根据建筑起重机械安装、拆卸工程施工方案、安全技术操作标准组织安装、拆卸作业，并应根据专项施工方案组织施工。现场应指定一位安装、拆卸负责人，并按下列要求配备安装、拆卸作业人员：每台门式起重机、架桥机安装、拆卸工配备不少于（ ）名。	3	4	5	6	B
198	根据《建筑起重机械安全管理标准》规定，建筑起重机械安装、拆卸前，（ ）应对安装、拆卸现场作业人员进行安全技术交底，并存档备查。	施工总承包单位	使用单位	出租单位	安装单位	D
199	根据《建筑起重机械安全管理标准》规定，建筑起重机械安装、拆卸前，（ ）应组织安装单位对建筑起重机械安装、使用和拆卸过程进行安全风险分析，辨识与评价可能出现的危险因素。	施工总承包单位	使用单位	出租单位	安装单位	A
200	根据《建筑起重机械安全管理标准》，建筑起重机械安装、拆卸前（ ）个工作日内，安装单位应通过“工程项目建设监管信息系统”告知工程所在地县级以上建设行政主管部门或其委托的登记机构，并应提交相关资料。	2	5	7	10	A

201	根据《建筑起重机械安全管理标准》，塔式起重机、施工升降机附墙杆非原厂生产或附着中心距、附墙间距、附着杆连接方式与使用说明书不符的，其专项施工方案或者其附墙杆计算书、设计图和制作材料应经建筑起重机械原制造厂家确认；或应经建机一体化企业技术负责人审核，由使用单位组织（ ）名及以上福建省省级机械专家技术论证，并经批准后方可实施。	1	3	5	7	B
202	根据《建筑起重机械安全管理标准》，建筑起重机械安装完毕后，（ ）应组织安装技术负责人或机械员、安全员、安装班组长根据安全技术标准和安装使用说明书等有关规定自检、调试和试运转。	总承包单位负责人	使用单位负责人	安装单位安装负责人	使用单位项目技术负责人	C
203	根据《建筑起重机械安全管理标准》，停止使用（ ）以上的建筑起重机械，复工前应重新检测、验收合格后方可投入使用。	3个月	6个月	9个月	12个月	B
204	根据《建筑起重机械安全管理标准》，建筑起重机械使用时，施工总承包单位、使用单位应履行安全职责不包括：（ ）	设置相应的设备、安全管理机构，配备专职的设备管理人员和专职安全生产管理人员，组织现场监督检查	建立建筑起重机械安全技术档案	制定建筑起重机械使用过程生产安全事故应急救援预案	按照安全技术标准及安装使用说明书等检查建筑起重机械及现场施工条件	D
205	根据《建筑起重机械安全管理标准》，自建筑起重机械安装验收合格之日起（ ）日内，使用单位应通过“工程项目建设监管信息系统”向工程所在地县级以上建设行政主管部门或其委托的登记机构办理建筑起重机械使用登记，并应根据规定提交相关登记资料。	7	15	30	60	C

206	根据《建筑起重机械安全管理标准》，施工总承包单位、使用单位应配备满足工程需要的机械员。建筑起重机械（ ）台时，应配备不少于1名机械员。	1~3	1~5	1~8	1~10	D
207	根据《建筑起重机械安全管理标准》规定，劳动时间和建筑起重机械工作强度，每台建筑起重机械操作人员应依据下列规定进行配备：建筑檐高100m以内，每台塔式起重机配备司机不少于（ ）名、信号司索工不少于（ ）名。	1， 1	2， 1	2， 2	2， 3	B
208	根据《建筑起重机械安全管理标准》，塔式起重机司机应由（ ）配备，信号司索工宜由使用单位配备，由使用单位负责做好协调和使用安全交底工作。	出租单位	安装单位	使用单位	建机一体化企业	D
209	根据《建筑起重机械安全管理标准》规定，建筑起重机械的（ ）应由司机和机组人员实施，并应贯穿于整个作业班次，包括作业前、作业中、作业结束后的保养工作。	日常保养	定期保养	转场维修保养	年度保养	A
210	根据《建筑起重机械安全管理标准》，以下哪家单位不用建立建筑起重机械事故报告制度。（ ）	施工总承包单位	使用单位	安装单位	监理单位	D
211	根据《建筑起重机械安全管理标准》规定，建筑起重机械生产安全事故发生时，使用单位、出租单位和安装单位应立即向施工总承包单位报告；施工总承包单位接到事故报告后，应在（ ）个小时内向工程所在地县级以上建设行政主管部门和负有安全监督管理责任部门等有关部门报告。情况紧急时，可越级上报。	1	2	4	8	A

212	根据《建筑起重机械安全管理标准》，出租单位、安装单位和建机一体化企业建筑起重机械安全管理档案不包括：（ ）。	建筑起重机械安全管理制度及其执行记录	企业及各项目建筑起重机械设备管理机构、安全管理机构及其人员名单	建筑起重机械安全技术档案	使用单位安全生产许可证	D
213	根据《建筑起重机械安全管理标准》，施工总承包单位、使用单位建筑起重机械安全管理档案不包括：（ ）。	建筑起重机械安全管理制度及其执行记录	企业及各项目建筑起重机械设备管理机构、安全管理机构及其人员名单	建筑起重机械安全技术档案	使用单位安全生产许可证	D
214	根据《建筑起重机械安全管理标准》，建筑起重机械安全技术档案应实行单机档案管理，不包括下列资料：（ ）。	建筑起重机械单机记录表	原始资料	历次安装、拆卸工程档案	起重设备安装工程专业承包资质	D
215	根据《建筑起重机械安全管理标准》，建筑起重机械原始技术资料不包括：（ ）。	购销合同	制造许可证	专项施工方案	产品质量合格证明	C
216	根据《建筑起重机械安全管理标准》，建机一体化企业信用综合评价结果应进行分级管理，共分为（ ）等级。	二	三	四	五	B
217	根据《建筑起重机械安全管理标准》，以下哪个不是建筑起重机械进场检查核验表中设备安全技术资料的检查内容？（ ）。	备案证信息是否与现场设备相符	安全技术档案是否齐全且与现场设备相符	安全装置和安全设施是否齐全、完好	是否按规定做好转场维修保养并有记录	C
218	根据《建筑起重机械安全管理标准》，建机一体化企业在塔式起重机安装完成后，对起升系统进行自检的项目不包括以下哪项内容？（ ）。	起重力矩限制器	起升高度限位	卷筒上钢丝绳防脱装置	起重量限制器	C
219	根据《建筑起重机械安全管理标准》，建机一体化企业在施工升降机安装完成后，对基础和围护措施进行自检，以下检查结果哪项不符合要求。（ ）。	地面防护围栏门设有机电联锁装置，吊笼位于底部规定位置时，地面防护围栏门才能打开，地面防护围栏门开启后吊笼不能启动。	基础上吊笼和对重升降通道周围设有地面防护围栏，且高度为1.8m。	施工升降机基础下方施工作业区设有对重坠落伤人的安全防护区及其安全防护措施。	施工升降机吊笼通道无障碍物，吊笼与卸料平台、外架、建筑物等的间隙符合要求。	B

220	根据《建筑起重机械安全管理标准》，以下说法不正确的是（ ）。	建机一体化企业应建立质量、安全与环保等保证体系，设立完善的机械设备运营、安全和事故应急机构，成立专业的建筑起重机械安装、拆卸、保养、维修、应急救援等队伍。	建机一体化企业配备的机械员、专职安全员和特种作业人员，应经过专业培训、考核合格后取得相应证书，并应在其有效期内持证上岗。	建机一体化企业应制定完善的建筑起重机械安全管理制度，并应规定工作内容、职责与权限、工作程序及标准等。	建机一体化企业宜建立符合规定要求的建筑起重机械维修保养基地。	D
221	根据《建筑起重机械安全管理标准》，以下说法不正确的是（ ）。	建机一体化企业应落实建筑起重机械安全管理制度，规范建筑起重机械安装、拆卸安全管理，并应加强建筑起重机械日常检查和维护保养工作，做好相关记录。	建机一体化企业应办理建筑起重机械财产意外保险、第三者责任险和意外伤害保险。	“建机一体化企业名录”备案企业可在全国范围内承接建筑起重机械一体化服务业务。	建机一体化企业，应严格落实安全管理制度，加强安全生产标准化建设，根据要求实施安全生产标准化考评，将考评情况录入“工程项目建设监管信息系统”。	C
222	根据《建筑起重机械安全管理标准》，安装单位进行建筑起重机械安装、拆卸作业，配备安装、拆卸作业人员不符合要求的是（ ）。	每台塔式起重机安装、拆卸工配备不少于4名。	每台施工升降机安装、拆卸工配备不少于3名。	每台门式起重机、架桥机安装、拆卸工配备不少于4名。	每台塔式起重机安装、拆卸工配备不少于5名。	A
223	根据《建筑起重机械安全管理标准》，以下说法不正确的是（ ）。	塔式起重机、施工升降机附墙杆非原厂生产或附着中心距、附墙间距、附着杆连接方式与使用说明书不符的，其专项施工方案或者其附墙杆计算书、设计图和制作材料应经建筑起重机械原制造厂家确认；或应经建机一体化企业技术负责人审核，由使用单位组织不少于5名及以上福建省级机械专家技术论证，并经批准后方可实施。	建筑起重机械安装、拆卸时，施工总承包单位、使用单位应审核安装单位、辅助起重机械从业人员资格，项目经理应在现场带班，并应指派机械员和安全员负责监督建筑起重机械安装、拆卸方案的实施情况，做好书面记录。	建筑起重机械安装、拆卸、顶升加节、降节、附着时，安装单位应严格按建筑起重机械安装、拆卸方案实施，并应指派不少于1名机械员负责现场管理，指派不少于1名安全员现场监督实施情况，并应填写起重机械安装、拆卸监控记录表。	建筑起重机械安装完毕后，安装单位安装负责人应组织安装技术负责人或机械员、安全员、安装班组长根据安全技术标准和安装使用说明书等有关规定自检、调试和试运转。自检合格后，安装单位应向使用单位办理移交手续，并向使用单位提供安全使用说明。	A

224	根据《建筑起重机械安全管理标准》，关于建筑起重机械检测，以下说法不正确的是（ ）。	使用单位收到自检合格和安装移交记录表后，应委托具有相应资质的检验检测机构对建筑起重机械进行首次安装质量检测。	同一工程同一台建筑起重机械需要多次检测时，原则上应委托同一检验检测机构。	建筑起重机械检测前，使用单位和安装单位应提供相关资料，并对其真实性负责。	高度每增加50m时，使用单位应再次委托具有相应资质的检验检测机构进行检测。	D
225	根据《建筑起重机械安全管理标准》，关于建筑起重机械验收，以下说法不正确的是（ ）。	建筑起重机械首次安装检测合格和每次附着锚固后，施工总承包单位、使用单位应组织出租单位、安装单位和监理单位共同进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构组织验收，验收合格后方可投入使用。	停止使用三个月以上的建筑起重机械，复工前应重新检测、验收合格后方可投入使用。	施工总承包单位、使用单位项目技术负责人、机械员、安全员应参加建筑起重机械验收。	建筑起重机械验收合格后，应在建筑起重机械明显位置设置验收公示牌，公示验收时间和责任人员。	B
226	根据《建筑起重机械安全管理标准》规定，劳动时间和建筑起重机械工作强度，每台建筑起重机械操作人员配备不符合规定的是（ ）。	装配式建筑或建筑檐高100m-200m，每台塔式起重机配备司机、信号司索工各不少于2名。	建筑檐高超过200m，每台塔式起重机配备司机不少于3名、信号司索工不少于2名。	每台双吊笼施工升降机配备不少于2名司机。	每台架桥机配备信号司索工不少于1名，维修工不少于1名，电工不少于1名。	B
227	根据《建筑起重机械安全管理标准》，以下说法不正确的是（ ）。	建筑起重机械作业人员应遵守安全技术操作规程，作业人员不得擅自调整安全保护装置。	建筑起重机械的任何部位与外电架空线路的安全距离应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46规定。	监理单位应监督检查建筑起重机械的使用情况，发现存在生产安全事故隐患的应要求限期整改。对使用单位、建机一体化企业拒不整改的，应及时向建设单位报告；建设单位接到报告后，应责令使用单位立即停工整改。	架桥机使用时，施工总承包单位、使用单位应编制专项施工使用方案，并经批准后即可实施。	D
228	根据《建筑起重机械安全管理标准》，下列关于建筑起重机械维修和保养说法不符合规定的是（ ）。	根据建筑起重机械使用说明书规定的保养期限和要求，出租单位、建机一体化企业应组织专业维保人员做好维护保养工作。	建筑起重机械每次设备转场时，出租单位、建机一体化企业应组织专业维保人员维修保养，宜在建机一体化企业维修保养基地内进行；	使用单位机械员应根据要求认真做好维护保养工作，并应做好记录。	机械设备修理时，机械零件磨损接近极限而不能正常工作的个别总成，应及时修复或更换不合格的零部件。	C

229	根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》规定：各类管线敷设工程，其边界应设（ ）以上的封闭式或半封闭式连续围挡。	1.2米	1.3米	1.4米	1.5米	D
230	根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》规定：工程项目占地面积在（ ）m ² 及以上的至少配备一台移动式喷雾水炮，适时开启降尘。	2000	3000	4000	5000	D
231	根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》规定：各类施工现场、物料堆场堆放的易产生扬尘的物料应100%覆盖，增加裸露场地洒水降尘频次（至少（ ）次/日）。	1	2	3	4	C
232	根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》规定：气象预报风速达到（ ）级以上时，房屋建筑和市政基础设施工程、拆迁工程、绿化工程等施工单位应停止工地室外作业（工艺要求、应急抢险工程或不产生扬尘的除外）。	五	四	三	二	A
233	根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》规定：施工现场必须采用连续、密闭围挡，一般路段工地围挡高度不得低于（ ）	1.5米	1.6米	1.7米	1.8米	D
234	根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》规定：施工现场必须采用连续、密闭围挡，市区主要路段工地围挡不得低于（ ）	2.5米	2.2米	2米	1.9米	A
235	根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》规定：（ ）对工程项目施工扬尘污染防治工作负总责。	施工单位	建设单位	监理单位	分包单位	B

236	根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》规定：施工车辆出入口地面、场内运输（含消防）通道、临时生产加工车间及设备堆场地面必须进行（ ）处理。	洒水	覆盖	硬化	打扫	C
237	根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》规定：采用干法喷射混凝土施工时，应采用防尘措施：在距喷头（ ）M处增加一个水环，用双水环加水。	1-2	2-3	3-4	4-5	C
238	根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》规定：（ ）级以上大风天气，须停止土地平整、换土、原土过筛等作业，并洒水防尘或加以覆盖。	一	二	三	四	D
239	根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》规定：主体结构施工进度达到（ ）层及以上时，必须安装并使用施工升降机。	三	四	五	六	D
240	根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》规定：施工期间每小时开动喷雾（淋）系统不少于（ ）分钟，并确保施工现场主要道路及喷雾（淋）系统覆盖区域湿润，不扬尘。	10	8	6	4	A
241	根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》规定：根据设计文件和合同要求统筹规划工程项目施工扬尘污染防治，制定施工现场扬尘防治专项方案，并报项目（ ） 、（ ） 备案	建设单位、监理单位	建设单位、安全监督机构	建设单位、环境保护部门	建设单位、建设行政主管部门	A
242	根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》规定：浇捣剩料应当运输至（ ）处理，严禁随意倾倒。	混凝土泵站	指定场地	临时堆放场	施工现场	B

243	根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》规定：绿化工程产生的垃圾，在主次干道、景观带及繁华地段做到当天清理干净，其它地段应在（ ）天内清理干净。	2	3	4	5	A
244	根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》规定：爆破拆除时应控制爆破强度，并尽量采用（ ）。应选择风力小的天气进行爆破作业。	深孔爆破法	硐室爆破法	多孔微量爆破法	浅孔爆破法	C
245	根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》规定：新建搅拌站砂石骨料堆场应当建成（ ）并设置喷雾喷水设施降尘，铺装硬质地面并设置排水沟。	封闭式	半封闭式	开敞式	半开敞式	A
246	根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》规定：土地平整后，未进行草坪建植的，要（ ）洒水或覆盖。	每年	每季度	每周	每天	D
247	根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》规定：拆除工程完成后，场地闲置（ ）以上的，用地单位对拆除后的裸露地面应采取覆盖、绿化、洒水等措施防止扬尘。	7天	14天	28天	30天	D
248	根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》规定：采用干法喷射混凝土施工时，在保证顺利喷射的条件下，增加骨料（ ）。	含泥量	含水率	含气量	含水量	B
249	根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》规定：在扬尘浓度（ ）地段，设置降尘水幕。	高	较高	一般高	特别高	B

250	根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》，主体结构及装饰装修施工中描述错误的是（ ）。	现场运输砂浆、砂石的斗车或料罐应封闭完好；砖、砌块等散件物料应采用密封式吊笼吊运	楼地面洞口应进行临时封盖，楼面四周临边应有防止垃圾、灰尘等坠落飘洒的措施	装饰工程所用墙砖、地砖、石材、木制品、泡沫塑料板等装饰块材，如需现场切割时，应在通风式切割间或带水切割，操作人员必须有防尘保护措施	砌筑、抹灰时的落地灰应及时清理	C
251	根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》，土石方及地下工程施工描述正确的是（ ）。	遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘等措施；应做到随挖随外运，尽量减少开挖过程中土方裸露时间	在进行产生大量泥浆的施工作业时，无需设置泥浆池	采用凿裂法或钻爆法对岩石层开挖施工时，宜采用干燥作业	在场地内堆放作回填使用的土方应集中堆放，同时，在土方未干之前，经表面整平压实后，采取草坪建植措施	A
252	根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-2013，建设工程（ ）应对施工现场的环境与卫生负总责。	分包单位	总承包单位	监理单位	建设单位	B
253	根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-2013，除建筑物、构筑物时，应采用隔离、洒水等措施，并应在规定期限内将（ ）清理完毕。	生活垃圾	废弃物	构筑物	混凝土块	B
254	根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-2013，高层建筑施工超过（ ）层时，宜每隔（ ）层设置临时厕所。	8， 4	6， 3	4， 2	10， 5	A
255	根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-2013，宿舍除有专人负责管理，床头宜设置姓名卡之外，每间宿舍居住人员不得超过（ ）人。	18	17	16	15	C
256	根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-2013，食堂应设置（ ），并应定期清理。	下水池	沉淀池	污水池	隔油池	D
257	根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-2013，施工现场的机械设备、车辆的尾气排放应符合（ ）排放标准。	城市环保	环境卫生	国家环保	卫生环保	C

258	根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-2013，易燃易爆危险品库房应使用不燃材料搭建，面积不应超过（ ）m ² 。	400	300	200	100	C
259	根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-2013，施工现场应实行封闭管理，并应采用硬质围挡。距离交通路口（ ）m范围内占据道路施工设置的围挡	10	20	30	40	B
260	根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-2013，当施工现场发生有关环境、卫生等突发事件时，应按相关规定及时向施工现场（ ）和相关部门报告，并应配合调查处置。	建设单位	监理单位	所在地建设行政主管部门	所在地施工安全监督机构	C
261	根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-2013，制作间灶台及周边应采取宜清洁、耐擦洗措施，墙面处理高度大于（ ），地面应做硬化和防滑处理，并保持墙面、地面整洁。	1.2米	1.3米	1.4米	1.5米	D
262	根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-2013，施工单位采取的防止环境污染技术措施中，正确的是（ ）。	施工现场的主要道路进行硬化处理	施工污水有组织地直接排入市政污水管网	采取防火措施后在现场焚烧包装废弃物	废弃的降水井及时用建筑废弃物回填	A
263	根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-2013，关于施工现场大气污染防治的说法，正确的是（ ）。	重点是防治排放污染物	爆破作业须选择风力小的天气进行，做好计划	结构施工阶段，作业区的目测扬尘高度小于1米	施工现场非作业区达到目测扬尘高度0.5米	B
264	根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-2013，某施工单位因为工程建设的需要，从郊区往施工现场运输粉煤灰，下列说法正确的是（ ）。	市区施工不允许使用此类容易产生环境污染的物质	运输、装卸、存储过程中必须要采取密闭措施或其他防护措施	只要交纳罚款，施工单位可以不采取防护措施	粉尘弥漫，施工单位要受到道德的谴责，但是由于其本身从事公益行为，对环境造成影响并不违法	B
265	根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-2013，施工现场存放的油料和化学溶剂等物品应设置专用库房，地面应进行（ ）处理。	防潮	防渗漏	防火	干燥	B

266	根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-2013，施工现场应设置水冲式或移动式厕所，厕所地面应硬化，门窗应齐全并通风良好。侧位宜设置门及隔板，高度不应小于（ ）。	0.9米	0.8米	0.6米	0.5米	A
267	根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-2013，办公区和生活区应设专职或兼职（ ），并应采取灭鼠、灭蚊蝇、灭蟑螂等措施。	安全员	施工员	保洁员	检测员	C
268	根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-2013，存放食品原料的储藏间或库房应有通风、防潮、防虫、防鼠等措施，库房不得兼作他用。粮食存放台距墙和地面应大于（ ）。	0.05米	0.1米	0.15米	0.2米	D
269	根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-2013，食堂应设置独立的制作间、储藏间，门扇下方应设不低于（ ）的防鼠挡板。	0.05米	0.1米	0.15米	0.2米	D
270	根据《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业质量安全文明施工行为评价标准（2018年版）》规定，对城市裸地进行绿化工程施工时，应遵循的原则描述错误的是（ ）。	四级以上大风天气，须停止土地平整、换土、原土过筛等作业，并洒水防尘或加以覆盖	土地平整后，一个月内需要进行草坪建植；未进行草坪建植的，要每天洒水或覆盖	植树树穴所出穴坑土，要加以整理或拍实；如遇特殊情况无法及时种植，穴坑土要加以覆盖	绿化工程产生的垃圾，在主干道、景观带及繁华地段做到当天清理干净，其它地段应在两天内清理干净	B
271	根据福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准DBJ/T 13- 416-2023规定，采用干法喷射混凝土施工时，下列综合防尘措施错误的是（ ）。	在保证顺利喷射的条件下,增加骨料含泥量	在喷射机或混合料搅拌处,设集尘器或除尘器	采用增黏剂等外加剂	加强作业区的局部通风	A

272	根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-2013，下列施工噪声及光污染防治描述正确的是（ ）。	施工现场无需对强光作业和照明灯具进行遮挡措施	因生产工艺要求或其他特殊要求，确需进行夜间施工的，施工单位因加强噪声控制，并减少人为噪声	进入施工现场的车辆鸣笛警示	施工现场场界噪声排放应符合现行国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523的规定。施工现场应对场界噪声排放进行监测，并应采取降低噪音的措施	B
273	根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-2013，下列大气污染防治错误的是（ ）。	施工现场的主要道路要进行硬化处理。裸露的场地和堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施	施工现场土方作业应采取防止扬尘措施，主要道路应定期清扫、洒水	施工现场严禁焚烧各类废弃物	当环境空气质量指数达到轻度及以上的污染时，施工现场应增加洒水频次，加强覆盖措施，减少宜造成大气污染的施工作业	D
274	根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-2013，对于绿色施工中节约能源资源描述正确的是（ ）。	施工现场应合理安排材料进场计划，减少二次搬运，不必实行限额领料	施工现场应采用节水器具，无需设置节水标识	施工现场应对可回收再利用物资及时分拣、回收、再利用	施工现场周转材料宜采用金属、合成材料等产品代替，提高周转率	C
275	根据《施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016规定，当遇有（ ）级以上强风、浓雾、沙尘暴等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。	4	5	6	7	C
276	根据《施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016规定坠落高度基准面（ ）及以上进行临边作业时，应在临空一侧设置防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏杆封闭。	1.2m	2m	2.5m	3m	B
277	根据《施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016规定，密目式安全立网时搭设每个开眼环扣应穿入系绳，系绳应绑扎在支撑架上，间距不得大于（ ）mm。相邻密目网间应紧密结合或重叠。	400	450	500	600	B

278	根据《施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016规定，各类垂直运输接料平台口应设置高度不低于（ ）的楼层防护门，并应设置防外开装置；多笼井架物料提升机通道中间，应分别设置隔离设施。	1. 2m	1. 5m	1. 8m	2m	C
279	根据《施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016规定，洞口作业是指在地面、楼面、屋面和墙面等有可能使人和物料坠落，其坠落高度大于或等于（ ）的开口处的高处作业。	1. 5m	1. 2m	2m	2. 5m	C
280	根据《施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016规定，高处作业施工前，应对作业人员进行（ ），并应配备相应防护用品。	安全技术教育及交底	安全宣誓	安全防护	个人劳保检查	A
281	根据《施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016规定，高处作业人员应按规定正确佩戴和使用高处作业安全防护用品、用具，并应经（ ）检查。	队长	专人	安全员	负责人	B
282	根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》，临时救援场地宽度应满足消防车正常操作要求，且不应小于（ ）。	5m	6m	7m	8m	B
283	根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定，灭火器的最低配置标准为固定动火作业场固体物质火灾单具灭火器最小灭火级别为（ ）。	1A	2A	3A	4A	C
284	根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定，固体物质火灾中灭火器最大保护距离：办公用房、宿舍为（ ）。	15m	20m	25m	30m	C

285	根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定，设置临时室内消防给水系统的在建工程，各结构层均应设置室内消火栓接口及消防软管接口，并应符合下列规定：消火栓或软管接口的间距高层建筑不应大于（ ）。	30m	40m	50m	60m	A
286	根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定，作业场所应急照明的照度不应低于正常工作所需照度的 90%，疏散通道的照度值不应小于（ ）。	0.5lx	0.4lx	0.3lx	0.2lx	A
287	根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定，普通灯具与易燃物的距离不应小于（ ）mm。	500	400	300	200	C
288	根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定，施工现场出入口的设置应满足消防车通行的要求，并宜布置在不同方向，其数量不宜少于（ ）个。	1	2	3	4	B
289	根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定，固定动火作业场应布置在可燃材料堆场及其加工场、易燃易爆危险品库房等全年最小频率风向的（ ）侧。	左风	右风	上风	下风	C
290	根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定，易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于（ ）m，可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于（ ）m，其他临时用房、临时设施与在建工程的防火间距不应小于（ ）m。	15，10，6	20，15，10	15，8，6	10，15，6	A
291	根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定，临时消防车道的净宽度和净空高度均不应小于（ ）。	3m	3.5m	4m	4.5m	C

292	根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定，宿舍、办公用房的防火设计应符合下列规定：建筑构件的燃烧性能等级应为（ ）级。当采用金属夹芯板材时，其芯材的燃烧性能等级应为（ ）级。	B1, A	B1, B1	A, A	A, B1	C
293	根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定，在建工程作业场所临时疏散通道的设置应符合下列规定：设置在地面上的临时疏散通道，其净宽度不应小于（ ）m；利用在建工程施工完毕的水平结构、楼梯作临时疏散通道时，其净宽度不宜小于（ ）m；用于疏散的爬梯及设置在脚手架上的临时疏散通道，其净宽度不应小于（ ）m。	1.2, 1.2, 0.8	1.2, 1.0, 0.6	1.5, 1.0, 0.8	1.5, 1.0, 0.6	D
294	根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定，临时用房建筑面积之和大于（ ）m ² 或在建工程单体体积大于（ ）m ³ 时，应设置临时室外消防给水系统。	1000; 5000	1000; 10000	2000; 5000	2000; 10000	B
295	根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定，施工现场临时室外消防给水系统的设置应符合下列规定：消火栓的间距不应大于（ ）m，消火栓的最大保护半径不应大于（ ）m。	120; 150	100; 120	120; 120	150; 180	A
296	根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定，建筑高度大于（ ）m或单体体积超过（ ）m ³ 的在建工程，应设置临时室内消防给水系统。	20; 20000	24; 20000	20; 30000	24; 30000	D

297	根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定，在建工程临时室内消防竖管的设置应符合下列规定：消防竖管的设置位置应便于消防人员操作，其数量不应少于（ ）根，当结构封顶时，应将消防竖管设置成（ ）。	2，环状	3，环状	2，放射状	3，放射状	A
298	根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定，设置临时室内消防给水系统的在建工程，各结构层均应设置室内消火栓接口及消防软管接口，并应符合下列规定：消火栓接口的前端应设置（ ）。	安全阀	截止阀	压力表	计量器	B
299	根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定，在建工程结构施工完毕的每层楼梯处应设置消防水枪、水带及软管，且每个设置点不应少于（ ）套。	1	2	3	4	B
300	根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定，临时消防给水系统的给水压力应满足消防水枪充实水柱长度不小于（ ）m的要求；给水压力不能满足要求时，应设置消火栓泵，消火栓泵不应少于（ ）台，且应互为备用。	5，2	10，2	5，3	10，3	B
301	根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定，可燃材料及易燃易爆危险品应按计划限量进场。进场后，可燃材料宜存放于库房内，露天存放时，应分类成垛堆放，垛高不应超过（ ）m，单垛体积不应超过（ ）m ³ ，垛与垛之间的最小间距不应小于（ ）m，且应采用不燃或难燃材料覆盖；易燃易爆危险品应分类专库储存，库房内应通风良好，并应设置严禁明火标志。	2，50，2	3，100，2	3，50，3	2，100，2	A

302	根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)评分表,建筑施工安全检查评定的等级为优良的标准是分项检查评分表无零分,汇总表得分值应在()分及以上。	70	80	85	90	B
303	根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)评分表,下列检查评分表中,没有列出保证项目的是。()	《起重吊装检查评分表》	《安全管理检查评分表》	《文明施工检查评分表》	《施工机具检查评分表》	D
304	根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)评分表,安全检查评分等级划分为()几个等级。	合格、不合格	优良、合格、不合格	优秀、良好、合格、不合格。	优秀、良好、中、合格、不合格	B
305	根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)2.0.4条规定:临边是指施工现场内无围护设施或围护设施高度低于()的楼层周边、楼梯侧边、平台或阳台边、屋面周边和沟、坑、槽、深基础周边等危及人身安全的边沿的简称。	0.8m	0.6m	0.4m	1m	A
306	根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)3.1.3条规定:工程项目部应建立以()为第一责任人的各级管理人员安全生产责任制。	安全部门负责人	项目经理	项目技术负责人	专职安全生产管理员	B
307	根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)3.1.3条规定:下列不属于工程项目部制定的安全生产管理目标的主要内容()。	伤亡事故控制	现场安全达标	施工进度	文明施工	C
308	根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)3.1.3条规定:()在分派生产任务时,应对相关管理人员、施工作业人员进行书面安全技术交底。	项目技术负责人	施工员	施工负责人	专职安全员	C

309	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.1.3条规定：安全检查应由（ ）组织，专职安全员及相关专业人员参加，定期进行并填写检查记录。	项目负责人	专职安全员	项目副经理	生产经理	A
310	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.1.3条规定：施工组织设计、专项施工方案，应由有关部门审核，施工单位（ ）、监理单位项目总监批准。	项目经理	项目技术负责人	企业技术负责人	企业法定代表人	C
311	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.2.3条规定：下列选项不符合封闭管理要求的（ ）。	施工现场进出口应设置大门，并应设置门卫值班室	应建立门卫值守管理制度，并应配备门卫值守人员	施工人员进入施工现场在有检查时佩戴工作卡	施工现场出入口应标有企业名称或标识，并应设置车辆冲洗设施	C
312	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.2.3条规定：市区主要路段的工地封闭围挡高度符合要求的（ ）。	1.8m	2.0m	2.4m	2.5m	D
313	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.2.3条规定：下列选项不符合材料管理的（ ）。	建筑材料、构件、料具应按总平面布局进行码放	易燃易爆物品应分类堆放在露天场地，并应制定防火措施。	材料应码放整齐，并应标明名称、规格等	施工现场材料码放应采取防火、防锈蚀、防雨等措施	B
314	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.2.3条规定：下列选项不符合现场办公与住宿要求（ ）。	夏季宿舍内应有防暑降温 and 防蚊蝇措施	在建工程内、伙房、库房不得兼作宿舍	宿舍、办公用房的防火等级应符合规范要求	宿舍内住宿人员人均面积不应小于2.0m ² ，且不得超过16人	D
315	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.2.4条规定：下列选项不符合社区服务要求的（ ）。	施工现场严禁焚烧各类废弃物	施工现场应制定防粉尘、防噪声、防光污染等措施	应制定施工不扰民措施	夜间施工没有被投诉，可不需相关部门批准	D
316	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.3.2 扣件式钢管脚手架检查评定保证项目应包括：施工方案、立杆基础、架体与建筑结构拉结、杆件间距与剪刀撑、脚手板与防护栏杆、（ ）。	交底与验收	横向水平杆设置	杆件连接	构配件材质	A

317	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.6.3条规定：承插型盘扣式钢管脚手架保证项目架体基础的检查评定不符合规定的是（ ）。	立杆基础应按方案要求平整、夯实，并应采取排水措施	土层地基上立杆底部必须设置垫板和可调底座，并应符合规范要求	架体纵、横向扫地杆设置应符合规范要求	立杆基础应采用C15砼浇筑	D
318	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.6.2条规定：下列选项不属于承插型盘扣式钢管脚手架检查评定保证项目的是（ ）。	杆件连接	架体稳定	架体基础	施工方案	A
319	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.6.2条规定：下列选项不属于承插型盘扣式钢管脚手架检查评定一般项目的是（ ）。	架体防护	杆件连接	构配件材质	脚手板	D
320	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.7.2条规定：下列选项不属于满堂脚手架检查评定保证项目的是（ ）。	架体基础	架体稳定	架体防护	脚手板	C
321	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.7.2条规定：下列选项不属于满堂脚手架检查评定一般项目的是（ ）。	构配件材质	交底与验收	荷载	通道	B
322	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.8.2条规定：下列选项不属于悬挑式脚手架检查评定保证项目的是（ ）。	杆件间距	脚手板	架体稳定	悬挑钢梁	A
323	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.8.2条规定：下列选项不属于悬挑式脚手架检查评定一般项目的是（ ）。	架体防护	层间防护	构配件材质	交底与验收	D
324	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.10.2条规定：下列选项属于高处作业吊篮检查评定保证项目的是（ ）。	安全防护	施工方案	吊篮稳定	荷载	B
325	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.10.2条规定：下列选项属于高处作业吊篮检查评定一般项目的是（ ）。	安全装置	悬挂机构	交底与验收	安装作业	C

326	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.11.2条规定：下列选项属于基坑工程检查评定保证项目的（ ）。	应急预案	安全防护	作业环境	基坑监测	B
327	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.11.2条规定：下列选项属于基坑工程检查评定一般项目的（ ）。	支撑拆除	基坑支护	降排水	基坑开挖	A
328	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.12.2条规定：下列选项不属于模板支架检查评定保证项目的（ ）。	支架基础	支架构造	支架稳定	支架拆除	D
329	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.12.2条规定：下列选项不属于模板支架检查评定一般项目的（ ）。	杆件连接	底座与托撑	构配件材质	交底与验收	D
330	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.14.2条规定：下列选项属于施工用电检查评定保证项目的（ ）。	现场照明	用电档案	配电线路	配电室与配电装置	C
331	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.14.2条规定：下列选项属于施工用电检查评定一般项目的（ ）。	配电室与配电装置	配电箱与开关箱	接地与接零保护系统	外电防护	A
332	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.16.2条规定：下列选项不属于施工升降机检查评定一般项目的（ ）。	通信装置	防护设施	电气安全	导轨架	B
333	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.17.2条规定：下列选项不属于塔式起重机检查评定一般项目的（ ）。	附着	结构设施	验收与使用	电气安全	C
334	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.18.2条规定：下列选项属于起重吊装检查评定保证项目的（ ）。	作业环境	高处作业	构件码放	警戒监护	A

335	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）规定：A项目在检查过程中，安全管理的保证项目得45分，但有一项不得分，汇总得分为75分，该项目的建筑施工安全检查评定等级应为（ ）。	优良	合格	不合格	基本合格	C
336	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）规定：A项目在检查过程中，文明施工的保证项目得39分，汇总得分为75分，该项目的建筑施工安全检查评定等级应为（ ）。	优良	合格	不合格	基本合格	C
337	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）规定：A项目在检查过程中，分项检查评分表无零分，汇总得分为75分，该项目的建筑施工安全检查评定等级应为（ ）。	优良	合格	不合格	基本合格	B
338	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）：A项目在检查过程中，分项检查评分表无零分，汇总得分为82分，该项目的建筑施工安全检查评定等级应为（ ）。	优良	合格	不合格	基本合格	A
339	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）附表A：建筑施工安全检查评分汇总表中，下列分项满分是15分的（ ）。	施工用电	塔式起重机	文明施工	高处作业	C
340	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）附表A：建筑施工安全检查评分汇总表中，下列分项满分是5分的（ ）。	施工用电	塔式起重机	文明施工	施工机具	D
341	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.2.3条规定：某宿舍面积为30平方，最多能住（ ）人。	12	13	14	16	A

342	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）规定：脚手架检查评分表中，以下哪个选项只有在承插型盘扣式钢管脚手架保证项目才有的（ ）。	悬挑钢梁	杆件锁件	杆件设置	杆件锁臂	C
343	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）条文说明 3.1.3条：建筑面积1.8万平方米的项目，专职安全人员不少于（ ）人。	1	2	3	4	B
344	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）条文说明 3.1.3条：定期安全检查以（ ）一次为宜。	每周	每旬	半个月	每月	A
345	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）条文说明 3.1.4条：施工现场安全标志的设置应根据工程部位进行调整。主要包括：基础施工、主体施工、（ ）三个阶段。	屋面施工	外墙施工	装修施工	安装施工	C
346	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）条文说明 3.2.4条：食堂与厕所的间距必须大于（ ）m。	5	10	15	20	C
347	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）1.0.2条规定：本标准适用于新建、改建和扩建的工业与民用建筑和市政基础设施施工现场临时用电工程中的电源中性点直接接地的220V/380V（ ）低压电力系统的设计、安装、使用和维护。	三相三线制	三相四线制	四相四线制	三相五线制	B
348	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）2.1.10条规定：自然接地极，可兼作接地极用的直接与大地接触的各种金属构件。下列选项不能作接地体用的（ ）。	钢筋结构	金属井管	金属管道（燃气）	型钢结构	C

349	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）2.1.13条规定：接地电阻值不包括（ ）。	接地线电阻	工频接地电阻	接地体电阻	接地体与土壤之间的接触电阻	B
350	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）3.1.4条规定：施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地方式应采用什么系统。（ ）	采用 TN-S 系统	采用 TN-C系统	采用 TN-C-S系统	采用 TN-S -S系统	A
351	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）3.1.2条规定：配电系统应设置（ ）三级配电装置，实行三级配电。	一级配电箱、二级配电箱、三级配电箱	总配电箱、分配电箱、开关箱	一级配电箱、二级配电箱、开关箱	总配电箱、分配电箱、三级配电箱	B
352	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）3.2.1条规定：施工现场专用变压器供电的TN-S系统中，电气设备的金属外壳应与()连接。	保护接地导体PE	工作接地导体PE	PE接地	工作接地引出	A
353	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）3.2.4条规定：在TN-S 系统中，通过剩余电流动作保护器的()与保护接地导体（PE）之间不得再做电气连接。	相导体N	中性导体N	中性导体P	相导体P	B
354	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）3.2.5条规定：在TN-S 系统中，()应与保护接地导体PE相连接，不得与中性导体N相连接。	中性导体N	工作接地导体PE	PE接地	金属外壳接地	B
355	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）3.2.7条规定：施工现场的临时用电配电系统不得利用()或中性导体。	大地做相导体	工作接地导体PE	相导体	金属外壳接地	A

356	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）3.2.9条规定：保护接地导体PE应采用绝缘导线。配电装置和电动机械相连接的保护接地导体PE应为截面()的绝缘多股铜线。	不小于 1.5mm ²	大于 2.5mm ²	不小于 2.5mm ²	小于 2.5mm ²	C
357	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）3.2.10条规定：保护接地导体PE和保护接地中性导体PEN上()装设开关、断路器或熔断器	严禁	禁止	不得	应该	A
358	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）3.2.11条规定：保护接地导体PE的绝缘层颜色应为()相间。	绿/黄	黑色	绿/红	淡蓝色	A
359	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）3.2.11条规定：相导体 L1A、L2B、L3C相的绝缘层颜色依次应为()。	绿色、黄色、红色	红色、绿色、黄色	黄色、红色、绿色	黄色、绿色、红色	D
360	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）3.2.2条规定：剩余电流保护系统应由总剩余电流动作保护器和末端剩余电流动作保护器组成，其额定动作值应具有（ ）保护功能。	漏电	过热	分级分段动作	短路	C
361	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）3.2.8条规定：保护接地导体PE所用材质与相导体、中性导体N相同时，其最小截面应符合（ ）。	相导体截面 $S \leq 16$ ，保护接地导体PE最小截面 $S \geq 16$	相导体截面 $S > 35$ ，保护接地导体PE最小截面 16	相导体截面 $16 < S \leq 35$ ，保护接地导体PE最小截面 16	相导体截面 $S \leq 16$ ，保护接地导体PE最小截面 $S/2$	C

362	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46 - 2024）3.3.2条规定：潮湿或有腐蚀介质场所的剩余电流动作保护器应具有防溅措施，其额定剩余动作电流()，额定剩余电流动作时间不应大于 0.1s。	不应大于 15mA	大于 15mA	不应大于 30mA	大于 30mA	A
363	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46 - 2024）3.3.5条规定：配电装置中的剩余电流动作保护器应装设在靠近负荷的一侧，且（ ）用于启动电气设备的操作。	禁止	严禁	应该	不得	D
364	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46 - 2024）3.4.1条规定：低压配电室架空线的进线或出线处应将绝缘子铁脚、金具连在一起与配电室的接地装置相连接。低压配电室应装设（ ）保护器。	漏电	过热	电涌	短路	C
365	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46 - 2024）3.4.2条规定：机械设备上的接闪器长度应为（ ）。塔式起重机、施工升降机、施工升降平台等设备可不另设接闪器。	0.5m～1m	1m～2m	1.2m～2m	1m～2.5m	B
366	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46 - 2024）3.4.3条规定：安装接闪器的机械设备，所有固定的动力、控制、照明、信号及通信线路，宜采用()敷设。	铁管	钢筋	钢管	铜管	C
367	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46 - 2024）3.4.6条规定：施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值()。	不应小于30Ω	不应大于15Ω	不应小于30Ω	不应大于30Ω	D

368	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46 - 2024）3.5.1条规定：单台容量超过100kVA 或使用同一接地装置并联运行且总容量超过100kVA 的电力变压器或发电机的中性点工作接地电阻值()。	不应大于 30Ω	不应大于 4Ω	不应小于 10Ω	不应大于 10Ω	B
369	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46 - 2024）3.5.1条规定：在土壤电阻率大于 1000Ω ·m 地区，当达到上述接地电阻值有困难时，中性点工作接地电阻值可（ ）。	提高到10Ω	提高到15Ω	提高到20Ω	提高到30Ω	D
370	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46 - 2024）3.5.2条规定：在TN-S 系统中，不得将中性导体N（ ）。	再接地	工作接地	重复接地	接地	A
371	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46 - 2024）3.5.6条规定：每一组接地装置的接地线应采用（ ）导体，在不同点与接地极做电气连接。	1根	2根及以上	不少于1根	3根及以上	B
372	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46- 2024）4.1.14条规定：关于配电箱、开关箱进出线的设置，不正确的（ ）	进、出线口应配置固定线卡	进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上	进出线不得与箱体直接接触	移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆，允许有接头	D
373	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46- 2024）4.1.6条规定：配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为（ ）。	0.8m~1.6m	1.0m~1.6m	1.4m~1.6m	1.4m~1.8m	C

374	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）4.1.6条规定：移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为（ ）。	0.8m~1.6m	1.0m~1.6m	1.4m~1.6m	0.8m~1.8m	A
375	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）4.1.15条规定：配电箱、开关箱外形结构应具有（ ）。	防雨、防尘措施	有防止扬尘侵入的措施	有防止雨雪侵入的措施	有防止动物进入的措施	A
376	根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ/T46-2024）4.2.5条规定：开关箱中的隔离开关可直接控制的（ ）。	照明电路	容量不大于3.0kW，频繁操作的动力电路	容量大于3.0kW的动力电路	容量大于3.0kW，偶尔操作的动力电路	A
377	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）4.3.6条规定：施工现场停止作业（ ）时，应将动力开关箱断电上锁。	半小时以上	1 小时以上	1 小时以内	2小时以上	B
378	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）5.1.3条规定：配电室和控制室应设置通风设施或空调设施，并应采取（ ）。	有防止扬尘侵入的措施	自然通风	有防止风雨侵入的措施	防止雨雪侵入和动物进入的措施	D
379	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）5.1.4条规定：不符合配电室布置要求的（ ）。	配电柜正面的操作通道宽度，单列布置或双列背对背布置不应小于1.5m，双列面对面布置不应小于2m	配电柜后面的维护通道宽度，单列布置或双列面对面布置不应小于 0.8m，双列背对背布置不应小于 1.5m	配电柜侧面的维护通道宽度不应小于1m	配电室的顶棚与地面的距离不应小于1m	D
380	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）5.1.5条规定：不符合配电室布置要求的（ ）。	配电室的顶棚与地面的距离不低于2.8m	配电室的建筑物和构筑物的耐火等级不应低于3 级，室内应配置砂箱和可用于扑灭电气火灾的灭火器	配电室的门向外开，并配锁	配电室照明应分别设置正常照明和应急照明	A
381	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）5.1.5条规定：下列选项不属于配电柜应装设的仪表（ ）。	电度表	频率表	电流表	电压表	B

382	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）5.1.8条规定：下列选项不属于配电柜或配电线路停电维修时必须满足的（ ）。	挂接地线	悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌	维修时专职安全员必须旁站	停送电必须由专人负责	C
383	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）5.2.4条规定：发电机组()供电系统的接地应纳入施工现场的接地系统，接地电阻值应符合本标准相关条款的要求。	四相五线制	三相三线制	三相四线制	三相五线制	C
384	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）5.2.5条规定：下列选项不属于发电机的控制屏宜装设仪表的（ ）。	交流电压表，交流电流表	有功功率表，功率因数表	电度表，频率表，直流电流表	电压表	B
385	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）6.1.2条规定：架空线应架设在()上，不得架设在树木、脚手架及其他设施上。	钢管	专用电杆	裂缝宽度小于0.4mm的钢筋砼杆	梢径大于100mm的木杆	B
386	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）6.1.3条规定：架空线导体截面的选择不符合下列规定的是（ ）。	导线中的计算负荷电流不得大于其长期连续负荷允许载流量	线路末端电压偏移不应大于其额定电压的±10%	按机械强度要求，绝缘铜线截面不应小于10mm ² ，绝缘铝线截面不应小于16mm ² ；	在跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内，架空线路不得有接头	B
387	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）6.1.3条规定：架空线导体截面的选择不符合下列规定的是（ ）。	架空线必须采用绝缘导线	架空线必须架设在专用电杆上，严禁架设在树木、脚手架及其他设施上	架空线路的档距可大于35m	架空线路的线间距不得小于0.3m，靠近电杆的两导线的间距不得小于0.5m	C
388	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）6.1.5条规定：下列选项符合架空线路相序排列规定（ ）。	动力、照明线路在同一横担上架设时，导线相序排列应是：面向负荷从左侧起依次为 L1、N、L2、L3、PE	动力、照明线在同一横担上架设时，导线相序排列是：面向负荷从左侧起依次为 L1、PE、L2、L3、N	动力、照明线在同一横担上架设时，导线相序排列是：面向负荷从左侧起依次为 N、PE、L1、L2、L3	动力、照明线在同一横担上架设时，导线相序排列是：面向负荷从左侧起依次为 L1、L2、L3、N、PE	A

389	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）6.1.6条规定：架空线路的档距（ ）。	不应于小于35m	不应大于35m	不应大于25m	不应小于25m	B
390	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）6.1.7条规定：架空线路的线间距不应小于0.3m，靠近电杆的两导线的间距（ ）。	不应小于0.3m	不应大于0.3m	不应小于0.5m	不应大于0.5m	C
391	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）6.1.11条规定：电杆埋设深度宜为（ ），回填土应分层夯实。	杆长的1/5加0.6m	杆长的1/5加0.8m	杆长的1/10加0.8m	杆长的1/10加0.6m	D
392	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）6.1.14条规定：电杆的拉线宜采用（ ）的镀锌钢丝。	不少于3根直径4.0mm	不多于3根直4.0mm	不少于3根直3.0mm	不多于3根直径3.0mm	A
393	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）6.1.14条规定：拉线与电杆的夹角应在30°～45°之间。拉线埋设深度（ ）。	不应小于1.5m	不应小于1.2m	不应小于1.1m	不应小于1.0m	D
394	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）6.1.16条规定：接户线在档距内不得有接头，进线处离地高度()	不应大于1.5m	不应小于1.5m	不应大于2.5m	不应小于2.5m	D
395	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）6.2.5条规定：电缆直接埋地敷设的深度()，且应在电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于50mm厚的细砂，然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层。	不应小于0.7m	不应小于0.5m	不应大于0.7m	不应大于0.5m	A

396	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）6.2.7条规定：埋地电缆与其附近外电电缆和管沟的平行间距()，交叉间距不应小于1m。	不应小于2m	不应小于1m	不大于2m	不应小于1.5m	A
397	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）6.3.4条规定：架空进户线的室外端应采用绝缘子固定，过墙处应穿管保护，距地面高度()，并应采取防雨措施。	不应小于2.0m	不应小于2.5m	不应小于1.5m	不应小于2.2m	B
398	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）6.3.5条规定：室内配线所用导线或电缆的截面应根据用电设备或线路的计算负荷和计算机械强度确定，但()。	铜导线截面不应小于1.5mm ² ，铝导线截面不应小于10mm ²	铜导线截面不应小于2.5mm ² ，铝导线截面不应小于5mm ²	铜导线截面不应小于1.5mm ² ，铝导线截面不应小于2.5mm ²	铜导线截面不应小于2.5mm ² ，铝导线截面不应小于10mm ²	D
399	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）6.3.8条规定：室内钢索配线距地面应大于2.5m。当瓷夹固定导线时，()。	导线间距不应小于25mm，瓷夹间距不应大于800mm	导线间距不应大于35mm，瓷夹间距不应大于800mm	导线间距不应小于35mm，瓷夹间距不应大于800mm	导线间距不应大于25mm，瓷夹间距不应大于800mm	C
400	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）6.3.8条规定：室内钢索配线距地面应大于2.5m。；当瓷瓶固定导线时，()。	导线间距不应小于100mm，瓷瓶间距不应大于1500mm	导线间距不应小于120mm，瓷瓶间距不应大于1500mm	导线间距不应小于100mm，瓷瓶间距不应大于1200mm	导线间距不应大于100mm，瓷瓶间距不应大于1500mm	A
401	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）6.2.1条规定：不符合电缆线路要求的（ ）。	电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线	TN-S系统采用三相四线供电时必须选用五芯电缆，采用单相供电时必须选用三芯电缆；	五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线	中性导体N必须是淡黄色绝缘线，保护接地导体PE必须是黄/绿相间绝缘线，严禁混用。	B
402	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）6.2.9条规定：不符合架空电缆敷设方式的（ ）。	沿电杆	沿支架	沿墙壁	沿脚手架	D

403	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）6.2.10条规定：在建工程内的电缆线路架设符合要求的是（ ）。	穿越脚手架引入	电缆埋地敷设	沿地面引入	穿越施工电梯引入	B
404	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）6.3条规定：不符合室内配线要求的（ ）。	室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于2.2m	室内配线必须采用绝缘导线或电缆	室内配线应根据配线类型采用瓷瓶、瓷（塑料）夹、嵌绝缘槽、穿管或钢索敷设	架空进户线的室外端应采用绝缘子固定，过墙处应穿管保护，距地面高度不得小于2.5m，并应采取防雨措施	A
405	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）7.1.4条规定：电动建筑机械和手持式电动工具的电缆线路应符合下列规定（ ）。	三相四线时，应选用五芯电缆	三相三线时，应选用三芯电缆	三相二线时，应选用三芯电缆	当三相用电设备中配置有单相用电器具时，应选用四芯电缆	A
406	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）7.4条规定：不符合夯土机械要求的（ ）。	夯土机械的负荷线应采用耐气候型橡皮护套铜芯软电缆	使用夯土机械应按规规定穿戴绝缘用品，使用过程中应有专人调整电缆，电缆长度不应大于40m	电缆不得缠绕、扭结或被夯土机械跨越	夯土机械的操作扶手应绝缘	B
407	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）7.5条规定：不符合焊接机械要求的（ ）。	电焊机械应放置在防雨、干燥和通风良好的地方。焊接现场不得有易燃、易爆物品	交流电焊机一次侧电源线长度不应小于5m，其电源进线处应设置防护罩	交流电焊机械应配装防二次漏电保护器	电焊机械的二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆，电缆长度不应大于30m，不得采用金属构件或结构钢筋代替二次线的中性导体	A
408	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）8.1.5条规定：施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离()。	不应小于1.2m	不应小于1m	不应小于0.8m	不应小于0.5m	D
409	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）7.6.2条规定：关于手持式电动工具使用，说法不正确的（ ）。	开关箱和控制箱应设置在作业场所外干燥区域	在潮湿场所操作时，必须选用Ⅱ类或由安全隔离变压器供电的Ⅲ类手持式电动工具	在金属构架上操作时，必须选用Ⅱ类或由安全隔离变压器供电的Ⅲ类手持式电动工具	狭窄场所必须选用Ⅱ类手持式电动工具	D

410	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）4.3条规定：有关配电箱、开关相的说法不正确的（ ）。。	配电箱、开关箱内的电器配置和接线不得随意改动	配电箱、开关箱内不得随意拉接其他用电设备	配电箱、开关箱内不得放置任何杂物，并应保持整洁	配电箱、开关箱的进线和出线可承受外力	D
411	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）7.2.3条规定：关于塔吊安全措施，说法不正确的（ ）。。	在强电磁波源附近工作的塔式起重机，操作人员无需戴绝缘手套和穿绝缘鞋	塔式起重机与外电线路的安全距离应符合规范要求	需要夜间工作的塔式起重机，可在塔式起重机塔身或顶升装置围栏处设置正对工作面的投光灯	塔身高于 30m 的塔式起重机，应在塔顶和臂架端部设红色信号灯	A
412	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）7.4.1条规定：关于夯土机械开关箱中的剩余电流动作保护器，技术参数选择不正确的（ ）。。	总剩余电流动作保护器的额定剩余动作电流应大于 30mA	末端剩余电流动作保护器的额定剩余动作电流不应大于 30mA	潮湿或有腐蚀介质场所的剩余电流动作保护器应具有防溅措施，其额定剩余动作电流不应大于 30mA	额定剩余电流动作时间不应大于 0.1s	C
413	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）9.2.2条规定：下列场所的照明的电源电压不得大于AC12V的（ ）。	锅炉内	有导电灰尘	潮湿	易触及带电体	A
414	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）9.3.2条规定：关于灯具安装高度或与易燃物安全距离，说法不正确的（ ）。。	室外220V灯具距地面不应低于 3m	室内220V灯具距地面不应低于 2.2m	普通灯具与易燃物距离不宜小于 300mm	对于自身发热较高灯具与易燃物距离不宜小于 500mm，且不得直接照射易燃物	B
415	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）10.1.1条规定：施工现场临时用电设备（ ）者，应编制用电工程组织设计。	在2台及以上或设备总容量在 20kW及以上	在5台及以内或设备总容量在50kW及以下	在5台及以上或设备总容量在 50kW及以下	在5台及以上或设备总容量在50kW及以上	D
416	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）10.1.4条规定：临时用电工程组织设计编制及变更时，应履行“编制、审核、批准”程序，由（ ）组织编制，经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。	项目工程技术人员	项目技术负责人员	项目安全负责人	电气工程技术人员	D

417	根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定，对安全生产考核合格的，考核机关应当在（ ）个工作日内核发安全生产考核合格证书，并予以公告。	5	10	20	30	C
418	根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定，安全生产考核合格证书有效期为（ ）年，证书在全国范围内有效。	1	2	3	5	C
419	根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定，安全生产考核合格证书有效期届满需要延续的，“安管人员”应当在有效期届满前（ ）个月内，由本人通过受聘企业向原考核机关申请证书延续。	1	2	3	6	C
420	根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定，安全生产考核合格证书有效期届满需要延续的，“安管人员”应当在有效期届满前3个月内，由本人通过受聘企业向原考核机关申请证书延续。准予证书延续的，证书有效期延续（ ）年。	1	2	3	5	C

421	根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定，对安全生产考核合格证书有效期内未因生产安全事故或者违反本规定受到行政处罚，信用档案中无不良行为记录，且已按规定参加企业和县级以上人民政府住房城乡建设主管部门组织的安全生产教育培训的，考核机关应当在受理延续申请之日起（ ）个工作日内，准予证书延续。	5	10	20	30	C
422	根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定，“安管人员”变更受聘企业的，应当与原聘用企业解除劳动合同关系，并通过新聘用企业到考核机关申请办理证书变更手续。考核机关应当在受理变更申请之日起（ ）个工作日内办理完毕。	3	5	7	10	B
423	根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定，“安管人员”遗失安全生产考核合格证书的，应当在公共媒体上声明作废，通过其受聘企业向原考核机关申请补办。考核机关应当在受理申请之日起（ ）个工作日内办理完毕。	3	5	7	10	B
424	根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定，主要负责人应当与项目负责人签订（ ），确定项目安全生产考核目标、奖惩措施，以及企业为项目提供的安全管理和技术保障措施。	安全协议	承包合同	经济责任书	安全生产责任书	D

425	根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定，工程项目实行总承包的，总承包企业应当与分包企业签订（ ），明确双方安全生产责任。	生产协议	安全生产协议	分包协议	专业分包合同	B
426	根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定，主要负责人应当按规定检查企业所承担的工程项目，考核（ ）安全生产管理能力。	项目技术负责人	项目负责人	专职安全员	项目生产经理	B
427	根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定，工程项目实行总承包的，总承包企业（ ）应当定期考核分包企业安全生产管理情况。	安全负责人	技术负责人	项目负责人	主要负责人	c
428	根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定，项目专职安全生产管理人员应当每（ ）在施工现场开展安全检查，现场监督危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案实施。	天	周	月	季	A
429	根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定，建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定自（ ）起施行。	2020年9月1日	2016年6月1日	2015年1月1日	2014年9月1日	D

430	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》 (DBJ/T13-416-2023)规定,对于超过一定规模的危大工程,施工单位应组织召开专家论证专家从地方人民政府住房和城乡建设主管部门建立的专家库中选取,符合专业要求且人数不得少于()名,专家	2	3	4	5	D
431	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》 (DBJ/T13-416-2023)规定,危大工程发生险情或者事故时,()应当立即采取应急处置措施,并报告工程所在地住房和城乡建设主管部门	建设单位	施工单位	监理单位	设计单位	B
432	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》 (DBJ/T13-416-2023)规定,高处作业吊篮在正常使用时,严禁使用安全锁制动,安全锁应在有效标定期限内。吊篮内作业人员不得超过()人	1	2	3	4	B
433	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》 (DBJ/T13-416-2023)规定,建设单位应严格落实()首要责任制,严格履行基本建设程序,依法	项目法人	项目负责人	项目技术负责人	单位负责人	A
434	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》 (DBJ/T13-416-2023)规定,高度超过()m的边坡工程建设单位应组织专家进行专项论证	5	10	15	20	C

435	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》 (DBJ/T13-416-2023)规定,专项施工方案实施前,()应向现场管理人员进行方案交底,填写方案交底记录,参加人员应在交底记录上共同签字,交底情况应留存影像资料	项目负责人	项目技术负责人	安全员	监理工程师	B
436	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》 (DBJ/T13-416-2023)规定,施工单位应当对危大工程施工作业人员进行登记,()应当在施工现场履职。	项目负责人	项目技术负责人	安全员	单位负责人	A
437	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》 (DBJ/T13-416-2023)规定,建设单位应当按照施工合同约定及时支付()以及相应的安全防护文明施工措施费,保障危大工程施工安全	危大工程施工技术措施费	工程进度款	材料设备款	农民工工资	A
438	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》 (DBJ/T13-416-2023)规定,专项施工方案应由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章,并由()审查签字、加盖执业印章后方可实施。	项目技术负责人	项目负责人	专业监理工程师	总监理工程师	D
439	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》 (DBJ/T13-416-2023)规定,危大工程发生险情或者事故时,施工单位应当立即采取应急处置措施,并报告()。	建设单位	工程所在地住房城乡建设主管部门	工程所在地安全生产监督管理部门	监理单位	B

440	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》 (DBJ/T13-416-2023)规定,对于超过一定规模的危大工程()应当组织专家论证会对专项方案进行专家论证。	建设单位	施工单位	监理单位	设计单位	B
441	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》 (DBJ/T13-416-2023)规定,开挖深度超过()(含)的基坑的土方开挖、支护、降水工程为危险性较大的基坑(槽)工程。	2m	3m	4m	5m	B
442	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》 (DBJ/T13-416-2023)规定,专项施工方案实施前,项目技术负责人应向()进行方案交底,填写方案交底记录,参加人员应在交底记录上共同签字,交底情况应留存影像资料。	分包单位	作业人员	安全管理人员	现场管理人员	D
443	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》 (DBJ/T13-416-2023)规定,()应对专项施工方案实施情况进行现场监督,对未按照专项施工方案施工的,要求立即整改,并及时报告项目负责人,项目负责人应及时组织限期整改。	项目技术负责人	项目专职安全生产管理人员	专项方案编制人员	监理工程师	B
444	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》 (DBJ/T13-416-2023)规定,施工单位应当对危大工程()进行登记,项目负责人应当在施工现场履职。	施工机械	施工方案	施工作业人员	详细情况	C

445	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》 (DBJ/T13-416-2023)规定, 危大工程发生险情或者事故时, 监理单位应配合施工单位开展应急抢险工作。危大工程应急抢险结束后, 配合建设单位制定工程恢复方案和对()进行后评估	人员伤亡	经济损失	危大工程	应急抢险工作	D
446	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》 (DBJ/T13-416-2023)规定, 施工单位应严格按照专项施工方案(), 不得擅自修改专项施工方案。	组织施工	组织验收	组织学习	组织交底	A
447	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》 (DBJ/T13-416-2023)规定, 基坑(槽)、边坡工程等按照规定需要进行第三方监测的危大工程, 建设单位应当委托具有相应()的单位进行监测。	施工单位	监理单位	设计单位	勘察资质	D
448	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》 (DBJ/T13-416-2023)规定, 实行施工总承包的, 专项施工方案应由施工总承包单位组织编制。实行分包的其专项施工方案由()组织编制。	施工总承包单位	专业分包单位	施工总承包单位和专业分包单位	建设单位	B
449	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》 (DBJ/T13-416-2023)规定, 危险性较大的分部分项工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的, 专项施工方案应由()共同审核签字并加盖单位公章	建设单位	总承包单位技术负责人	分包单位技术负责人	总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人	D

450	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》 (DBJ/T13-416-2023)规定,项目专职安全生产管理人员应对专项施工方案实施情况进行(),对未按照专项施工方案施工的,要求立即整改。	巡查	抽查	现场监督	定期检查	C
451	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》 (DBJ/T13-416-2023)规定,施工单位应当按照规定对危大工程进行施工监测和安全巡视,发现危及人身安全的紧急情况,应当立即组织作业人员()	抢险	全员撤离	撤离施工现场	撤离危险区域	D
452	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》 (DBJ/T13-416-2023)规定,施工单位应按要求在施工现场显著位置设置(),公告现阶段正在施工的危险性较大的分部分项工程名称、施工时间和具体责任人员等信息	工程概况牌	管理人员名单及监督电话牌	安全生产牌	危大工程告知牌	D
453	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》 (DBJ/T13-416-2023)规定,施工单位应在施工现场显著位置,公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员等信息,并应在施工过程中存在安全风险的危险部位设置明显的()	安全生产牌	安全警示标志	公示牌	指令标志	B

454	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》 (DBJ/T13-416-2023)规定,危险性较大的分部分项工程是指房屋建筑和市政基础设施工程在施工过程中,容易导致人员()或者造成重大经济损失的分部分项工程。	伤亡	群死群伤	受伤	死亡	B
455	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》 (DBJ/T13-416-2023)规定,待拆建(构)筑物高度在()m及以上或建筑面积在()m ² 及以上,可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施及其他公共设施或其它建(构)筑物安全的拆除工程属于超过一定规模的危险性较大的拆除工程。	10、1000	15、1500	20、2000	15、2000	A
456	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》 (DBJ/T13-416-2023)规定,钢结构、网架和索膜结构安装工程属于危大工程;跨度()m及以上的钢结构安装工程及跨度()m及以上的网架和索膜结构安装工程属于超过一定规模的危大工程。	24、50	36、50	36、60	24、60	C
457	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》 (DBJ/T13-416-2023)规定,附着式升降脚手架使用过程中架体高度不得大于()倍楼层高。	3	4	5	6	C

458	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》 (DBJ/T13-416-2023)规定,附着式升降脚手架使用过程中架体全高与支承跨度乘积不得大于() m^2 。	100	110	120	130	B
459	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》 (DBJ/T13-416-2023)规定,建(构)筑物和市政基础设施工程开挖或填筑施工形成的高度超过()m的边坡工程属于危大工程。	5	6	7	8	D
460	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》 (DBJ/T13-416-2023)规定,()应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料,气象和水文观测资料,相邻建(构)筑物、地下工程的有关资料。	设计单位	地质勘察单位	监理单位	建设单位	D
461	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》 (DBJ/T13-416-2023)规定,连墙点的水平间距不得超过()跨。	2	3	4	5	B
462	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》 (DBJ/T13-416-2023)规定,施工现场()台(或以上)塔式起重机起重臂回转半径覆盖范围内有公共交叉区域群塔作业的,施工单位应组织专家对专项方案中的相应安全技术措施进行技术论证	2	3	4	5	C

463	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》 (DBJ/T13-416-2023)规定,永久 性边坡工程竣工后的监测时间不应少于 ()。	半年	1年	2年	3年	C
464	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》 (DBJ/T13-416-2023)规定,建筑起重机械安装拆卸作业现场应要求配备安装拆卸作业人员,每台门式起重机、架桥机不少于 () 名。	3	4	5	6	B
465	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》 (DBJ/T13-416-2023)规定,建筑起重机械安装拆卸作业现场应要求配备安装拆卸作业人员,每台施工升降机不少于 () 名。	3	4	5	6	A
466	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》 (DBJ/T13-416-2023)规定,建筑起重机械安装拆卸作业现场应要求配备安装拆卸作业人员,每台塔式起重机不少于 () 名。	3	4	5	6	C
467	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》 (DBJ/T13-416-2023)规定,在风速达到 ()m/s 及以上时,严禁进行建 筑起重机械的安装拆卸作业。	7	8	9	10	C
468	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》 (DBJ/T13-416-2023)规定,超过一定规模的危险性较大的模板工程及支撑体系范围不包括()。	滑模	爬模	飞模	满堂支架	D

469	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，采用()施工的隧道不属于超过一定规模的危大工程。	顶管法	矿山法	盾构法	台阶法	D
470	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，水上水下作业工程施工前，施工单位作业()应对实施作业的全体人员进行安全交底。	现场负责人	安全员	技术负责人	施工员	A
471	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，筑幕墙安装工程属于危大工程，施工高度()m 及以上的建筑幕墙安装工程属于超过一定规模的危大工程。	48	50	54	60	B
472	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，采用非常规起重机械、方法，且单件起吊重量在()kN 及以上的起重吊装工程属于超过一定规模的危大工程。	100	150	200	300	A
473	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》（DBJ/T13-415-2023），安全文件应分类整理和组卷，并由各参建单位保存备查至工程竣工验收后()，生产安全事故等相关资料应根据实际情况保存。	半年	一年	两年	三年	B
474	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》（DBJ/T13-415-2023），() 应负责本单位安全文件的管理工作，并督促勘察、设计、施工、监理、监测等单位安全文件的管理工作。	建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	A

475	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023), 施工单位应针对变换工种及离岗()以上重新返岗的作业人员开展安全教育培训。	三年	两年	一年	半年	C
476	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023), 施工现场临时用电设备在()台及以上或设备总容量在()kW及以上的, 施工单位应编制施工现场临时用电施工组织设计; 临时用电组织设计及变更时, 应按《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的要求履行审批手续。	5, 50	5, 40	4, 50	4, 40	A
477	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023), 普通灯具与易燃物的距离不宜小于()mm, 聚光灯等高热灯具与易燃物的距离不宜小于()mm。	200; 300	300; 500	300; 400	200; 500	B
478	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023), 气瓶应分类储存, 库房内应通风良好, 空瓶和实瓶同库存放时, 应分开放置, 空瓶和实瓶的间距不应小于()。	1.3m	1.2m	1.5m	1m	C
479	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023), 气瓶应远离火源, 与火源的距离不应小于()m, 并应采取避免高温和防止曝晒的措施, 燃气储装瓶罐应设置防静电装置。	5	8	10	15	C
480	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023), 扣件拧紧力矩值不应()N.m, 且不应()N.m。	小于40, 大于65	大于40, 小于65	小于45, 大于60	大于45, 小于60	A

481	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023),碗扣式钢管可调托撑螺杆外径不得小于()mm。	36	28	34	38	D
482	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023),扣件式钢管可调托撑螺杆外径不得小于()mm。	36	28	34	38	A
483	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023),承插型盘扣式钢管A型立杆可调托撑螺杆外径不应小于()mm,B型立杆可调托撑螺杆外径不应小于36mm。	36	46	34	38	B
484	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023),剪刀撑应沿脚手架高度连续设置,斜杆与地面的倾角应在()之间。	40°-60°	45°-65°	40°-65°	45°-60°	D
485	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023),脚手板与防护栏杆,作业层外侧应设置高度不小于()mm的挡脚板。	160	150	180	200	C
486	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023),杆件连接,纵向水平杆宜采用对接,采用搭接时的搭接长度不应小于(),且固定应符合规范要求。	0.5m	1m	1.5m	2m	B
487	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023),附着式升降脚手架的螺栓连接件、升降设备、防倾装置、防坠落装置、电控设备、同步控制装置等应()进行维护保养。	每15天	每月	每三个月	每六个月	B

488	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023),对超过一定规模的危大工程, ()应组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	C
489	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023),施工单位应建立安全检查制度, 企业负责人带班检查()应不少于一次, 施工项目负责人带班检查每周不少于一次	每个月	每季度	每半年	每年	B
490	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023),限空间作业前, 施工单位应严格执行()的原则, 根据施工现场有限空间作业实际情况, 对有限空间内部可能存在的危害因素进行检测。	先通风、再检测、后作业	先检测、再通风、后作业	先作业、再通风、后检测	先通风、再作业、后检测	A
491	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023),施工升降机的使用单位应当和建机一体化企业签订起重机械安装、拆卸合同、租赁合同和安全管理协议书, 明确双方安全责任和义务, 并报()备案。	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	B
492	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023),外挂防护架检查, 架体分片处距离不大于()m。	100	150	200	250	C
493	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023),工程施工过程中, 容易导致人员群死群伤或者造成重大经济损失的分部分项工程, 简称“ () ”。	一般工程	危大工程	重大工程	危害工程	B

494	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023), 施工单位应建立以()为第一责任人的各级安全管理人员安全生产责任制, 逐层签订安全生产责任书。	专职安全员	技术负责人	项目经理	法人代表	C
495	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023), 对超过一定规模的危大工程, ()应组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。	建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	C
496	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023), 专家论证会论证结论为“()”的, 施工单位应修改完善并按附录 E 表 E.0.16 填写《施工组织设计/专项施工方案报审表》。	同意	修改后通过	不同意	基本同意	B
497	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023), 超过一定规模的危大工程施工前, 总监理工程师应会同施工单位项目负责人组织项目技术负责人、专职安全生产管理人员及专业监理工程师等对施工准备情况开展施工前条件核查, 按附录 E 表 E.0.26 填写()。	《施工条件核查表》	《危大工程施工监测记录表》	《危大工程安全巡视检查记录表》	《施工项目负责人带班生产检查记录》	A
498	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023), 施工单位应在施工现场显著位置按附录 E 表 E.0.43 的要求设置()。	《文明施工牌》	《危大工程告知牌》	《安全生产告知牌》	《消防保卫告知牌》	B
499	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023), 施工单位应绘制消防设施平面图, 明确现场各类消防设施、器材的布置位置和数量, 并对各类消防设施、器材的使用情况进行登记, 按附录 E 表 E.0.51 填写()。	《办公、生活区临建房屋验收表》	《施工现场消防设施、器材台账》	《消防重点部位登记表》	《施工现场消防安全检查表》	B

500	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023),危险性较大的基坑(槽)工程施工过程中,施工单位项目负责人应组织项目技术负责人、专职安全员及相关专业人员实施动态检查,并按附录 E 表 E.0.25 填写()。	《危大工程安全巡视检查记录表》	《施工条件核查表》	《危大工程施工监测记录表》	《施工项目负责人带班生产检查记录》	A
501	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023),危险性较大的基坑(槽)支护工程施工完后,施工单位应组织项目技术负责人、施工负责人、专职安全管理人员进行自检,分层分段开挖的,相关责任人应分层分段自检,自检合格后会同监理单位组织验收,按附录 E 表 E.0.55 填写()。	《危大工程安全巡视检查记录表》	《基坑(槽)工程验收表》	《施工条件核查表》	《危大工程施工监测记录表》	B
502	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023),有限空间作业前施工单位应编制专项施工方案,并按规定进行方案交底及安全技术交底后方可实施。施工单位要建立健全有限空间作业安全责任制度和操作规程,辨识有限空间,按附录 E 表 E.0.75 的要求建立()。	《有限空间作业气体检测记录表》	《有限空间作业管理台账》	《有限空间作业审批表》	《有限空间作业安全检查表》	B
503	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023),施工现场临时用电使用前,施工单位应当组织项目技术负责人、专职安全管理人员等自检合格后,会同监理单位组织相关人员进行验收,按附录 E 表 E.0.118 填写()。	《电工日巡检维修记录表》	施工现场临时用电安全技术规范》	《施工现场临时用电检查验收表》	《临时用电安全管理协议》	C
504	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023),建设单位安全文件用表,不包含()。	《建设工程施工质量安全技术措施审核表》	《安全文明施工费拨付情况及凭证》	《夜(午)间建筑施工作业许可申请表》	《办公、生活区临建房屋验收表》	D

505	施工单位违反有关安全生产、相关规定，被建设主管部门、质量安全机构责令改正、约谈，仍拒不改正，或被建设主管部门、质量安全机构责令项目全面停工整改的，根据《厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准》（2024版），将被记录不良行为档次（ ）（安全生产管理类）。	P3	P4	P5	P6	C
506	施工单位使用达到报废条件的塔式起重机的，根据《厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准》（2024版），将被记录不良行为档次（ ）（安全生产管理类）。	P3	P4	P5	P6	B
507	施工单位在施工过程中，由于未采取有效措施，导致毗邻建筑物的地下管线造成损害，根据《厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准》（2024版），将被记录不良行为档次（ ）（安全生产管理类）。	P3	P4	P5	P6	C
508	根据《厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准》（2024版），以下哪些行为将被记录不良行为档次P6（安全生产管理类）（ ）。	工程建设过程发生险情时，施工单位未采取有效应急处置措施的	施工现场洞口、临边等危险部位防护不到位，存在严重安全隐患的	施工单位使用已经报废的施工升降机的	施工单位在施工过程中违反了工程建设强制性条文，被质量安全机构责令项目全面停工整改的	B
509	建筑起重机械重要安全装置（力矩限制器、起重量限制器、载重量限制器、防坠器）未安装或失效的，根据《厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准》（2024版），将被记录不良行为档次（ ）（安全生产管理类）。	P3	P4	P5	P6	D

510	临边洞口防护整层缺失或3处以上的，根据《厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准》（2024版），将被记录不良行为档次（ ）（安全生产管理类）。	P3	P4	P5	P6	D
511	根据《厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准》（2024版），以下哪些行为将被记录不良行为档次P6（安全生产管理类）（ ）。	施工单位在拆除建筑高度为28米的厂房的三层模板后，未设置临时消防给水系统的	施工单位在搭设完成高度为2.9米的模板支架，未组织验收即投入使用的	施工单位未办理“建筑垃圾处置许可”擅自进行土方处置的	施工现场的电焊机未采用专用开关箱的	A
512	潮湿场所的临时用电照明没有采用安全电压或漏电保护器2处以上不符合要求，根据《厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准》（2024版），将被记录不良行为档次（ ）（安全生产管理类）。	P4	P5	P6	不会被记录不良行	C
513	特种作业人员未取得特种作业操作资格证书上岗作业的，根据《厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准》（2024版），将被记录不良行为档次（ ）（安全生产管理类）。	P4	P5	P6	不会被记录不良行	C
514	根据《厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准》（2024版），以下哪些危险性较大分部分项工程未经验收合格就进入下一道工序或投入使用的将被记录不良行为档次P6（安全生产管理类）（ ）。	搭设高度为4.8米的模板支撑工程	搭设高度为5.6米的模板支撑工程	搭设高度为8.8米的模板支撑工程	分段架体搭设高度为24米的悬挑式脚手架工程	B
515	根据《厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准》（2024版），以下哪些行为施工单位不会被记录不良行为档次P6（ ）（安全生产管理类）。	塔式起重机安装前未办理告知手续的	建机一体化企业在进行塔式起重机顶升加节时，项目部相关专职管理人员未按规定到岗履职	建机一体化企业在安装施工升降机附着装置时，项目部相关专职管理人员未按规定到岗履职	建机一体化企业在对塔式起重机进行维修保养时，项目部相关专职管理人员未按规定到岗履职	D

516	塔式起重机、施工升降机在以下哪些情形未进行检测，施工单位擅自使用，根据《厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准》（2024版），施工单位不会被记录不良行为为档次P6（安全生产管理类）。	首次安装	上次检测后使用期满	停止使用三个月	高度每增加60m的	C
517	现场多台塔式起重机作业时，未编制专项方案，或未采取防碰撞的安全措施的，根据《厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准》（2024版），施工单位将被记录不良行为为档次（ ）（安全生产管理类）。	P4	P5	P6	不会被记录不良行	C
518	建筑起重机械基础或附着装置未按规定进行设计、施工及安装，基础预埋件或附着装置无质量证明文件的，根据《厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准》（2024版），施工单位将被记录不良行为为档次（ ）（安全生产管理类）。	P4	P5	P6	不会被记录不良行	C
519	质量安全机构在检查某项目时，发现外脚手架存在安全隐患，对项目发出了局部停工整改通知单，根据《厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准》（2024版），施工单位将被记录不良行为为档次（ ）（安全生产管理类）。	P4	P5	P6	不会被记录不良行	C
520	施工围挡设置、车辆出场清洁、称重用计量器和扬尘治理等文明施工措施未按规定落实，造成严重污染的，根据《厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准》（2024版），施工单位将被记录不良行为为档次（ ）（文明施工管理类）。	P4	P5	P6	不会被记录不良行	C

521	施工单位未按规定编制工程项目应急预案并开展应急演练的，根据《厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准》（2024版），施工单位将被记录不良行为档次（ ）（安全生产管理类）。	P4	P5	P6	不会被记录不良行	D
522	质量安全机构事前通知施工单位，将对其某项目进行质量安全检查，在检查过程中，发现施工单位备案人员为12名，在场的备案人员只有7人，根据《厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准》（2024版），施工单位将被记录不良行为档次（ ）（建筑市场管理类）。	P4	P5	P6	不会被记录不良行	C
523	投标或合同承诺的项目经理、技术负责人或专职安全生产管理人员未按规定到岗履行职责，或未按规定变更的，根据《厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准》（2024版），施工单位将被记录不良行为档次（ ）（建筑市场管理类）。	P4	P5	P6	不会被记录不良行	B
524	超过8m的边坡工程专项施工方案未按规定组织进行专家认证，根据《厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准》（2024版），施工单位将被记录不良行为档次（ ）（安全生产管理类）。	P4	P5	P6	不会被记录不良行	B
525	未按照规定对危大工程进行施工监测和安全巡视的，根据《厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准》（2024版），施工单位将被记录不良行为档次（ ）（安全生产管理类）。	P4	P5	P6	不会被记录不良行	C

526	发生生产安全事故造成30人以上死亡的，施工单位负有责任的，根据《厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准》（2024版），施工单位将被记录不良行为档次（ ）（安全生产管理类）。	P1	P2	P3	P4	A
527	发生生产安全事故造成11人死亡的，施工单位负有责任的，根据《厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准》（2024版），施工单位将被记录不良行为档次（ ）（安全生产管理类）。	P1	P2	P3	P4	A
528	发生工程质量、安全生产较大事故，并负有责任的，根据《厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准》（2024版），施工单位将被记录不良行为档次（ ）（安全生产管理类）。	P1	P2	P3	P4	B
529	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，建筑施工安全生产标准化是指建筑施工企业在建筑施工活动中，贯彻执行建筑施工安全法律法规和标准规范，建立企业和项目安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，管控危险性较大分部分项工程，排查治理安全生产隐患，使人、机、物、环始终处于安全状态，形成过程控制、持续改进的（ ）。	安全责任制度	安全施工机制	安全标准化管理体系	安全管理机制	D
530	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，建筑施工安全生产标准化评价工作应坚持（ ）的原则。	实事求是	谁评价谁负责	客观、公正、公开	公平、公正、公开	C

531	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，关于建筑施工安全生产标准化评价工作，下列说法不正确的是（ ）。	省质安总站监督指导全省建筑施工安全生产标准化评价工作	省住房和城乡建设厅监督指导全省建筑施工安全生产标准化评价工作	县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门负责本行政区域内建筑施工安全生产标准化评价工作	县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门可以委托建筑施工安全监督机构具体实施建筑施工安全生产标准化评价工作	A
532	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，实行施工总承包的项目，在开展项目安全生产标准化工作中，下列说法不正确的是（ ）。	施工总承包单位对项目安全生产标准化工作负总责	专业承包企业不必开展项目安全生产标准化工作	施工总承包单位应当组织专业承包等企业开展项目安全生产标准化工作	建筑施工项目部应当成立由施工总承包、专业承包等企业相关人员组成的项目安全生产标准化自评机构	B
533	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，在项目施工过程中每月依据（ ）等开展安全生产标准化自评工作。	《施工企业安全生产评价标准》	《施工企业安全生产管理规范》	《建筑施工安全技术统一规范》	《建筑施工安全检查标准》	D
534	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，在项目施工过程中每月依据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）等开展安全生产标准化自评工作，并在（ ）前将《建筑施工安全生产标准化工程项目月自评情况汇总表》通过“工程项目监管系统”提交，作为项目安全生产标准化评价依据。	下一个月1日	本月最后一天	下一个月5日	下一个月10日	D
535	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，建设、监理单位应根据项目实际情况审核施工企业工程项目的月自评材料并在《建筑施工安全生产标准化工程项目月自评情况汇总表》（详见附件1-1）中签署意见，建设、监理单位未在（ ）内签署意见的视同同意。	三个工作日	五个工作日	七个工作日	一个工作日	A

536	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，建筑施工企业安全生产管理机构应当（ ）对本企业承接的在建工程项目安全生产标准化工作进行监督检查。	每个月	每个季度	每半年	每年	B
537	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，建筑施工企业安全生产管理机构应当每个季度对本企业承接的在建工程项目安全生产标准化工作进行监督检查，于（ ）前将《建筑施工企业施工项目安全生产标准化工作季度检查表》通过“工程项目监管系统”提交，作为项目评价依据。	本季度第三个月10日	下一个季度第三个月10日	本季度第一个月10日	下一个季度第一个月10日	D
538	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，项目评价主体应当对已办理（ ）的建筑施工项目实施安全生产标准化评价。	施工许可	规划许可	开工令	安全监督	A
539	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，建筑施工项目完工后办理（ ）前，建筑施工企业应当通过“工程项目监管系统”向项目评价主体申请项目评价，提交《福建省建筑施工安全生产标准化项目自评表》和《福建省建筑施工安全生产标准化项目评价申请表》。	完工登记	竣工预验收	竣工验收	竣工备案	C

540	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，项目评价主体收到建筑施工企业项目评价申请后，通过“工程项目监管系统”对项目安全生产标准化工作进行评价，并在收到项目评价申请（ ）个工作日内将《福建省建筑施工安全生产标准化项目评价结果公示书》在“工程项目监管系统”中上网公示，公示期为（ ）个工作日。	5， 5	5， 10	10， 10	5， 7	A
541	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，建筑施工企业在公示期内对项目评价结果有异议的，在《项目评价公示书》网上（ ）向相应的项目评价主体提出核实书面申请。	公示期前	公示期内	公示期满后	任何时间	B
542	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，核实和复核机构应分别在决定受理后（ ）个工作日内和（ ）个工作日内作出核实或复核决定。	5， 10	5， 5	10， 10	7， 5	A
543	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，作为建筑施工项目安全生产标准化评价结果为“优良”的条件之一：根据《动态监管办法》，工程项目评价周期内参与检查评价4个季度及以上（以评价时间为准），且历次施工安全考核记分平均分不超过项目提交项目评价申请时上一年度（ ）安全考核记分平均分。	全省	全市	全公司	全区	A

544	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，某项目在施工过程中，未发生生产安全责任事故和未发生因施工现场存在安全隐患受到住房城乡建设主管部门责令停工改正、行政处罚；按规定开展项目自评工作并及时提交自评材料和项目评价申请，每月自评结果以及企业每季度检查结果均为优良；大型起重机械设备均选用信用等级“B级”建机一体化企业设备；工程项目评价周期内参与检查评价6个季度，且历次施工安全考核记分平均分不超过项目提交项目评价申请时上一年度全省安全考核记分平均分。该项目的安全生产标准化评价结果为（ ）。	优良	合格	不合格	好	A
545	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，某项目在施工过程中，未发生生产安全责任事故和未发生因施工现场存在安全隐患受到住房城乡建设主管部门责令停工改正、行政处罚；按规定开展项目自评工作并及时提交自评材料和项目评价申请，每月自评结果以及企业每季度检查结果均为优良；大型起重机械设备均选用信用等级“C级”建机一体化企业设备；工程项目评价周期内参与检查评价6个季度，且历次施工安全考核记分平均分不超过项目提交项目评价申请时上一年度全省安全考核记分平均分。该项目的安全生产标准化评价结果为（ ）。	优良	合格	不合格	好	B

546	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，某项目在施工过程中，未发生生产安全责任事故和未发生因施工现场存在安全隐患受到住房城乡建设主管部门责令停工改正、行政处罚；按规定开展项目自评工作并及时提交自评材料和项目评价申请，每月自评结果以及企业每季度检查结果均为优良；大型起重机械设备均选用信用等级“A级”建机一体化企业设备；工程项目评价周期内参与检查评价3个季度，且历次施工安全考核记分平均分不超过项目提交项目评价申请时上一年度全省安全考核记分平均分。该项目的安全生产标准化评价结果为（ ）。	不合格	合格	优良	好	B
547	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，某项目在施工过程中，未发生生产安全责任事故和未发生因施工现场存在安全隐患受到住房城乡建设主管部门责令停工改正、行政处罚；按规定开展项目自评工作并及时提交自评材料和项目评价申请，每月自评结果以及企业每季度检查结果均为优良；大型起重机械设备均选用信用等级“A级”建机一体化企业设备；工程项目评价周期内参与检查评价6个季度，施工安全考核记分平均分超过项目提交项目评价申请时上一年度全省安全考核记分平均分1.5倍。该项目的安全生产标准化评价结果为（ ）	优良	不合格	合格	好	C

548	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，某项目，在施工过程中，发生一起8人重伤的安全生产事故。该项目安全生产标准化评价结果为（ ）。	优良	不合格	合格	好	B
549	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，某项目在施工过程中，工程项目评价周期内参与检查评价6个季度，施工安全考核记分平均分超过项目提交项目评价申请时上一年度全省安全考核记分平均分2.01倍。该项目的安全生产标准化评价结果为（ ）	优良	不合格	合格	好	B
550	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，某项目在施工过程中，未发生生产安全责任事故，但有一次因施工现场存在安全隐患受到住房和城乡建设主管部门责令停工改正；按规定开展项目自评工作并及时提交自评材料和项目评价申请，每月自评结果以及企业每季度检查结果均为优良；大型起重机械设备均选用信用等级“A级”建机一体化企业设备；工程项目评价周期内参与检查评价6个季度，且历次施工安全考核记分平均分不超过项目提交项目评价申请时上一年度全省安全考核记分平均分。该项目的安全生产标准化评价结果为（ ）。	优良	合格	不合格	好	B

551	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，建筑施工项目安全生产标准化评价结果要达到“优良”，根据《动态监管办法》，工程项目评价周期内参与检查评价（ ）季度及以上。	4个	5个	6个	3个	A
552	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，建筑施工企业应当建立健全以（ ）为第一责任人的企业安全生产管理体系，依法履行安全生产职责，实施企业安全生产标准化工作。	法定代表人	企业安全生产负责人	项目负责人	企业技术负责人	A
553	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，省内建筑施工企业评价周期为（ ）年。	一	二	三	五	C
554	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，建筑施工企业应当成立企业安全生产标准化自评机构，按年度依据《施工企业安全生产评价标准》（JGJ/T77）等开展企业安全生产标准化自评工作，并在（ ）通过“工程项目监管系统”提交《建筑施工企业安全生产标准化年周期自评表》。	当年的12月10日前	次年的1月10日前	次年的1月31日前	当年的12月31日前	D
555	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，建筑施工企业应当成立企业安全生产标准化自评机构，按年度依据《施工企业安全生产评价标准》（JGJ/T77）等开展企业安全生产标准化自评工作，并通过“工程项目监管系统”提交（ ）。	《建筑施工企业安全生产标准化年周期自评表》	《福建省建筑施工安全生产标准化企业自评汇总表》	《福建省建筑施工安全生产标准化企业评价申请表》	《福建省建筑施工安全生产标准化项目自评表》	A

556	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，企业评价主体在评价结束后将《福建省建筑施工安全生产标准化企业评价结果公示书》在“工程项目监管系统”中上网公示，公示期为（ ）个工作日。	3	5	7	10	B
557	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，企业评价主体应在决定复核申请受理后（ ）个工作日内做出复核决定。	3	4	5	7	C
558	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，对公示期内无异议以及经复核的建筑施工企业，企业评价主体应在评价期限结束的（ ）将《福建省建筑施工安全生产标准化企业评价结果告知书》通过“工程项目监管系统”送达相应的建筑施工企业及其它有关单位。	当天	次日	三个工作日	五个工作日	B
559	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，对公示期内无异议以及经复核的建筑施工企业，企业评价主体应将《福建省建筑施工安全生产标准化企业评价结果告知书》通过（ ）送达相应的建筑施工企业及其它有关单位。	书面邮寄	福建省住房和城乡建设政务系统	建筑施工企业信用评价系统	工程项目监管系统	D
560	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，省内专业承包企业在评价周期内未发生生产安全责任事故，有一次超时提交自评材料，但按规定提交评价申请。根据情况所述，本专业承包企业评价结果为（ ）级。	A级	B级	C级	D级	C

561	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，省内专业承包企业评价的结果为“D级”的条件是（ ）。	企业在评价周期内所承建已完工项目安全生产标准化评价不合格率超过10%	企业开展自评工作，偶尔延期提交自评材料和评价申请的	企业在评价周期内所承建的项目发生生产安全责任事故	因项目存在安全隐患受到住房和城乡建设主管部门2次及以上行政处罚	C
562	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，省内专业承包企业评价的结果不包括哪个等级（ ）。	A级	B级	C级	D级	A
563	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，国有资金招标项目应选用安全生产标准化评价为“（ ）级”及以上的企业。	A级	B级	C级	D级	C
564	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，A企业按规定开展自评工作，按时提交自评材料和评价申请的，每年自评结果均达到合格；在评价周期内，所承建的项目未发生生产安全责任事故；在评价周期内，已完工工程数量10个，其中评价结果优良的完工工程数量5个，其余为合格。该企业的安全生产标准评价结果为（ ）。	A级	B级	C级	D级	A
565	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，A企业按规定开展自评工作，按时提交自评材料和评价申请的；在评价周期内，所承建的项目发生1起1人死亡的生产安全责任事故；在评价周期内，已完工工程数量10个，其中评价结果优良的完工工程数量5个，不合格1个，其余为合格。该企业的安全生产标准评价结果为（ ）	A级	B级	C级	D级	C

566	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，A企业按规定开展自评工作，按时提交自评材料和评价申请的；在评价周期内，所承建的项目发生1起1人死亡的生产安全责任事故；在评价周期内，已完工工程数量20个，其中有1个不合格，4个优良，其余为合格。该企业的安全生产标准评价结果为（ ）	A级	B级	C级	D级	B
567	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，A企业按规定开展自评工作，按时提交自评材料和评价申请的；在评价周期内，所承建的项目发生1起1人死亡的生产安全责任事故；在评价周期内，已完工工程数量8个，其中评价结果优良的完工工程数量5个，不合格的1个，合格1个。该企业的安全生产标准评价结果为（ ）	A级	B级	C级	D级	D
568	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，A企业按规定开展自评工作，按时提交自评材料和评价申请的，每年自评结果均达到合格；在评价周期内，所承建的项目未发生生产安全责任事故；在评价周期内，已完工工程数量10个，其中评价结果优良的完工工程数量4个，其余为合格。该企业的安全生产标准评价结果为（ ）	A级	B级	C级	D级	B
569	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，新设立的省内施工企业和新入闽的省外施工企业考评结果为（ ）。	A级	B级	C级	D级	C

海沧区2025年“安全生产月”活动——安全员岗位技能竞赛题库

序号	题目	选项A	选项B	选项C	选项D	选项E	答案
1	根据《中华人民共和国建筑法》第八条，申请领取施工许可证，应当具备下列条件（ ）。	已经办理该建筑工程用地批准手续	已拆迁完毕	已经确定建筑施工企业	有保证工程质量和安全的具体措施	建设资金已经落实	ACDE
2	根据《中华人民共和国建筑法》第四十二条，有下列情形之一的，建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续。（ ）	临时占用规划批准范围以外场地的	需要临时停水、停电	需要进行爆破作业的	可能损坏道路	需要临时占用规划批准范围以内场地的	ABCD
3	根据《中华人民共和国建筑法》第四十四条，建筑施工企业必须（ ）的发生。	依法加强对建筑安全生产的管理	执行安全生产责任制度	采取有效措施	防止伤亡和其他安全生产事故	避免任何事故	ABCD
4	根据《中华人民共和国建筑法》第六十七条，承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的（ ）。	责令改正	没收违法所得，并处罚款	直接追究单位的刑事责任	可以责令停业整顿、降低资质等级	情节严重的，吊销资质证书	ABDE
5	根据《建设工程安全生产管理条例》第十三条，采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出()的措施建议。	保障施工作业人员安全	保证工程进度	达到质量要求	预防生产安全事故	不超出预、概算	AD
6	根据《建设工程安全生产管理条例》第十七条，在施工现场安装、拆卸（ ）等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担。	模板	施工起重机械	钢筋机械	整体提升脚手架	混凝土搅拌机	ABD
7	根据《建设工程安全生产管理条例》第二十一条，施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实（ ），确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全伤亡事故。	安全生产责任制度	安全生产规章制度	操作规程	应急救援	应急演练	ABC

8	根据《建设工程安全生产管理条例》第二十三条，专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告，对于()的，应当立即制止。	违章指挥	违反纪律	违反规定	违章操作	违反标准	AD
9	根据《建设工程安全生产管理条例》第二十五条，()、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。	垂直运输机械作业	安装拆卸工	爆破作业人员	起重信号工	防水作业人员	ABCD
10	根据《建设工程安全生产管理条例》第二十七条，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向()作出详细说明，并由双方签字确认。	施工队伍负责人	施工队伍安全员	施工作业班组	现场安全员	施工作业人员	CE
11	根据《建设工程安全生产管理条例》第三十二条，施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位의()。	操作规程	违章操作的危害	使用方法	使用要领	赔付数量	AB
12	根据《建设工程安全生产管理条例》第四十三条，县级以上人民政府负有建设工程安全生产监督管理职责的部门在各自的职责范围内履行安全监督检查职责时，有权采取下列措施。()	要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的文件和资料	进入被检查单位施工现场进行检查	纠正施工中违反安全生产要求的行为	对检查中发现存在安全事故隐患的单位，责令其停业整改	重大安全事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，责令从危险区域内撤出作业人员或者暂时停止施工	ABCE
13	根据《建设工程安全生产管理条例》第五十五条，建设单位有下列行为之一的，责令限期改正，处20万元以上50万元以下的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任()。	要求施工单位压缩合同约定的工期的	建设单位应当向施工单位提供施工现场有关资料	对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求的	将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位的	建设单位因建设工程需要，向有关部门或者单位查询前款规定的资料时，有关部门或者单位无义务及时提供	ACD
14	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第十二条，事故调查报告应当包括下列内容()。	事故发生单位概况	事故造成的人员伤亡和直接经济损失	事故发生经过和事故救援情况	对事故责任者的处理建议	已经采取的措施	ABCD

15	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第十六条，因抢救人员，防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动现场物件的，应当（ ）。	做出标志	绘制现场简图	并做出书面记录	妥善保存现场重要痕迹、物证	将物件擦好并放置安全处	ABCD
16	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十五条，事故调查组履行下列哪些职责()。	总结事故教训，提出防范和整改措施	认定事故的性质和事故责任	提出对事故责任者的处理建议	检查控制事故的应急措施是否得当和落实	提交事故调查报告	ABCE
17	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十三条，事故发生单位应当（ ），防范和整改措施的落实情况应当接受工会和职工的监督。	认真吸取事故教训	落实防范和整改措施	继续生产	防止事故再次发生	参加事故调查	ABD
18	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条，事故发生单位主要负责人有下列行为之一的，处上一年年收入40%至80%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。（ ）	不立即组织事故抢救的	在事故调查处理期间擅离职守的	迟报或者漏报事故的	伪造或者故意破坏事故现场的	谎报或者瞒报事故	ABC
19	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十七条，事故发生单位对事故发生负有责任的，依照下列规定处以罚款（ ）。	发生一般事故的，处10万元以上20万元以下的罚款	发生较大事故的，处20万元以上50万元以下的罚款	发生重大事故的，处50万元以上200万元以下的罚款	发生特别重大事故的，处200万元以上500万元以下的罚款	发生特别重大事故的，处200万元以上1000万元以下的罚款	ABCD
20	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十九条，有关地方人民政府、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门有下列行为之一的（ ），对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分构成犯罪的，依法追究刑事责任。	不立即组织事故抢救的	迟报、漏报、谎报或者瞒报事故的	阻碍、干涉事故调查工作的	在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的	与当事人有亲戚关系的	ABCD
21	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十一条，事故调查组成员有下列哪些行为之一者，依法给予处分，构成犯罪的，追究刑事责任：()。	对事故原因判断不准确的	事故调查工作有瑕疵的	因个人原因致使调查工作有错误	对事故调查工作不负责任，致使事故调查工作有重大疏漏的	包庇、袒护负有事故责任的人员或者借机打击报复的	DE
22	根据《福建省安全生产条例》第十四条，生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，安全生产教育培训内容()。	安全技术专业知识	作业场所和工作岗位可能存在的危险因素、防范和应急处理措施	作业场所职业危害防治知识	有关法律法规、标准和规章制度	从业人员的安全生产权利和义务	BCDE

23	根据《福建省安全生产条例》第十五条，生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全措施，应当与主体工程（ ）。	同时竣工	同时设计	同时施工	同时投入生产和使用	同时运行	BCD
24	根据《福建省安全生产条例》第十六条，下列关于生产安全事故隐患排查治理的说法，正确的是（ ）。	生产经营单位应当建立从主要负责人到从业人员的生产安全事故隐患排查治理责任制	发现事故隐患，应当及时组织排除	事故隐患排查治理情况应当如实记录、建档	对发现或者排除事故隐患有功的人员给予奖励	立即报告工程所在地建设行政主管部门	ABCD
25	根据《福建省安全生产条例》第三十二条，生产经营单位从业人员应当履行的义务有（ ）。	正确佩戴和使用劳动防护用品	接受安全生产教育和培训	服从施工现场一切指挥	及时报告生产安全事故或者生产安全事故隐患	配合生产安全事故调查，如实提供有关情况	ABDE
26	根据《福建省安全生产条例》第四十九条，矿山、金属冶炼、建筑施工、交通运输和危险物品的生产、经营、储存单位制定的应急救援预案应当包括下列哪些内容（ ）。	应急救援的组织机构、组成单位、组成人员以及职责分工	事故调查与处理	危险目标的确定、分类以及其潜在危险性评估	应急救援装备、设备、物资储备以及经费的保障	现场紧急处置、人员疏散、工程抢险和医疗急救等措施方案以及应急救援预案的演练	ACDE
27	根据《福建省安全生产条例》第五十条，发生生产安全事故后，生产经营单位所采取的下列措施哪些是正确的？（ ）	应当按照应急救援预案启动事故应急救援，采取有效措施组织施救	控制事态发展，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失	按规定向有关部门报告，不得瞒报、谎报或者迟报	及时组织抢救治疗并支付医疗救治费	制定事故应急预案	ABCD
28	根据《福建省安全生产条例》第五十二条，生产安全事故调查处理实行分级负责的原则，以下事故调查处理正确的是（ ）。	特别重大生产安全事故由国务院直接组织事故调查组进行调查	重大生产安全事故由省人民政府直接组织事故调查组进行调查。	较大生产安全事故由、设区的市人民政府直接组织事故调查组进行调查。	一般生产安全事故由县级人民政府直接组织事故调查组进行调查。	特别重大生产安全事故调查处理按照国家有关规定进行	BCDE
29	根据《中华人民共和国安全生产法》第三条，安全生产工作应当（ ），从源头上防范化解重大安全风险。	以人为本	坚持人民至上、生命至上	把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念。	坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针	加强政府领导	ABCD
30	根据《中华人民共和国安全生产法》第三条，安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任，建立（ ）和社会监督的机制。	生产经营单位负责	职工参与	政府监管	行业自律	全员参与	ABCD

31	根据《中华人民共和国安全生产法》第四条，生产经营单位应构建（ ）双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。	重大危险源	危险化学品	安全风险分级管控	隐患排查治理	危险源	CD
32	根据《中华人民共和国安全生产法》第四条，生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产()的投入保障力度。	资金	物资	技术	人员	材料	ABCD
33	根据《中华人民共和国安全生产法》第八条，县级以上地方各级人民政府应当组织有关部门建立完善安全风险评估与论证机制，按照安全风险管控要求，进行产业规划和空间布局，并对（ ）的生产经营单位实施重大安全风险联防联控。	位置相邻	行业相近	业态相似	工艺相关	材料相关	ABC
34	根据《中华人民共和国安全生产法》第九条，国务院和县级以上地方各级人民政府应当加强对安全生产工作的领导，建立健全安全生产工作协调机制，（ ）各有关部门依法履行安全生产监督管理职责，及时协调、解决安全生产监督管理中存在的重大问题。	监督	支持	督促	指导	监管	BC
35	根据《中华人民共和国安全生产法》第十条，应急管理部门和对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的部门，统称负有安全生产监督管理职责的部门。负有安全生产监督管理职责的部门应当（ ），依法加强安全生产监督管理工作。	相互配合	齐抓共管	信息共享	资源共用	互相协调	ABCD
36	根据《中华人民共和国安全生产法》第十六条，国家实行生产安全事故责任追究制度，依照本法和有关法律、法规的规定，追究生产安全事故（ ）的法律责任。	责任单位	责任人员	事故单位	生产单位	经营单位	AB

37	根据《中华人民共和国安全生产法》第二十条，生产经营单位应当具备（ ）规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。	《中华人民共和国安全生产法》	有关法律	行政法规	国家标准	企业标准	ABCD
38	根据《中华人民共和国安全生产法》第二十一条，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列哪些职责（ ）。	组织或者参与本单位应急救援演练	组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程	组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划	保证本单位安全生产投入的有效实施	及时、如实报告生产安全事故。	BCDE
39	根据《中华人民共和国安全生产法》第二十二条，生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的（ ）等内容。	业绩目标	责任人员	责任范围	考核标准	经营目标	BCD
40	根据《中华人民共和国安全生产法》第二十三条，生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由（ ）予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。	生产经营单位的决策机构	主要负责人	个人经营的投资人	财务经理	行政经理	ABC
41	根据《中华人民共和国安全生产法》第二十五条，生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行()职责。	组织或者参与本单位应急救援演练	制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为	督促落实本单位安全生产整改措施	保证本单位安全生产投入的有效实施	组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况	ABCE
42	根据《中华人民共和国安全生产法》第二十八条，生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的（ ）等情况。	时间	内容	参加人员	考核结果	范围	ABCD
43	根据《中华人民共和国安全生产法》第二十九条，生产经营单位采用（ ），必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。	新工艺	新技术	新材料	新方法	使用新设备	ABCE
44	根据《中华人民共和国安全生产法》第三十一条，生产经营单位（ ）工程项目（统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。	新建	改建	扩建	拆除	重建	ABC

45	根据《中华人民共和国安全生产法》第三十五条，生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关（ ）上，设置明显的安全警示标志。	设施	设备	机器	岗位	材料	AB
46	根据《中华人民共和国安全生产法》第三十六条，安全设备的设计、制造、安装、（ ）和报废，应当符合国家标准或者行业标准。	使用	检测	维修	改造	运行	ABCD
47	根据《中华人民共和国安全生产法》第三十六条，生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护,其中()应当作好记录，并由有关人员签字。	运行	维护	保养	检测	使用	BCD
48	根据《中华人民共和国安全生产法》第四十一条，重大事故隐患排查治理情况应当及时向（ ）报告。	负有安全生产监督管理职责的部门	职工大会	职工代表大会	董事会	全体职工	ABC
49	根据《中华人民共和国安全生产法》第四十二条，生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的()。	出口	安全通道	疏散通道	安全疏散门	逃生通道	AC
50	根据《中华人民共和国安全生产法》第四十二条，()危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。	生产	经营	储存	使用	运输	ABCD
51	根据《中华人民共和国安全生产法》第四十三条，生产经营单位进行（ ）以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实	爆破	吊装	动火	临时用电	拆除	ABCD
52	根据《中华人民共和国安全生产法》第四十五条，生产经营单位必须为从业人员提供符()的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。	国际标准	国家标准	行业标准	企业标准	质量标准	BC

53	根据《中华人民共和国安全生产法》第四十九条，矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位应当加强对施工项目的安全管理，不得()或者以其他形式非法转让施工资质。	倒卖	出租	出借	挂靠	平移	ABCD
54	根据《中华人民共和国安全生产法》第四十九条，生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一()，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。	考核	管理	协调	奖惩	检查	BC
55	根据《中华人民共和国安全生产法》第五十二条，生产经营单位与从业人员订立劳动合同，应当载明()。	有关保障从业人员劳动安全事项	防止职业危害事项	依法为从业人员办理工伤保险的事项	从业人员生活保障事项	从业人员福利	ABC
56	根据《中华人民共和国安全生产法》第五十三条，生产经营单位向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的()，有权对本单位的安全生产工作提出建议。	危险源	危险因素	安全隐患	防范措施	事故应急措施	BDE
57	根据《中华人民共和国安全生产法》第五十四条，从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出()；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。	批评	检举	控告	监督	举报	ABC
58	根据《中华人民共和国安全生产法》第六十条，工会有()安全生产权利。	对生产经营单位违反安全生产法律、法规，侵犯从业人员合法权益的行为，有权要求纠正	出现生产经营单位违章指挥、强令冒险作业或者发现事故隐患时，有权提出解决的建议，生产经营单位应当及时研究答复	发现危及从业人员生命安全的情况时，有权向生产经营单位建议组织从业人员撤离危险场所，生产经营单位必须立即作出处理	有权依法组织事故调查，向有关部门提出处理意见，并要求追究有关人员的责任	发现工人因违反安全管理规定对工人做出处罚时，有权向生产经营单位建议减轻处罚，生产经营单位必须配合	ABC
59	根据《中华人民共和国安全生产法》第六十五条，应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门有权对违法()危险物品的作业场所予以查封，并依法作出处理决定。	生产	储存	使用	经营	运输	ABCD

60	根据《中华人民共和国安全生产法》第七十条，负有安全生产监督管理职责的部门依法对存在重大事故隐患的生产经营单位作出（ ）的决定，生产经营单位应当依法执行，及时消除事故隐患。	停产停业	停止施工	停止上市	停止使用相关设施或者设备	停止开业	ABD
61	根据《中华人民共和国安全生产法》第七十七条，（ ）单位有进行安全生产公益宣传教育的义务。	新闻	出版	报纸	电影	电视	ABDE
62	根据《中华人民共和国安全生产法》第七十八条，负有安全生产监督管理职责的部门应当建立安全生产违法行为信息库，如实记录（ ）的安全生产违法行为信息。	主要负责人	生产经营单位	安全管理人员	有关从业人员	行政管理人员	BD
63	根据《中华人民共和国安全生产法》第八十五条，任何单位和个人都应当（ ）事故抢救，并提供一切便利条件。	支持	配合	理解	服从	拒绝	AB
64	根据《中华人民共和国安全生产法》第八十六条，事故调查处理应当按照（ ）的原则，及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任。	依法依规	实事求是	注重实效	科学严谨	结合实际	ABCD
65	根据《中华人民共和国安全生产法》第八十八条，任何单位和个人不得（ ）对事故的依法调查处理。	阻挠	干涉	拒绝	妨碍	参与	AB
66	根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条，生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款（ ）。	发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款	发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款	发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款	发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款	发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款	BCDE
67	根据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条，生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款。（ ）	未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员、注册安全工程师的	未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训	未按照规定如实告知有关的安全生产事项的	未如实记录安全生产教育和培训情况的	未按照规定为从业人员缴纳医社保的	ABCD

68	根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零五条，生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。（ ）	生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库与员工宿舍在同一座建筑内	生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库与员工宿舍不符合安全要求的	生产经营场所和员工宿舍未设有出口、疏散通道	未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的	锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍出口、疏散通道的。	ABCE
69	根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条，高危行业、领域的生产经营单位未按照国家规定投保安全生产责任保险的，（ ）。	责令限期改正	处五万元以上十万元以下的罚款	逾期未改正的，处十万元以上二十万元以下的罚款	对直接负责的主管人员处一万元以下罚款	逾期未改正的，处十万元以上十五万元以下的罚款	ABC
70	根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条，生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，（ ）。	给予降级、撤职的处分	并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一的罚款	对逃匿的处十五日以下拘留	构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任	给予警告处分	ABCD
71	根据《中华人民共和国安全生产法》第三章，以下（ ）是从从业人员的安全生产权利。	有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施	有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告	有权拒绝违章指挥和强令冒险作业	发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所	有权拒绝正常指挥和作业	ABCD
72	根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十七条，危险物品，是指（ ）等能够危及人身安全和财产安全的物品。	易燃易爆物品	危险化学品	放射性物品	可燃物品	易损物品	ABC
73	根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十七条，重大危险源，是指长期地或者临时地（ ）危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。	生产	搬运	使用	储存	经营	ABCD
74	根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零六条，生产经营单位与从业人员订立协议（ ）。	除免其对从业人员因生产安全事故伤亡依法承担责任的，该协议无效	减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法承担责任的，该协议无效	除免其对从业人员因生产安全事故伤亡依法承担责任的，该协议有效	减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法承担责任的，该协议有效	除免或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法承担的责任的，该协议有效与否视情况而定	AB

75	根据《安全生产许可证条例》第二条，国家对()实行安全生产许可证制度。	矿山企业	建筑施工企业	危险化学品生产企业	监理企业	民有爆破器材生产企业	ABCE
76	根据《安全生产许可证条例》第六条，企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：（ ）。	建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程	法定代表人经考核合格	安全投入符合安全生产要求	设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员	从业人员经安全生产教育和培训合格	ACDE
77	根据《福建省建设工程安全生产管理办法》第九条，建设单位在编制工程概（预）算及招标文件时，应当将()作为不可竞争费用，并在施工合同中明确约定。	意外伤害保险	安全生产措施费用	措施费	人工费	税金	AB
78	根据《福建省建设工程安全生产管理办法》第九条，安全生产措施费用包括：（ ）。	安全施工措施所需费用	施工现场防抗台风、暴雨等自然灾害所需费用	施工现场临时设施等维护建设工程安全作业环境所需费用	施工现场文明施工等维护建设工程安全作业环境所需费用	安全保护等维护建设工程安全作业环境所需费用	ABCD
79	根据《福建省建设工程安全生产管理办法》第十一条，建设单位拆除工程施工前应当将下列资料报送工程所在地县级以上人民政府建设、交通、水利等有关主管部门备案（ ）。	拆除工程施工合同副本	施工企业资质等级证明和安全生产许可证原件	拆除施工组织方案	城市市区拆除工程封闭围挡措施	堆放、清除废弃物以及除尘降噪的措施	ACDE
80	根据《福建省建设工程安全生产管理办法》第三十条，县级以上人民政府建设、交通、水利等有关主管部门在履行安全监督检查职责时，有权采取下列措施（ ）。	进入被检查单位施工现场进行检查	要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的文件和资料	纠正施工中违反安全生产要求的行为	对检查中发现的安全事故隐患，责令立即排除	责令停止施工	ABCD
81	根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第八条，生产经营单位是事故隐患()、()和()的责任主体。()	排查	治理	防控	建设	实施	ABC
82	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第二十九条，建设单位有下列行为之一的，责令限期改正，并处1万元以上3万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000元以上5000元以下的罚款()。	未按照《中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号》规定提供工程周边环境等资料的	未按照《中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号》规定在招标文件中列出危大工程清单的	未按照施工合同约定及时支付危大工程施工技术措施费或者相应的安全防护文明施工措施费的	发现施工单位未按照专项施工方案实施，未要求其整改或者停工的；	未对第三方监测单位报告的异常情况组织采取处置措施的	ABCE

83	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十三条，施工单位有下列行为之一的，依照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》对单位和相关责任人员进行处罚()。	未向施工现场管理人员和作业人员进行方案交底和安全技术交底的	未在施工现场显著位置公告危大工程，并在危险区域设置安全警示标志的	项目专职安全生产管理人员未对专项施工方案实施情况进行现场监督的	未对超过一定规模的危大工程专项施工方案进行专家论证的；	未严格按照专项施工方案组织施工，或者擅自修改专项施工方案的。	ABC
84	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十四条，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正，处1万元以上3万元以下的罚款，并暂扣安全生产许可证30日；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000元以上5000元以下的罚款()。	未对超过一定规模的危大工程专项施工方案进行专家论证的	未根据专家论证报告对超过一定规模的危大工程专项施工方案进行修改，或者未按照本规定重新组织专家论证的	项目负责人未按照本规定现场履职或者组织限期整改的	未严格按照专项施工方案组织施工，或者擅自修改专项施工方案的	施工单位未按照本规定进行施工监测和安全巡视的	ABD
85	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十四条，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正，并处1万元以上3万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000元以上5000元以下的罚款()。	项目负责人未按照本规定现场履职或者组织限期整改的	发生险情或者事故时，未采取应急处置措施的	监理单位未按照本规定进行施工监测和安全巡视的	未按照本规定组织危大工程验收的	未按照本规定建立危大工程安全管理档案的	ABDE
86	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十六条，监理单位有下列行为之一的，依照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》对单位进行处罚；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000元以上5000元以下的罚款()。	总监理工程师未按照本规定审查危大工程专项施工方案的	发现施工单位未按照专项施工方案实施，未要求其整改或者停工的	施工单位拒不整改或者不停止施工时，未向建设单位和工程所在地住房城乡建设主管部门报告的	未按照《中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号》规定编制监理实施细则的	未按照《中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号》规定参与组织危大工程验收的	ABC
87	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十七条，监理单位有下列行为之一的，责令限期改正，并处1万元以上3万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000元以上5000元以下的罚款()。	未按照《中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号》规定编制监理实施细则的	未对危大工程施工实施专项巡视检查的	未按照《中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号》规定参与组织危大工程验收的	未按照《中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号》规定建立危大工程安全管理档案的	发现施工单位未按照专项施工方案实施，未要求其整改或者停工的	ABCD

88	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十八条，监测单位有下列行为之一的，责令限期改正，并处1万元以上3万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000元以上5000元以下的罚款()。	未对危大工程施工实施专项巡视检查的	未取得相应勘察资质从事第三方监测的	未按照《中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号》规定编制监测方案的	未按照监测方案开展监测的	发现异常未及时报告的	BCDE
89	根据闽建建[2017]30号文，监管部门对脚手架、起重机械等重大危险源实施监管时，发现施工现场出现下列情况之一的，责令局部停工拆除重搭，责任主体应留视频备查()。	随机抽查10处外脚手架间距（步距、纵距和横距），发现有5处及以上的间距不符合经审批的专项施工方案要求的	采用承插型盘扣式钢管支架作为模板支架的	模板支架立柱落在土基地面时，底座垫板未采用长度不少于2跨、厚度不小于50mm、宽度不小于200mm木垫板或仰铺12号以上的槽钢的	危险性较大的模板支架立柱基础未设置强度不低于C10、厚度不少于100mm的混凝土垫层的	超过一定规模的危险性较大的模板支架立柱步距大于1.2m的	ACDE
90	根据闽建建[2017]30号文，监管部门对脚手架、起重机械等重大危险源实施监管时，发现施工现场出现下列情况之一的，责令局部停工整改，拆除清退不符合要求的材料、构配件、设备，并重新搭设安装，责任主体应留视频备查()。	随机抽查各类扣件各3件，发现有1件及以上的扣件在螺栓拧紧扭力矩达到65N.m时发生破坏,违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011第3.2.2条规定的	随机抽查脚手架所用钢管10根，发现有5根及以上的钢管外径或壁厚允许偏差不符合《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB 51210-2016第4.0.1条规定的。	随机抽查模板支架纵横向水平杆10道，发现有5道及以上的水平杆无法按步距沿纵向或横向通长连续设置，违反《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB 51210-2016第8.3.9强条规定的	随机抽查5张外脚手架安全立网，发现有1张安全立网无产品合格证明或物理性能、耐火性、阻燃性不符合《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016第8.1.1条规定的	随机抽查10处模板支架间距（纵横向间距和步距），发现有5处及以上的间距不符合经审批的专项施工方案要求的，违反《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB 51210-2016第8.3.1条规定的	ABCE

91	根据闽建建[2017]30号文，监管部门对脚手架、起重机械等重大危险源实施监管时，发现施工现场出现下列情况之一的，责令局部停工整改。通过整改仍无法满足要求的，责令拆除重新搭设安装，责任主体应留视频备查。（ ）	卸料平台（转料平台）固定在钢管外脚手架上而没有独立搭设，违反《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB 51210-2016第11.2.2条强条规定的	随机抽查10根脚手架立杆，单排、双排与满堂脚手架发现有5根及以上立杆接长（顶层顶部除外）未按规定采用对接扣件，违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ 130-2011第6.3.5条强条规定的	随机抽查10道外脚手架剪刀撑，发现有5道及以上剪刀撑因立杆轴线或垂直度严重偏移造成剪刀撑斜杆无法用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上，致使剪刀撑失效，违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ 130-2011第6.6.2条第3款、和第6.6.3条规定	群塔作业时，违反《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010第2.0.14条强条规定	塔机起重臂端部与周围建筑物及其外围施工设施之间的安全距离小于4m的	ABCD
92	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建办质【2018】31号文，危大工程专项施工方案的主要内容应当包括()。	工程概况	编制依据	重大危险源分析	施工工艺技术	应急处置措施	ABDE
93	根据《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》建办质[2021]48号文，要求基坑工程施工保障措施包括()。	组织保障措施	技术措施	检测监控措施	事故应急措施	危险源监督措施	ABC
94	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》危大工程验收人员组成由()相关单位人员构成。	建设单位	施工单位	分包单位	设计单位	监理单位	ABDE
95	根据《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》建办质[2021]48号文，要求基坑工程人员配备为()。	施工管理人员	专职安全人员	特种作业人员	监理单位监理人员	其他作业人员	ABCE
96	根据《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》建办质[2021]48号文，要求基坑工程的验收内容为()。	建、构筑物沉降	周边道路及管线沉降	锚杆（支撑）轴力控制值	坡顶（底）排水措施	基坑边堆载情况	ABCD

97	根据《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》建办质[2021]48号文，基坑工程相关施工图纸包括()。	施工总平面布置图	基坑周边环境平面图	降水点布置图	基坑土方开挖示意图	基坑施工顺序示意图	ABDE
98	根据《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》建办质[2021]48号文，模板支撑体系施工要求包括()。	明确质量安全目标要求	工期要求	模板支撑体系搭设的时间	模板支撑体系拆除的时间	模板职称体系的强度要求	ABCD
99	根据《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》建办质[2021]48号文，模板支撑体系工程文件包括()。	施工合同	开工报告	勘察文件	施工图纸	设计变更文件	ACD
100	根据《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》建办质[2021]48号文，模板支撑体系工程技术参数包括()。	所选用材料的选型、规格及品质要求	模架体系设计	构造措施	危险源监控	应急方案措施	ABC
101	根据《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》建办质[2021]48号文，模板支撑体系工程施工方法及操作要求()。	施工准备	基础处理	模板支撑体系搭设方法	卸载措施	模板支撑体系拆除方法	ABCE
102	根据《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》建办质[2021]48号文，模板支撑体系工程人员配备为()。	施工管理人员	专职安全人员	特种作业人员	监理单位监理人员	其他作业人员	ABCE
103	根据《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》建办质[2021]48号文，模板支撑体系工程应急处置措施包括()。	应急处置领导小组组成与职责、应急救援领导小组组成与职责	应急事件及其应急措施	救援医院信息	应急物资准备	应急方案措施	ABCD
104	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》监理单位应当将()等相关资料纳入档案管理。	危大工程验收报告	监理实施细则	专项施工方案审查	专项巡视检查报告	专项巡视检查整改资料	BCDE
105	根据《住房和城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质[2018]31号），危险性较大的分部分项工程中拆除工程是指可能影响()的拆除工程。	行人	交通	电力设施	通讯设施或其它建筑物	飞行安全	ABCD
106	根据《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》建办质[2021]48号文，起重吊装及安装拆卸工程施工总体平面布置包括()。	临时施工道路及材料堆场布置	施工、办公及生活区域布置	临时用电、用水、排水、消防布置	起重区域高压线布置	起重机械安装拆卸场地布置	ABCE

107	根据《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》建办质[2021]48号文，起重吊装及安装拆卸工程项目文件包括()。	施工图设计文件	吊装设备、设施操作手册	被安装设备设施的操作手册	施工合同	规范性文件	ABCD
108	根据《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》建办质[2021]48号文，起重吊装及安装拆卸工程施工方法包括()。	多机种联合起重作业	群塔作业的吊装与安装拆卸	机械、设备材料的性能	吊装过程中的操作方法	吊装作业后的机械设备和材料拆除方法	ABDE
109	根据《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》建办质[2021]48号文，起重吊装及安装拆卸工程应急处置措施包括()。	应急处置领导小组组成与职责、应急救援领导小组组成与职责	应急事件及其应急措施	救援医院信息	应急物资准备	应急方案措施	ABCD
110	根据《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》建办质[2021]48号文，脚手架工程概况和特点包括()。	本工程及脚手架工程概况	脚手架的类型	搭设区域	搭设高度	脚手架规格	ABCD
111	根据《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》建办质[2021]48号文，脚手架工程材料和设备计划包括()。	脚手架选用材料的规格型号	设备规格型号	材料数量	材料设备进场时间	材料设备退场时间	ACDE
112	根据《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》建办质[2021]48号文，脚手架工程施工工艺技术参数包括()。	脚手架类型、搭设参数的选择	脚手架基础、架体、附墙支座及连墙件设计	动力设备选择与技术参数	稳定承载计算	脚手架拆除措施	ABCD
113	根据《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》建办质[2021]48号文，脚手架工程施工工艺流程包括()。	脚手架进场保管措施	脚手架搭设和安装	脚手架使用	脚手架升降	脚手架拆除	BCDE
114	根据《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》建办质[2021]48号文，脚手架工程施工保障措施中技术措施包括()。	安全保证措施	质量技术保证措施	文明施工保证措施	环境保护措施	人员保证措施	ABCD
115	根据《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》建办质[2021]48号文，脚手架工程施工保障措施中监测监控措施包括()。	监测组织机构	监测范围、项目、方法及监测人员	监测频率、预警值及控制值	巡视检查、信息反馈	监测点布置图	ACDE
116	根据《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》建办质[2021]48号文，拆除工程施工工艺技术参数包括()。	拟拆除建、构筑物的结构参数	解体、清运、防护措施	关键性设备拆除设计	拆除机械设备技术参数	拆除作业人员资格要求	ABC

117	根据《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》建办质[2021]48号文，拆除工程施工方法包括()	人工	机械	爆破	静力破碎	化学腐蚀	ABCD
118	根据《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》建办质[2021]48号文，拆除工程验收内容包括()。	明确局部拆除保留结构	作业平台承载结构变形控制值	明确保护措施	拟拆除物的稳定状态控制标准	拆除工作对周围环境的影响	ABCD
119	根据《住房和城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质[2018]31号），超过一定规模的危大工程专项施工方案专家论证会的参会人员应当包括：（ ）	专家	建设单位项目负责人	监理单位项目总监理工程师及专业监理工程师	项目技术负责人	总承包单位负责人	ABCD
120	根据《住房和城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质[2018]31号），对于超过一定规模的危大工程专项施工方案，专家论证的主要内容应当包括：（ ）	专项施工方案内容是否完整、可行；	专项施工方案计算书和验算依据、施工图是否符合有关标准规范；	专项施工方案是否满足现场实际情况，并确保施工安全。	专项施工方案是否有企业技术负责人签字	专项施工方案是否有监理单位盖章	ABC
121	根据《住房和城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质[2018]31号），以下哪些模板工程及支撑体系属于危险性较大的分部分项工程？（ ）	滑模	爬模	飞模	隧道模	盘扣式钢管支架	ABCD
122	根据《住房和城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质[2018]31号），以下哪些模板工程及支撑体系属于危险性较大的分部分项工程？（ ）	搭设高度5m及以上的混凝土模板支撑工程。	搭设跨度8m及以上的混凝土模板支撑工程	施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m ² 及以上的混凝土模板支撑工程	集中线荷载（设计值）15kN/m及以上的混凝土模板支撑工程	高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。	ACDE

123	根据《住房和城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质[2018]31号），起重吊装及起重机械安装拆卸工程中，以下哪些属于危险性较大的分部分项工程？（ ）	采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程	采用起重机械进行安装的工程	起重机械安装和拆卸工程	物料提升机安装工程	高处作业吊篮安装工程	ABC
124	根据《住房和城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质[2018]31号），以下哪些脚手架工程属于危险性较大的分部分项工程？（ ）	搭设高度20m及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架）。	附着式升降脚手架工程。	悬挑式脚手架工程。	卸料平台、操作平台工程。	异型脚手架工程。	BCDE
125	根据《住房和城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质[2018]31号），以下哪些分部分项工程属于危险性较大的分部分项工程？（ ）	建筑幕墙安装工程	钢结构、网架和索膜结构安装工程	人工挖孔桩工程	水下作业工程。	盘扣式钢管脚手架	ABCD
126	根据《住房和城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质[2018]31号），以下哪些分部分项工程属于危险性较大的分部分项工程？（ ）	装配式建筑混凝土预制构件安装工程。	采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程	可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。	采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。	焊接工程	ABCD
127	根据《住房和城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质[2018]31号），以下哪些分部分项工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程？（ ）	开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。	文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆除工程。	码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气体（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程	采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。	重量100kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。	ABCD

128	根据《住房和城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质[2018]31号），以下哪些分部分项工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程？（ ）	施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程	跨度30m及以上的钢结构安装工程，或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程	开挖深度16m及以上的人工挖孔桩工程	水下作业工程	采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程	ACDE
129	根据《住房和城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质[2018]31号），以下哪些脚手架工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程？（ ）	搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程。	提升高度在150m及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。	分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程。	异型脚手架工程。	高处作业吊篮。	ABC
130	根据《住房和城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质[2018]31号），下哪些模板工程及支撑体系属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程？（ ）	滑模	爬模	飞模	隧道模	爬架	ABCD
131	根据《住房和城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质[2018]31号），以下哪些模板工程及支撑体系属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程？（ ）	搭设高度8m及以上的混凝土模板支撑工程	搭设跨度18m及以上的混凝土模板支撑工程	施工总荷载（设计值）15kN/m ² 及以上的混凝土模板支撑工程	集中线荷载（设计值）20kN/m及以上的混凝土模板支撑工程	用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载5kN及以上的承重支撑体系。	ABCD
132	根据《住房和城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质[2018]31号），以下哪些起重吊装及起重机械安装拆卸工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程？（ ）	采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程	起重量300kN及以上的起重机械安装和拆卸工程	搭设总高度200m及以上的起重机械安装和拆卸工程	搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程	内爬式塔式起重机安装工程	ABCD
133	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，出租单位出租的建筑起重机械和使用单位购置、租赁、使用的建筑起重机械应当具有（ ）。	特种设备制造许可证	产品合格证	制造监督检验证明	安装使用说明书	备案证明	ABC

134	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，出租单位应当在签订的建筑起重机械租赁合同中，明确租赁双方的安全责任，并出具建筑起重机械特种设备（ ）和自检合格证明。	制造许可证	产品合格证	制造监督检验证明	备案证明	安装使用说明书	ABCD
135	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租、使用。（ ）	属国家限制使用的	超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的	经检验达不到安全技术标准规定的	没有完整安全技术档案的	没有齐全有效的安全保护装置的	BCDE
136	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械安全技术档案应当包括以下资料（ ）。	购销合同、制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、安装使用说明书、备案证明等原始资料。	定期检验报告、定期自行检查记录、定期维护保养记录、维修和技术改造记录、运行故障和生产安全事故记录、累计运转记录等运行资料	历次安装验收资料。	安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案。	安装、拆卸合同及安全协议书。	ABC
137	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，安装单位应当履行下列安全职责（ ）。	按照安全技术标准及建筑起重机械性能要求，编制建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，并由本单位技术负责人签字。	按照安全技术标准及安装使用说明书等检查建筑起重机械及现场施工条件。	组织安全施工技术交底并签字确认。	制定建筑起重机械使用生产安全事故应急救援预案。	将建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，安装、拆卸人员名单，安装、拆卸时间等材料报施工总承包单位和监理单位审核后，告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门。	ABCE
138	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，安装单位应当建立建筑起重机械安装、拆卸工程档案。建筑起重机械安装、拆卸工程档案应当包括以下资料（ ）。	安装、拆卸合同及安全协议书	安装、拆卸工程专项施工方案	安全施工技术交底的有关资料	安装工程验收资料	使用过程生产安全事故应急救援预案	ABCD

139	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械安装完毕后，使用单位应当组织（ ）等有关单位进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。	出租单位	安装单位	监理单位	建设单位	设计单位	ABC
140	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，使用单位应当履行下列安全职责（ ）。	根据不同施工阶段、周围环境以及季节、气候的变化，对建筑起重机械采取相应的安全防护措施	制定建筑起重机械生产安全事故应急救援预案。	在建筑起重机械活动范围内设置明显的安全警示标志，并做好安全防护。	设置相应的设备管理机构或者配备专职的设备管理人员。	指定专职设备管理人员、专职安全生产管理人员进行现场监督检查。	ABDE
141	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，施工总承包单位应当履行下列安全职责（ ）。	向安装单位提供拟安装设备位置的基础施工资料，确保建筑起重机械进场安装、拆卸所需的施工条件。	审核建筑起重机械的特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等文件。	指定使用单位项目负责人检查建筑起重机械安装、拆卸、使用情况。	审核安装单位制定的建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案和安全生产事故应急救援预案。	审核安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书。	ABDE
142	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，监理单位应当履行下列安全职责（ ）。	审核建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等文件。	审核建筑起重机械安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书。	审核建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案。	监督安装单位执行建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案情况。	监督检查轮胎式起重机的使用情况。	ABCD
143	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，（ ）等特种作业人员应当经建设主管部门考核合格，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。	建筑起重机械安装拆卸工	起重信号工	起重司机	钢筋工	司索工	ABCE
144	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建设主管部门履行安全监督检查职责时，有权采取下列措施（ ）。	要求被检查的单位提供有关建筑起重机械的文件和资料。	进入被检查单位和被检查单位的施工现场进行检查。	对检查中发现的建筑起重机械生产安全事故隐患，责令立即排除。	对检查中发现的重大生产安全事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，责令从危险区域撤出作业人员或者暂时停止施工。	审核建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案。	ABCD

145	违反《建筑起重机械安全监督管理规定》，出租单位、自购建筑起重机械的使用单位，有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正，予以警告，并处以5000元以上1万元以下罚款（ ）。	未按照规定办理备案的。	未按照规定办理注销手续的。	未按照规定建立建筑起重机械安全技术档案的。	未按照规定建立建筑起重机械安装、拆卸工程档案的。	未按照建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案及安全操作规程组织安装、拆卸作业的。	ABC
146	违反《建筑起重机械安全监督管理规定》，使用单位有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正，予以警告，并处以5000元以上3万元以下罚款（ ）。	未根据不同施工阶段、周围环境以及季节、气候的变化，对建筑起重机械采取相应的安全防护措施的。	未制定建筑起重机械生产安全事故应急救援预案的。	未设置相应的设备管理机构或者配备专职的设备管理人员的。	未按照规定建立建筑起重机械安全技术档案的。	未指定专职设备管理人员进行现场监督检查的。	ABCE
147	违反《建筑起重机械安全监督管理规定》，施工总承包单位未履行以下哪些安全职责的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正，予以警告，并处以5000元以上3万元以下罚款。（ ）	未向安装单位提供拟安装设备位置的基础施工资料，确保建筑起重机械进场安装、拆卸所需的施工条件。	未审核建筑起重机械的特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等文件。	未审核安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书。	未审核安装单位制定的建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案和生产安全事故应急救援预案。	未审核使用单位制定的建筑起重机械生产安全事故应急救援预案。	ACDE
148	违反《建筑起重机械安全监督管理规定》，监理单位未履行以下哪些安全职责的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正，予以警告，并处以5000元以上3万元以下罚款。（ ）	未审核建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等文件。	未审核建筑起重机械安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书。	未审核建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案。	未监督安装单位执行建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案情况。	未监督检查建筑起重机械的使用情况。	ABDE
149	违反《建筑起重机械安全监督管理规定》，建设单位有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正，予以警告，并处以5000元以上3万元以下罚款；逾期未改的，责令停止施工。（ ）	未按照规定协调组织制定防止多台塔式起重机相互碰撞的安全措施的。	接到监理单位报告后，未责令安装单位、使用单位立即停工整改的。	未向安装单位提供拟安装设备位置的基础施工资料，确保建筑起重机械进场安装、拆卸所需的施工条件。	未监督安装单位执行建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案情况。	未监督检查建筑起重机械的使用情况。	AB
150	《建筑起重机械安全管理标准》所指建筑起重机械，是指纳入特种设备目录，在房屋建筑及市政工程工地安装、拆卸、使用的()等。	塔式起重机	施工升降机	门式起重机	架桥机	高处作业吊篮	ABCD

151	根据《建筑起重机械安全管理标准》规定，建机一体化管理是指为房屋建筑与市政基础设施工程施工提供塔式起重机和施工升降机等建筑起重机械，实行建机一体化企业名录管理，并提供建筑起重机械（ ）等一体化服务	租赁	安装	拆卸	操作	维护保养	ABCE
152	根据《建筑起重机械安全管理标准》规定，建机一体化企业信用综合评价指在福建省行政区域内从事房屋建筑和市政基础设施工程建设活动中，对建机一体化企业信用信息的（ ）、评价、使用和监督管理。	认定	采集	交换	维护	公开	ABCE
153	根据《建筑起重机械安全管理标准》规定，建机一体化企业应制定完善的建筑起重机械安全管理制度，并应规定工作内容、职责与权限、工作程序及标准等。安全管理制度应包括（ ）。	汽车起重机应急救援制度	建筑起重机械采购、租赁、安装、使用、检查、检测、验收、维修、保养、拆卸、转让、报废等过程的安全管理制度	建筑起重机械从业人员的配备及其安全责任、安全教育培训、安全奖惩等各项规章制度	专项方案编制、审批制度	建筑起重机械从业人员的安全技术交底制度	BCDE
154	根据《建筑起重机械安全管理标准》规定，建筑起重机械产权单位应在工商注册所在地县级以上地方人民政府建设主管部门，通过“建筑起重机械产权备案系统”办理产权备案，并应统一录入。办理备案手续时，应提交下列资料（ ）。	产权单位营业执照副本	特种设备制造许可证	产品合格证	建筑起重机械设备购销合同、发票或相关有效凭证	制造厂家营业执照副本	ABCD
155	根据《建筑起重机械安全管理标准》规定，有下列情形之一的建筑起重机械不予备案。（ ）	属国家有关部门明令淘汰或禁止使用的。	超过制造厂家或安全技术标准规定使用年限的。	经检验达不到安全技术标准规定的。	吊笼最大载重量2t以下（含2t）的施工升降机。	福建省有关部门明令淘汰或禁止使用的。	ABCE
156	根据《建筑起重机械安全管理标准》规定，建筑起重机械安装前，施工总承包单位应组织（ ）共同验收建筑起重机械的基础，填写验收记录表，并应办理交接手续。	安装单位	使用单位	监理单位	建设单位	出租单位	ABC

157	根据《建筑起重机械安全管理标准》，使用过程中建筑起重机械存在下列哪些情况时，使用单位应再次委托具有相应资质的检验检测机构进行检测。（ ）	上次检测后使用期满一年的。	停止使用三个月以上重新启用的。	安装到最终使用高度的。	因发生机械事故影响安全使用的。	高度每增加60m的。	ACDE
158	根据《建筑起重机械安全管理标准》，建筑起重机械首次安装检测合格和每次附着锚固后，施工总承包单位、使用单位应组织()共同进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构组织验收，验收合格后方可投入使用。	出租单位	安装单位	监理单位	建设单位	检测单位	ABC
159	根据《建筑起重机械安全管理标准》，以下哪些人员应参加建筑起重机械验收（ ）。	安装单位技术人员	使用单位技术人员	使用单位机械员	使用单位安全员	监理员	ABCD
160	根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2013：施工现场大门内应有()等制度牌和宣传栏。	施工现场总平面图	工程概况牌	消防保卫	安全管理	环境保护与绿色施工	ACDE
161	根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2013，施工现场裸露的场地和堆放的土方应采取()等措施。	清运场外	覆盖	绿化	清运垃圾场	固化	BCE
162	根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2013，建筑施工现场的()应上锁由专人负责管理。	卫生间	开水炉	电热水器	保温水桶	垃圾桶	BCD
163	根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2013，下列属于水土污染防治()。	施工现场临时厕所的化粪池应进行防潮处理	施工现场的危险废物应按国家有关规定处理，填满后再进行处理	废弃的降水井应及时回填，并应封闭井口，防止污染地下水	施工现场应设置排水管及沉淀池，施工污水应经沉淀处理达到排放标准后，方可排入市政污水管网	施工现场存放的油料和化学溶剂等物品应设置专用库房，地面应进行防火处理	CD
164	根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2013，关于工程施工现场环境卫生的说法，下列不正确的是()。	宿舍内应保证必要的生活空间，室内净高不得小于2.5m，通道宽度不得小于1m	未经施工总承包单位批准，施工现场和生活区不得使用电热器具	食堂应设置隔油池，并应定期清理	食堂制作间、锅炉房、可燃材料库房及易燃易爆危险品库房等应采用双层建筑	制作间灶台及周边应采取宜清洁、耐擦洗措施，墙面处理高度大于1.2m	ADE

165	根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2013，下列大气污染防治描述正确的是()。	施工现场的主要道路要进行硬化处理。裸露的场地和堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施	施工现场严禁焚烧各类废弃物	施工现场土方作业应采取防止扬尘措施，主要道路应定期清扫、洒水。	拆除建筑物或者构筑物时，应采用隔离、洒水等降噪、降尘措施，并及时清理废弃物	当环境空气质量指数达到轻微及以上的污染时，施工现场应增加洒水频次，加强覆盖措施，减少宜造成大气污染的施工作业	ABCD
166	根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2013，下列对施工噪音及光污染防治描述错误的是()。	施工现场场界噪音排放应符合现行国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523的规定。施工现场应对场界噪声排放进行监测，并应采取降低噪音的措施	施工现场宜选用低噪声、低振动的设备，强噪音设备宜设置在远离居民区的一侧，并应采用隔声、吸声材料搭设的防护棚或屏障	进入施工现场的车辆鸣笛警示	因生产工艺要求或其他特殊要求，确需进行夜间施工的，施工单位因加强噪声控制，并减少人为噪声	施工现场应对强光作业和照明灯具采取遮挡措施，减少对周边居民和环境的影响	AC
167	根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2013，环境管理的总目标是()。	保持环境管理体系的有效运行，并为社会各界所认可	各类重大环境因素控制在标准规定范围内，并力求更好	逐步降低自然资源消耗，维护生态环境	人与自然和谐发展	杜绝火灾、爆炸、有毒有害物质泄露等污染事故	ABCE
168	根据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016 3.0.2规定：高处作业施工前，应按类别对安全防护设施进行()，验收合格后方可进行作业；验收可分层或分阶段进行。	检查	验收	交接	试验	检测	AB
169	根据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016 6.3规定：落地式操作平台应符合有关脚手架规范的规定，检查与验收应符合下列哪些规定：()。	搭设操作平台的钢管和扣件应有产品合格证	搭设前应对基础进行检查验收，搭设中应随施工进度按构层对操作平台进行检查验收	遇6级以上大风、雷雨、大雪等恶劣天气及停用超过一个月恢复，使用前应进行检查	操作平台使用中，应定期进行检查	遇4级以上大风、雷雨、大雪等恶劣天气及停用超过一个月恢复，使用前应进行检查	ABCD
170	根据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016 6.4规定：悬挑式操作平台的设置应符合下列哪些规定：()。	悬挑式操作平台的搁置点、拉结点、支撑点应设置在主体结构上，且应可靠连接	未经专项设计的临时设施上，不得设置悬挑式操作平台	悬挑式操作平台的结构应稳定可靠	悬挑式操作平台其承载力应符合使用要求	未经专项设计的临时设施上，可以设置悬挑式操作平台	ABCD

171	根据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016 5.1.11规定：深基坑施工应设置（ ）、（ ）及专用（ ）或斜道等，采用斜道时，应加设间距不大于 400mm的防滑条等防滑措施。严禁沿坑壁、支撑或乘运土工具上下。	扶梯	入坑踏步	载人设备	电梯	手扶梯	ABC
172	根据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016 5.2.5模板支撑体系搭设和拆卸时的悬空作业，应符合下列规定：（ ）。	模板支撑应按规定的程序进行，不得在连接件和支撑件上攀登上下，不得在上下同一垂直面上装拆模板	在 2m 以上高处搭设与拆除柱模板及悬挑式模板时，应设置操作平台	在进行高处拆模作业时应配置登高用具或搭设支架	严禁在未固定、无防护的构件及安装中的管道上作业或通行	在进行高处拆模作业时可不配置登高用具或搭设支架	ABC
173	根据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016 4.1.4施工升降机、龙门架和井架物料提升机等各类垂直运输设备设施与建筑物间设置的通道平台两侧边，应设置（ ），并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。	防护栏杆	挡脚板	防滑链	防护网	防盗网	AB
174	根据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016 6.4.1悬挑式操作平台的形式主要有（ ）悬挑操作平台。	斜拉式	支承式	搭接式	支撑式	锚接式	AB
175	根据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016 3.0.4高处作业施工前，应检查高处作业的安全标志、（ ）、工具、仪表、电气设施和设备，确认其完好，方可进行施工。	安全设施	劳保用品	防火设施	防滑设施	安全帽	AC
176	根据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016 8.1.3规定，密目式安全立网使用前，应检查产品（ ），确认合格方可使用。	分类标记	产品合格证	网目数	网体重量	网线粗细	ABCD
177	根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011条文说明，调查发现，施工现场火灾主要因（ ）所导致。	用火	用电	用气	初期火灾扑灭不及时	用水	ABCD

178	根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011 3.3规定，有关临时消防车道的叙述，下列说法正确的是（ ）。	临时消防车道宜为环形，设置环形车道确有困难时，应在消防车道尽端设置尺寸不小于12m×12m的回车场	临时消防车道路基、路面及其下部设施应能承受消防车通行压力及工作荷载	临时消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4m	施工现场周边道路满足消防车通行及灭火救援要求时，施工现场内也应设置临时消防车道	临时消防车道的右侧应设置消防车行进路线指示标识。	ABCE
179	根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011 4.2规定，关于临时用房防火设计的要求描述中，下列说法正确的是（ ）。	宿舍房间的建筑面积不应大于30m ²	层数为3层或每层建筑面积大于200m ² 时，应设置至少2部疏散楼梯	宿舍、办公用房不应与厨房操作间、锅炉房、变配电房等组合建造	可燃材料库房单个房间的建筑面积不应超过40m ²	疏散楼梯的净宽度不应大于疏散走道的净宽度	ABC
180	根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011 4.3规定，有关在建工程防火中临时疏散通道的描述中正确的是（ ）。	在建工程作业场所的临时疏散通道应采用不燃、难燃材料建造	临时疏散通道可利用在建工程施工完毕的水平结构、楼梯、带有固定措施的爬梯	临时疏散通道耐火极限不应低于0.4h	临时疏散通道为坡道，且坡度大于30°时，应修建楼梯或台阶踏步或设置防滑条	临时疏散通道耐火极限不应低于0.3h	AB
181	根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011 4.3.3规定，既有建筑进行扩建、改建施工时，必须明确划分施工区和非施工区。施工区不得营业、使用和居住；非施工区继续营业、使用和居住时，应符合下列规定：（ ）。	施工区和非施工区之间可采用开设门、窗、洞口的耐火极限不低于3.0h的不燃烧体隔墙进行防火分隔	非施工区内的消防设施应完好和有效，疏散通道应保持畅通，并应落实日常值班及消防安全管理制度	施工区的消防安全应配有专人值守，发生火情应能立即处置	外脚手架搭设不应影响安全疏散、消防车正常通行及灭火救援操作，外脚手架搭设长度不应小于该建筑物外立面周长的1/2	非施工区内的消防设施应完好和有效，疏散通道应保持畅通，有时可堆放材料，并应落实日常值班及消防安全管理制度	BC
182	根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》5.1规定，有关临时消防设施的规定的描述中正确的是（ ）。	施工现场仅需要设置灭火器、临时消防给水系统临时消防设施	临时消防设施应与在建工程的施工同步设置，在进度上也必须保证同步	在建工程可利用已具备使用条件的永久性消防设施作为临时消防设施	施工现场的消防栓泵应采用专用消防配电线路	施工现场的消防栓泵可不采用专用消防配电线路	CD
183	根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011 5.2规定，有关灭火器最低配置标准和最大保护距离的描述正确的是（ ）。	易燃易爆危险品存放及使用场所固体火灾可能的单具灭火器最小灭火级别为3A，其灭火器放置最大保护距离为15m	临时动火作业点固体火灾可能的单具灭火器最小灭火级别为3A，其灭火器放置最大保护距离为15m	办公用房、宿舍固体火灾可能的单具灭火器最小灭火级别为1A，其灭火器放置的最大保护距离为30m	可燃材料堆场的固体火灾可能的单具灭火器最小灭火级别为2A，其灭火器放置的最大保护距离为20m	可燃材料堆场的固体火灾可能的单具灭火器最小灭火级别为2A，其灭火器放置的最大保护距离为30m	AD

184	根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011 6.2，有关可燃物及易燃易爆危险品管理说明正确的是()。	用于在建工程的保温、防水、装饰及防腐等材料的燃烧性能等级应为A级	可燃材料及易燃易爆危险品应按计划限量进场，露天存放时，应分类成垛堆放，垛高不应超过3m，单垛体积不应超过50m ³	室内使用油漆及其有机溶剂、乙二胺、冷底子油等易挥发产生易燃气体的物资作业时，应保持良好通风，作业场所严禁明火，并应避免产生静电	施工产生的可燃、易燃建筑垃圾或余料，应及时清理	施工产生的可燃、易燃建筑垃圾或余料，可先存放，到一定容量统一清理	CD
185	根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011 6.3.2，施工现场用电正确的是（ ）。	配电屏上每个电气回路应设置漏电保护器、过载保护器，距配电屏1m范围内不应堆放可燃物，2m范围内不应设置可能产生较多易燃、易爆气体、粉尘的作业区	电气线路应具有相应的绝缘强度和机械强度，以便电气线用于悬挂工具或衣物	有爆炸和火灾危险的场所，应按危险场所等级选用相应的电气设备	可燃材料库房不应使用高热灯具，易燃易爆危险品库内应使用防爆灯具	可燃材料库房应使用高热灯具，易燃易爆危险品库内应使用防爆灯具	CD
186	根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011 6.3.3，施工现场用气应符合下列规定：（ ）。	冬季使用气瓶，气瓶的瓶阀、减压器等发生冻结时，可以用打火机烘烤瓶阀	使用前，应检查气瓶及气瓶附件的完好性，检查连接气路的气密性	氧气瓶与乙炔瓶的工作间距不应小于5m，气瓶与明火作业点的距离不应小于10m	氧气瓶内剩余气体的压力不应小于0.01MPa	氧气瓶与乙炔瓶的工作间距不应小于5m，气瓶与明火作业点的距离不应小于6m	BC
187	根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011，灭火的基本方法有：（ ）。	冷却法	隔离法	窒息法	抑制	泼水法	ABCD
188	根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011 3.3.3，对于有11栋成组布置的临时用房，且单体占地面积为2500m ² 的在建工程，其消防车道应该如何布置()。	临时消防车道宜为环形	当无法设置环形车道时，应该设置回车场，并设置临时消防救援场地	当无法设置环形车道时，仅设置回车场便能符合规范要求	可以在施工现场设置能连贯通行并拥有三个不同方向出入口的消防车道	当无法设置环形车道时，可设置回车场	ABD
189	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）2.0.4条规定：临边包括（ ）。	楼层周边	楼梯侧边	电梯井道边	屋面周边	沟、坑、槽、深基础周边	ABDE
190	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.1.2条规定：属于安全管理检查评定保证项目的()。	安全生产责任制	安全技术交底	安全检查	安全标志	安全教育	ABCE

191	根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3.1.2条规定: 属于安全管理检查评定一般项目的()。	应急救援	安全标志	生产安全事故处理	持证上岗	分包单位安全管理	BCDE
192	根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3.1.3条规定: 属于安全生产责任制的内容有()。	工程项目部应建立以项目经理为第一责任人的各级管理人员安全生产责任制	安全生产责任制应经责任人签字确认	工程项目部应有各工种安全技术操作规程	工程项目部应按规定配备专职安全员	应建立对安全生产责任制和责任目标的考核制度	ABCE
193	根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3.1.3条规定: 以下说法正确的()。	工程项目部在施工前应编制施工组织设计, 施工组织设计应针对工程特点、施工工艺制定安全技术措施;	危险性较大的分部分项工程应按规定编制安全专项施工方案, 专项施工方案应有针对性, 并按有关规定进行设计计算	超过一定规模危险性较大的分部分项工程, 施工单位应组织专家对专项施工方案进行论证	施工组织设计、专项施工方案, 应由有关部门审核, 项目技术负责人、监理单位项目总监批准	工程项目部应按施工组织设计、专项施工方案组织实施	ABCE
194	根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3.1.3条规定: 安全技术交底应结合施工作业场所状况、特点、工序, 交底的主要内容()。	危险因素	施工方案	规范标准	操作规程	应急演练	ABCD
195	根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3.1.3条规定: 安全技术交底应由()进行签字确认。	项目经理	项目技术负责人	交底人	被交底人	专职安全员	CDE
196	根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3.1.3条规定: 对检查中发现的事故隐患应下达隐患整改通知单, 事故隐患的整改要做到()。	定人	定时间	定措施	定资金	定安全	ABC
197	根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3.1.3条规定: 当施工人员入场时, 工程项目部应组织进行以()为主要内容的三级安全教育和考核。	国家安全法律法规	劳务实名制管理制度	企业安全制度	施工现场安全管理规定	各工种安全技术操作规程	ACDE
198	根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3.1.3条规定: 以下说法正确的()。	工程项目部应针对工程特点, 进行重大危险源的辨识	应制定防触电、防坍塌、防高处坠落、防起重及机械伤害、防火灾、防物体打击等专项应急预案	施工现场应建立专业应急救援组织, 培训、配备专业应急救援人员	定期组织员工进行应急救援演练	按应急救援预案要求, 应配备应急救援器材和设备	ABDE

199	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.1.4条规定：总包单位应对承揽分包工程的分包单位进行()的审查。	资质	安全生产许可证	相关人员安全生产资格	相关人员职称	职业健康安全管理体系	ABC
200	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.1.4条规定：从事建筑施工的哪些人员必须经行业主管部门培训考核合格，取得相应资格证书，方可上岗作业。	项目经理	项目技术负责人	专职安全员	特种作业人员	造价工程师	ACD
201	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.1.4条规定：在哪些部位应设置相应的安全警示标志牌()。	施工现场入口处	主要施工区域	危险部位	主要生活区	主要办公区	ABC
202	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.2.1条规定：文明施工检查评定应符合现行国家标准（ ）的规定。	《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720	《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146	《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T188	《建筑施工安全技术统一规范》GB50870	《建筑工程绿色施工规范》GB/T50905	ABC
203	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.2.2条规定：下列选项属于文明施工检查评定保证项目的（ ）。	现场围挡	封闭管理	施工场地	生活设施	材料管理	ABCE
204	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.2.2条规定：下列选项属于文明施工检查评定一般项目的（ ）。	现场办公与住宿	社区服务	生活设施	公示标牌	综合治理	BCDE
205	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.2.3条规定：下列选项符合现场围挡要求的()。	市区主要路段的工地应设置高度不小于2.0m的封闭围挡	围挡应坚固、稳定、整洁、美观	一般路段的工地应设置高度不小于1.8m的封闭围挡	市区主要路段的工地应设置高度不小于2.5m的封闭围挡	一般路段的工地应设置高度不小于1.5m的封闭围挡	BCD
206	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.2.3条规定：下列选项符合施工场地要求的（ ）。	施工现场的主要道路及材料加工区地面应进行硬化处理	施工现场道路应畅通，路面应平整坚实	建筑物内施工垃圾的清运，应采用器具或管道运输，严禁随意抛掷	施工现场应设置排水设施，且排水通畅无积水	施工现场应有防止泥浆、污水、废水污染环境的措施	ABDE
207	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.2.3条规定：下列选项符合现场防火要求的（ ）。	施工现场应建立消防安全管理制度，制定消防措施	施工现场临时用房和作业场所的防火设计应符合规范要求	施工现场应设置消防通道、消防水源，并应符合规范要求	施工现场消防器材应保证可靠有效，布局配置应符合施工要求	明火作业应履行动火审批手续，配备动火监护人员	ABCE
208	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.2.4条规定：大门口处应设置公示标牌，主要内容应包括（ ）。	工程概况牌	管理人员名单及监督电话牌	消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌	重大危险源公示牌	施工现场总平面图	ABCE

209	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.2.4条规定：下列选项符合生活设施要求的()。	食堂使用的燃气罐应单独设置存放间，存放间应通风良好，并严禁存放其他物品	食堂的卫生环境应良好，且应配备必要的排风、冷藏、消毒、防鼠、防蚊蝇等设施	必须保证现场人员卫生饮水	生活垃圾应装入敞开式容器内，并应及时清理	应设置淋浴室，且能满足现场人员需求	ABCE
210	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.3.2条规定：下列选项属于扣件式钢管脚手架检查评定保证项目的()。	施工方案	立杆基础	架体与建筑结构拉结、杆件间距与剪刀撑、脚手板与防护栏杆	横向水平杆设置、杆件连接	交底与验收	ABCE
211	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.3.2条规定：下列选项属于扣件式钢管脚手架检查评定一般项目的()。	脚手板与防护栏杆	构配件材质	层间防护	杆件连接	横向水平杆设置	BCDE
212	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.4.2条规定：下列选项属于门式钢管脚手架检查评定一般项目的()。	通道	荷载	脚手板	构配件材质	架体防护	ABDE
213	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.5.2条规定：下列选项属于碗扣式钢管脚手架检查评定保证项目的()。	杆件锁件	构配件材质	架体稳定	架体基础	施工方案	ACDE
214	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.9.2条规定：下列选项属于附着式升降脚手架检查评定保证项目的()。	安全装置	架体拆除	附着支座	架体安装	架体升降	ACDE
215	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.9.2条规定：下列选项属于附着式升降脚手架检查评定一般项目的()。	检查验收	脚手板	架体防护	安全作业	施工方案	ABCD
216	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.13.2条规定：下列选项属于高处作业检查评定项目的()。	安全帽	安全绳	安全带	临边防护	洞口防护	ACDE
217	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.13.2条规定：下列选项属于高处作业检查评定项目的()	悬挑式物料钢平台	移动式操作平台	悬空作业	攀登作业	爬升式脚手架	ABCD
218	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.16.2条规定：下列选项属于施工升降机检查评定保证项目的()。	安全装置	限位装置	附墙架	滑轮与对重	基础	ABCD

219	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.17.2条规定：下列选项属于塔式起重机检查评定保证项目的()。	基础与轨道	载荷限制装置	行程限位装置	保护装置	多塔作业	BCDE
220	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.18.2条规定：下列选项属于起重吊装检查评定保证项目的()。	起重机械	索具	起重吊装	高处作业	作业人员	ABE
221	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.19.2条规定：下列选项属于施工机具检查评定项目()。	平刨	圆盘锯	手持电动工具	钢筋机械	空压机	ABCD
222	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.19.2条规定：下列选项属于施工机具检查评定项目()。	气瓶	翻斗车	潜水泵	施工电梯	桩工机械	ABCE
223	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2012）4.0.3条规定：按分项检查评分表评分时，以下哪些情形可判定此分项检查评分表不得分()。	保证项目中有一项未得分	保证项目中有二项未得分	保证项目小计得分50分	保证项目小计得分35分	保证项目小计得分42分	ABD
224	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2013）5.0.1条规定：对建筑施工安全检查评定有哪些等级()。	优良	合格	不合格	基本合格	优秀	ABC
225	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2014）规定：下列分项检查评分表，没有保证项目和一般项目区分的()。	施工用电	塔式起重机	文明施工	施工机具	高处作业	DE
226	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2015）附表A：建筑施工安全检查评分汇总表中，下列分项满分是10分的()。	施工用电	塔式起重机	文明施工	施工机具	高处作业	ABE
227	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）3.1.1条规定：施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的 220V/380V 三相四线制低压电力系统，应符合下列哪些规定：()。	采用三级配电系统	采用TN-C接零保护系统	采用TN-S系统	采用TN-C-S接零保护系统	采用二级剩余电流动作保护系统	ACE

228	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）10.1.2条规定：施工现场临时用电组织设计包含的内容()。	现场勘测	确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向	进行负荷计算	制定应急救援预案	制定安全用电措施和电气防火措施	ABCE
229	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）10.1.5条规定：临时用电工程应经（ ）共同验收，合格后方可投入使用。	总承包单位	监理单位	建设单位	使用单位	主管部门	AD
230	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）10.2.2条规定：临时用电的（ ），应由电工完成，并应有人监护。	安装	拆除	巡检	维修临时用电设备	线路	ACDE
231	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）10.2.3条规定：各类用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能，还应遵守下列哪些规定（ ）。	使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品	使用电气设备前，应检查电气装置和保护设施，严禁设备带“缺陷”运转	保管和维护所用设备，发现问题及时自行解决	暂时停用设备的开关箱必须分断电源隔离开关，并应关门上锁	移动电气设备时，使用人员需切断电源并做妥善处理后进行	ABD
232	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）10.3.1条规定：临时用电工程应定期检查。定期检查时，应复查（ ）。	接地电阻值	绝缘电阻值	进行剩余电流动作保护器的剩余电流动作参数测定	漏电保护装置	断电检查	ABC
233	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）8.1.1条规定：在建工程不得在外电架空线路正下方有哪些行为（ ）。	有人作业	搭设作业棚	建造生活设施	堆放建筑材料	周转材料及其他杂物	ACDE
234	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）4.1.6条规定：架设防护设施时，必须经有关部门批准，采用线路暂时停电或其他可靠的安全技术措施，并应有()监护。	电气工程技术 人员	架设单位的项目技术负责人	项目经理	专职安全人员	作业班组的组长	AD

235	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）8.1.6条规定：架设防护设施时，应经有关部门批准，采用线路暂时停电或其他可靠的安全技术措施，并应有（ ）。	停电	迁移外线路	电气工程技术 人员	专职安全人员 监护	夜间停止施 工	CD
236	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）3.3.2条规定：剩余电流保护系统应由（ ）组成，其额定动作值应具有分级分段动作保护功能。	总剩余电流动 作保护器	末端剩余电 流动作保护 器	总剩余电流 过载保护器	总剩余电流短 路保护器	末端剩余电 流欠载保护 器	AB
237	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）3.2.10条规定：关于保护接地导体PE和保护接地中性导体PEN，下列说法正确的()。	保护接地导体 PE和保护接地 中性导体PEN上 严禁装断路器	保护接地导 体PE和保护 接地中性导 体PEN上严 禁装设开关	保护接地导 体PE和保护 接地中性导 体PEN上严 禁装熔断器	保护接地导体 PE严禁通过工 作电流，且严 禁断线	保护接地导 体PEN严禁 通过工作电 流，且严禁 断线	ABCD
238	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）3.2.11规定：导体绝缘层颜色标记不应混用和互相代用，并应符合以下规定（ ）。	相导体 L1(A)相 的绝缘层颜色 应为黄色	相导体 L2(B) 相的绝缘层 颜色应为绿色	相导体L3(C) 相的绝缘层 颜色应为红 色	中性导体 （N）的绝缘 层颜色应为淡 蓝色	保护接地导 体（PE）的 绝缘层颜色 应为蓝/黄相 间	ABCD
239	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）3.2.12条规定：当（ ）并与其做可靠的电气连接时，TN-S系统中的电气设备不带电的外露可导电部分可不连接保护接地导体PE。	电气装置金属 外壳	电气测量仪 表	电流互感器 安装在配电 柜	控制柜金属框 架和配电箱的 金属体上	安装在配电 柜的金属箱 体上，且与 其可靠电气 连接的电器 的金属外壳	ABCD
240	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）3.5.1条规定：接地电阻值符合要求的()。	单台容量超过 100kVA 电力变 压器或发电 机的中性点 工作接地电 阻值不应大 于4Ω	单台容量不 超过100kVA 电力变压器 或发电机的 中性点工作 接地电阻值 不应大于10 Ω	使用同一接 地装置并联 运行且总容 量超过 100kVA的 电力变压器 或发电机的 中性点工作 接地电阻值 不应大于4Ω	使用同一接 地装置并联 运行且总容 量不超过 100kVA的 电力变压器 或发电机的 中性点工作 接地电阻值 不应大于4Ω	在土壤电阻 率大于 1000 Ω·m 地区， 当达到上述 接地电阻值 有困难时， 中性点工作 接地电阻值 可提高到 30 Ω	ABCE

241	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）3.5.6条规定：垂直接地体宜采用的材料有()。	角钢板厚不小于4mm	钢管壁厚不小于3.5mm	圆钢直径不小于4mm	螺纹钢直径不小于12mm	铝管壁厚不小于3.5mm	ABC
242	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）5.1.1条规定：配电室位置的选择应满足哪些条件()。	靠近电源	远离道路	灰尘少、潮气少、振动小	无腐蚀介质	无易燃易爆物及道路畅通的地方	ACDE
243	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）6.1.3条规定：下列选项符合架空线导线截面的选择要求的（ ）。	导线中的计算负荷电流不得大于其长期连续负荷允许载流量	线路末端电压偏移不应大于其额定电压的±10%	中性导体N和保护接地导体PE截面不应小于相导体截面的50%，单相线路的中性导体N截面应与相导体截面相同	按机械强度要求，绝缘铜线截面不应小于10mm ² ，绝缘铝线截面不应小于16mm ²	在跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内，绝缘铜线截面不应小于16mm ² ，绝缘铝线截面不应小于25mm ²	ACDE
244	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）4.1条解释规定：开关箱设置的原则有（ ）。	一机	一闸	一漏	一箱	一表	ABCD
245	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）4.1.4条规定：符合配电箱、开关箱安装位置的环境要求的有()。	干燥、通风、常温及开放的场所	不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、潮气	不得在有害介质场所	不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体浸溅场所	不得装设在易受热源烘烤场所	BCDE
246	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）4.1.6条规定：符合移动式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离的是()。	0.5米	0.8米	1米	1.2米	1.6米	BCDE
247	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）4.1.15条规定：配电箱、开关箱外形结构应能（ ）。	防雨	防尘	防晒	防烟	防冻	AB
248	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）4.3.1条规定：配电箱、开关箱的标识内容包括()。	检查、维修记录表	名称	用途	分路标记	系统接线图	BCDE

249	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）4.3.3条规定：配电箱、开关箱应定期检查、维修，检查、维修人员应是专业电工；检查、维修时应按规定穿戴（ ），并应做检查、维修工作记录。	绝缘鞋	手套	应使用电工绝缘工具	防护服	面罩	ABC
250	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）4.3.5条规定：配电箱、开关箱操作顺序符合要求的（ ）。送电操作顺序应为：总配电箱→分配电箱→开关箱	送电操作顺序应为：总配电箱→分配电箱→开关箱	停电操作顺序为：总配电箱→分配电箱→开关箱	停电操作顺序应为：开关箱→分配电箱→总配电箱	送电操作顺序为：开关箱→分配电箱→总配电箱	出现电气故障的紧急情况可除外	AC
251	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）7.1.1条规定：选购的电动建筑机械、手持式电动工具及其用电安全装置应符合相应的国家现行有关标准的规定，且与使用环境相适应，并具有（ ）。	产品安全生产许可证	产品维修书	产品合格证	使用说明书	产品安全检测报告	CD
252	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）9.1.2条规定：下列哪些设备、设施除应连接PE线外，还应做重复接地。（ ）	塔式起重机	设置避雷装置的物料提升机	外用电梯	混凝土搅拌机	滑升模板的金属操作平台	ABCE
253	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）7.7.1条规定：下列哪些机械设备的开关箱内的剩余电流动作保护器应具有防溅措施，其额定剩余动作电流不应大于15mA，额定剩余电流动作时间不应大于0.1s（ ）。	电钻	平板振动器	手持电动工具	钢筋加工机械	混凝土搅拌机	BCD
254	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）9.2.2条规定：下列场所的照明电源电压不应大于36V，（ ）。	隧道	人防工程	潮湿场所	有导电灰尘	低温	ABCD
255	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）9.2.2条规定：下列场所的照明电源电压不应大于12V的（ ）。	特别潮湿场所	易触及带电体	导电良好的地面	锅炉	金属容器内	CDE

256	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，支护结构应具备足够的（ ）和（ ），保证支护结构施工质量。	强度	刚度	硬度	变形量	稳定性	AB
257	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，基坑工程有下列情形的，应判定为重大事故隐患（ ）。	基坑土方超挖且未采取有效措施	深基坑施工未进行第三方监测	基坑底部出现管涌且未及时处理	基坑侧壁出现漏水、流土	桩间土流失孔洞深度超过桩径	ABCE
258	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，超过一定规模的危险性较大的边坡工程范围（ ）。	边坡高度大于20m的岩石边坡	边坡高度大于10m的土质边坡	土、岩混合及地质环境条件复杂的边坡	已有崩塌、滑坡的边坡	膨胀土边坡	CDE
259	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，危险性较大的模板工程及支撑体系范围（ ）。	搭设高度5m及以上混凝土模板支撑工程	搭设跨度5m及以上的混凝土模板支撑工程	施工总荷载10kN/m ² 及以上	高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程	用于钢结构安装等满堂支撑体系的承重支撑体系	ACDE
260	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，危险性较大的脚手架工程范围包括（ ）。	搭设高度10m及以上的落地式钢管脚手架工程	附着式升降脚手架工程	高处作业吊篮	悬挑式脚手架工程	卸料平台、操作平台工程	BCDE
261	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，施工单位应按要求在施工现场显著位置设置危大工程告知牌，公告（ ）、（ ）和（ ）等信息，并应在施工过程中存在安全风险的危 险部位设置明显的安全警示标志	工程概况牌	危大工程名称	施工时间	安全技术措施	具体责任人员	BCE
262	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，危险性较大的分部分项工程是指房屋建筑和市政基础设施工程在施工过程中，容易导致人员（ ）或者造成（ ）的分部分项工程。	人员重大伤亡	人员群死群伤	一般经济损失	较大经济损失	重大经济损失	BE

263	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，危险性较大的分部分项工程专项施工方案的主要内容包 括（ ）。	工程概况	编制依据	施工计划	资金计划	验收要求	ABCE
264	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，危险性较大的分部分项工程专项施工方案的施工安全保证措施主要内容包括（ ）。	组织保障措施	技术措施	监测监控措施	备案申报	应急处理措施	ABC
265	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，危险性较大的分部分项工程专项施工方案由（ ）审核签字、加盖单位公章，并由（ ）审查签字、加盖执业印章后方可实施。	施工单位负责人	施工单位技术负责人	专职安全生产管理人员	专业监理工程师	总监理工程师	BE
266	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证，参加专家论证会的人员包括（ ）。	专家	建设单位项目负责人	设计单位项目负责人	总承包单位技术负责人	监理单位项目总监理工程师	ABDE
267	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，悬挑式卸料平台的（ ）应设置在稳定的主体结构上，并做好可靠连接。	搁置点	拉结点	支撑点	控制点	固定点	ABC
268	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，脚手架材料与构配件应有产品质量证明文件，并按进场批 次分品种、规格进行检验，工具式脚手架应附有（ ）。	产品合格证	使用说明书	生产许可证	检验合格证	资质证书	AB
269	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，超过一定规模的危险性较大的脚手架工程范围包括（ ）。	搭设高度 50m 及以上的落地式钢管脚手架工程	安装高度在 150m 及以上的高处作业吊篮	分段架体搭设高度 20m 及以上的悬挑式脚手架工程	提升高度在 100m 及以上的附着式升降脚手架工程或附着 式升降操作平台工程	卸料平台、操作平台工程	ABC

270	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，建筑起重机械安装拆卸作业现场应指定一位负责人，并按下列要求配备安装拆卸作业人员（ ）。	每台塔式起重机不少于 5 名	每台施工升降机不少于 3 名	每台门式起重机、架桥机不少于 4 名	每台门式起重机、架桥机不少于 3 名	每台施工升降机不少于 4 名	ABC
271	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，监测方案应根据基坑（槽）支护结构的、周边环境条件、支护类型及施工场地等确定监测项目、（ ）。	监测方法	监测点布置	监测频率	监测预警值	监测指标	ABCD
272	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，（ ）是危大工程安全管理的保障条件，必须具备。	安全防护	文明施工措施费	组织机构	安全措施	安全检查	AB
273	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，非常规起重设备、方法包括（ ）。	采用自制起重设备、设施进行起重作业	2台(或以上)起重设备联合作业	流动式起重机带载行走	采用滑排、滑轨、滚杠、地牛等措施进行水平位移	汽车吊起吊重物	ABCD
274	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，施工现场有限空间作业属于危大工程，主要包括以下作业内容：（ ）。	管道、烟道、密闭舱室等密闭设备	消防水池、泵站、储藏室、污水池、化粪池、垃圾站、料仓等密闭的场所	地下管廊、隧道等密闭的场所	施工竖井、雨污水井、电力井、电信井、燃气井、集水井等密闭的场所	地下室	ABCD
275	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，监理单位应当审查 危险性较大的工程安全专项施工方案是否符合工程建设强制性标准 要求。审查的主要内容应当包括（ ）。	编审程序应符合相关规定	施工进度应满足施工合同工期要求	主要的施工工艺措施应满足要求	资源(资金、劳动力、材料、设备)供应计划应满足工程 施工需要	应急演练合理	ABCD
276	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，大型结构整体提升、平移、转体工程顶升、顶推、牵引及控制系统安装验收表中，包括哪些系统（ ）。	液压系统	牵引系统	制动系统	电器系统	轨道系统	ABDE

277	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，下列哪些属于超过一定规模的危大工程（ ）。	承重支撑体系，包括用于钢结构安装等满堂支撑体系，其承受单点集中荷载6kN 及以上	开挖深度超过 4m （含 4m）的基坑的土方开挖、支护、降水工程	边坡高度大于 15m 的土质边坡	搭设基础标高在150m 及以上的起重机械安装和拆卸工程	搭设高度 50m 及以上的落地式钢管脚手架工程	BCE
278	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，下列哪些属于超过一定规模的危大工程（ ）。	提升高度在 150m 及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程	采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道	采用矿山法、盾构法、顶管法施工的洞室工程	施工高度 40m 及以上的建筑幕墙安装工程	跨度24m及以上的钢结构安装工程	ABC
279	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，下列哪些属于超过一定规模的危大工程（ ）。	分段架体搭设高度 18m 及以上的悬挑式脚手架工程	采用非常规起重机械、方法，且单件起吊重量在100kN 及以上的起重吊装工程	混凝土模板支撑工程，包括搭设高度 8m 及以上，或搭设跨度18m及以上	膨胀土边坡	开挖深度超过 2m （含 2m）的基槽的土方开挖、支护、降水工程	BCD
280	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，下列哪些属于超过一定规模的危大工程（ ）。	开挖深度超过 3m （含 3m）的基槽的土方开挖、支护、降水工程	边坡高度大于30m的岩石边坡	集中线荷载（设计值）15kN/m及以上的混凝土模板支撑工程	水下作业工程	文物保护单位、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆除工程	ABDE
281	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，脚手架在搭设使用过程中，应在下列阶段对照专项施工方案进行检查（ ）。	基础完工后及脚手架搭设前	首层水平杆搭设后	作业脚手架每搭设两个楼层高度	脚手架全部拆除后	附着式升降脚手架在第一次升降前、拆除前	AB
282	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》（DBJ/T13-415-2023），工程安全文件应（ ），并应随施工现场建设进度同步形成，与房屋建筑工程安全技术管理活动实际相符合。	真实	有效	准确	完整	及时	ABCD
283	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》（DBJ/T13-415-2023），项目监理机构应将当月监理（ ）等情况，按附录 D 表 D.0.11 填写《监理月报》（建安-监-11），并由总监理工程师签署后报送监理单位及建设单位	检查	验收	整改	复查	例会	ABCD

284	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023), 实行工程总承包的, 总承包单位应对工程项目的安全文件负责, 分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理, 并做好分包工程安全文件收集、整理工作。总包单位应督促、检查分包单位安全文件的()。	编制	收集	整理	归档	修正	ABCD
285	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023), 施工现场管理人员向作业人员进行安全技术交底, 应按附录E表 E.0.20 填写《安全技术交底记录》 闽建安-施-20), 经() 签字确认后方可施工	交底人	技术负责人	专职安全管理人员	项目经理	被交底人	ACE
286	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023), 施工单位应针对项目管理人员、施工作业人员、“四新”(即采用() 岗位作业人员、变换工种及离岗一年以上重新返岗的作业人员进行安全教育培训。	新技术	新工艺	新产品	新材料	新设备	ABDE
287	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023), 施工单位应针对工程特点, 制定()、防物体打击等主要内容的专项应急救援预案, 并根据不同情况, 及时做好应急救援预案的修订工作。	防触电	防溺水	防高处坠落	防起重及机械伤害	防火灾	ACDE
288	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023), 施工单位应在大门口处设置公示标牌, 主要包括工程概况牌、()、管理人员名单及监督电话牌, 并按要求设置安全标语、宣传栏等。	施工现场总平面图	消防保卫牌	安全生产牌	企业文化栏	文明施工牌	ABCE
289	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023), 模板支架在下列情形应进行检查()。	基础完工后及支架搭设前	超过 8m 的高支模没搭设完成 6m 高度后	停用超过一个月以上, 恢复使用前	遇5级以上强合风、大雨及冻结地区解冻后	遇 6级以上强合风、大雨及冻结地区解冻后	ABCE

290	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023), 超过一定规模的危险性较大的边坡工程范围包括()。	土、岩混合及地质环境条件复杂的边坡	膨胀土边坡	采用新结构、新技术的边坡	建(构)筑物和市政工程开挖或填筑施工所形成的高度超过 5m(含 5m) 的边坡工程	周边已有永久性建(构)筑物与市政工程需要保护的边坡	ABCE
291	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023), 超过一定规模的基坑(槽)工程范围包括()。	开挖深度超过 4m(含 4m) 的基坑的土方开挖、支护、降水工程	开挖深度超过 3m(含 3m) 的基坑的土方开挖、支护、降水工程	开挖深度虽未超过 4m, 但地质条件、周围环境和地下管线复杂, 或影响毗邻建、构筑物安全的基坑的土方开挖、支护、降水工程	开挖深度超过 3m(含 3m) 的基槽的土方开挖、支护、降水工程	开挖深度虽未超过 3m, 但地质条件、周围环境和地下管线复杂或影响毗邻建、构筑物安全的基槽的土方开挖、支护、降水工程	AD
292	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023), 危险性较大的基坑(槽)工程范围包括:()。	开挖深度超过 2m(含 2m) 的基坑的土方开挖、支护、降水工程	开挖深度超过 2m(含 2m) 的基槽的土方开挖、支护、降水工程	开挖深度虽未超过 3m, 但地质条件、周围环境和地下管线复杂, 或影响毗邻建、构筑物安全的基坑的土方开挖、支护、降水工程	开挖深度超过 3m(含 3m) 的基坑的土方开挖、支护、降水工程	开挖深度虽未超过 2m, 但地质条件、周围环境和地下管线复杂或影响毗邻建、构筑物安全的基槽的土方开挖、支护、降水工程	BCDE
293	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023), 以下情况之一为一级动火情况:()。	危险性较大的登高焊、制作业	在比较密封的室内、容器内、地下室等场所进行的动火作业	在堆有大量可燃和易燃物质的场所进行的动火作业	在开放区域内进行的动火作业	在各种受压设备附近进行的动火作业	ABCE
294	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023), 以下情况之一为二级动火情况:()。	在具有一定危险因素的非禁火区域内进行的临时焊、制等作业	在小型油箱等容器附近进行的动火作业	在外墙、电梯井、洞口垂直穿到底等部位进行的动火作业及登高焊、制作业	在禁火区域内进行的动火作业	在各种受压设备附近进行的动火作业	ABC
295	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023), 分包单位资格审核应包括下列基本内容()。	营业执照、企业资质等级证书	安全生产许可文件	类似工程业绩	专职管理人员和特种作业人员的资格证书	设备合格证	ABCD

296	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023),超过一定规模的危大工程专项施工方案专家论证会的参会人员应当包括()。	专家	建设单位项目负责人	有关勘察、设计单位项目技术人员及相关人员	总承包单位和分包单位技术负责人或授权委派的专业技术人员、项目负责人、项目技术负责人、专项施工方案编制人员、项目专职安全生产管理人员及相关人员	监理单位项目总监理工程师、专业监理工程师及监理员	ABCD
297	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023), ()、()和()应各自负责其安全文件管理工作,逐级建立健全安全生产岗位责任制及相关管理制度;项目安全文件管理工作应由项目负责人全面负责,项目安全负责人具体负责,并指定专人负责相关文件的编写、整理、组卷等工作。	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	ABC
298	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023),房屋建筑工程安全文件的代号应为“闽建安”,分为()()()三类。	建设单位安全文件	监理单位安全文件	施工单位安全文件	勘察单位安全文件	设计单位安全文件	ABC
299	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023),建设单位应负责本单位安全文件的管理工作,并督促()等单位安全文件的管理工作	勘察设计	施工	监理	监测	分包	ABCD
300	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023),超过一定规模的危大工程施工前,总监理工程师应会同()等对施工准备情况开展施工前条件核查。	项目技术负责人	专职安全生产管理人员及	专业监理工程师	施工单位项目负责人	作业人员	ABCD

301	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，有限空间作业时，（ ）应落实各项安全防控措施，并按附录E表E.0.79 填写《有限空间作业安全检查表》（闽建安-施-79），检查合格并办理交接手续后方可进行作业。	施工单位	建设单位	专业分包单位	监理单位	设计单位	ACD
302	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，施工升降机的使用单位应当和建机一体化企业签订起（ ），明确双方安全责任和义务，并报监理单位备案。	起重机械安装	拆卸合同	租赁合同	安全管理协议书	维修保养协议	ABCD
303	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，施工升降机安装、拆卸前，建机一体化企业应编制专项施工方案、安全事故应急救援预案，并经（ ）审核通过，实施前还应按规定进行方案交底及安全技术交底。	施工总承包单位	使用单位	监理单位	建设单位	劳务单位	ABC
304	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，施工升降机（ ）时，建机一体化企业应严格按建筑起重机械安装、拆卸方案实施，并按附录 E表E.0.86 填写《起重机械安装、拆卸监控记录表》（闽建安施-86）。	安装	拆卸	顶升加节	保养	附着	ABCE
305	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，施工单位应收集塔式起重机生产（ ）相关合同、验收资料等，并按照附录 E表 E.0.80 填写《建筑起重机械总台账表》（闽建安-施-80）。	厂家营业执照	产品合格证	建机一体化企业资质	相关人员资格证件	安拆方案	BCDE
306	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，起重吊装作业前，（ ）等应对吊装机械、作业人员及作业环境进行检查，并按附录 E表E.0.102 填写《起重吊装作业检查表》（闽建安-施-102）。	项目负责人	项目技术负责人	机械负责人	专职安全管理人员	施工员	ABCD

307	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023), 施工单位应定期进行临时用电接地、用电设备绝缘电阻及临时用电漏电保护器测试应分别填报()。	《接地电阻测试记录表》	《绝缘电阻测试记录表》	《漏电保护器测试记录表》	《电工巡查维修记录表》	《电工测试记录表》	ABC
308	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023), 建机一体化企业 为施工现场提供建筑起重机械()等一体化服务, 同时具备相应起重设备安装工程专业承包资质的企业	租赁	安装	拆卸	维修	操作	ABCD
309	事前通知上级建设主管部门或质量安全机构到施工现场检查, 但检查时不在施工现场, 且无请假手续的; 根据《厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准》(2024版), 施工单位将被记录不良行为P5档次。()	项目经理	技术负责人	机械员	施工员	专职安全生产管理人员	ABE
310	根据《厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准》(2024版), 以下哪些分部分项工程未按经专家论证、修改完善的专项施工方案施工的, 施工单位将被记录不良行为P5(安全生产管理类)档次。()	超过8米的边坡工程	搭设高度超过8米的模板支撑工程	开挖深度超过5米(含5米)的基坑的土方开挖、支护、降水工程	分段架体搭设高度20米及以下的悬挑式脚手架工程	搭设高度24米及以上的落地式钢管脚手架工程	ABCD
311	根据《厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准》(2024版), 以下哪些分部分项工程专项施工方案未按规定组织专家论证, 施工单位将被记录不良行为P5(安全生产管理类)档次。()	开挖深度为18米的人工挖孔桩工程	搭设高度为8.2米的模板支撑工程	水下作业工程	采用新技术可能影响工程施工安全, 尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程	采用非常规起重设备、方法的起重吊装工程	ABCD
312	根据《厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准》(2024版), 以下哪些行为, 施工单位将被记录不良行为P6(安全生产管理类)档次。()	危险性较大分部分项工程未经验收合格就进入下一道工序或投入使用的	未按照规定对危大工程进行施工监测和安全巡视的	工程发生险情时, 未采取应急处置措施的	未按照本规定建立危大工程安全管理档案的	未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物、轨道交通和地下管线等采取专项防护措施, 造成损害的	ABCD

313	根据《厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准》（2024版），以下哪些行为，施工单位将被记录不良行为P6（建筑市场管理类）档次。（ ）	未办理“建筑垃圾处置许可”擅自进行土方处置的	使用未取得建筑废土运输资格证的车辆进行土方运输的	将建筑废土交由个人或未取得建筑废土运输资格的企业运输的	建筑废土运输过程中，存在未净车上路违法行为的	塔式起重机力矩限制器已经失效的	ABCE
314	根据《厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准》（2024版），以下哪些行为，施工单位将被记录不良行为P6（安全生产管理类）档次。（ ）	施工升降机安装工程未编制专项施工方案的	搭设高度为5.2米的模板支撑工程未按专项施工方案进行搭设的	塔式起重机未按规定建立安全管理档案的	未按规定编制工程项目应急预案并开展应急演练的	开挖深度为18米的人工挖孔桩工程未组织专家论证的	ABC
315	塔式起重机的（ ）超出使用说明、专项施工方案等有关规定要求的，根据《厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准》（2024版），施工单位将被记录不良行为P6（安全生产管理类）档次。	独立高度	自由端高度	总使用高度	垂直度偏差	吊装重量	ABCD
316	塔式起重机的（ ）等安全装置未安装或失效的，根据《厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准》（2024版），施工单位将被记录不良行为P6（安全生产管理类）档次。	力矩限制器	起重量限制器	安全防坠器	载重量限制器	上极限限位器	AB
317	施工升降机在使用过程中，质量安全机构检查发现存在以下哪些问题，根据《厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准》（2024版），施工单位将被记录不良行为P6（安全生产管理类）档次。（ ）	主要受力金属结构件存在开裂、严重变形等缺陷的	紧固连接件、预埋件规格、型号不符合使用要求或严重松动的	存在其他因未按规定进行维护保养产生的安全隐患的	安全防坠器失效的	安全防护门未紧闭的	ABD
318	建筑废土运输过程中，存在以下哪些违法行为，根据《厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准》（2024版），施工单位将被记录不良行为P6（文明施工管理类）档次。（ ）	超限超载	未净车上路	滴撒漏污染路面	土方车无建筑废土运输资格证	运输企业未取得建筑废土运输资格证	ABC

319	使用过程中塔式起重机存在以下哪种情况时，使用单位应再次委托具有相应资质的检验检测机构进行检测而未检测，根据《厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准》（2024版），施工单位将被记录不良行为档次P6（安全生产管理类）。（ ）	经改造或大修的	高度每增加50m的	塔式起重机安装到最终使用高度的	上次检测后使用期满一年的	发生机械事故影响安全使用的	ACDE
320	发生工程质量、安全生产事故，并负有责任的，以下哪种事故根据《厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准》（2024版），施工单位将被记录不良行为档次P2（安全生产管理类）。（ ）	造成3人以下死亡	造成10人以下重伤	造成3人以上10人以下死亡	造成10人以上50人以下重伤	造成1000万元以上5000万元以下直接经济损失	CDE
321	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，建筑施工安全生产标准化评价包括以下哪些方面的安全生产标准化评价。（ ）	建机一体化企业	建筑施工项目	建筑施工总承包企业	建筑专业承包企业	建筑监理企业	BCD
322	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，以下选项符合建筑施工项目规定的有（ ）	已办理施工许可的新建房屋建筑	已办理施工许可的扩建房屋建筑	已办理施工许可的改建房屋建筑	已办理施工许可的市政基础设施	已办理施工许可的公路工程	ABCD
323	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，采用施工总承包的项目，开展安全生产标准化工作的责任，以下说法正确的有（ ）。	施工总承包单位对项目安全生产标准化工作负总责	施工总承包单位对项目安全生产标准化工作仅对其施工范围负责	施工总承包单位应当组织专业承包等企业开展项目安全生产标准化工作	施工总承包单位不需组织专业承包等企业开展项目安全生产标准化工作	专业承包等企业自行开展项目安全生产标准化工作	AC
324	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，在项目施工过程中每月依据（ ）和参照（ ）等开展安全生产标准化自评工作。	《建筑施工安全检查标准》	《施工企业安全生产评价标准》	《福建省建筑施工安全文明标准化示范图集》	《福建省建筑施工安全防护制作安装标准示范图集》	《福建省市政工程施工标准化管理指南》	ACDE
325	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，“项目评价主体”是指（ ）。	住房和城乡建设主管部门	住房和城乡建设主管部门委托的建筑施工安全监督机构	施工总承包单位	专业承包单位	建设、监理单位	AB

326	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，建筑施工项目完工后办理竣工验收前，建筑施工企业应当通过“工程项目监管系统”向项目评价主体申请项目评价，提交（ ）。	《福建省建筑施工安全生产标准化企业自评汇总表》	《建筑施工企业安全生产标准化自评表》	《福建省建筑施工安全生产标准化项目自评表》	《福建省建筑施工安全生产标准化企业评价申请表》	《福建省建筑施工安全生产标准化项目评价申请表》	CE
327	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，在公示期内对项目评价结果有异议的，建筑施工企业应提供（ ）材料	真实身份	联系方式	具体事实理由	相关证据	评价主体同意书	ABCD
328	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，项目安全生产标准化评价结果分为（ ）。	优良	基本合格	合格	一般	不合格	ACE
329	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，下列选项哪些是作为建筑施工项目安全生产标准化评价为“优良”的条件有（ ）。	未发生生产安全责任事故的	按规定开展项目自评工作并及时提交自评材料和项目评价申请的	项目实施过程中项目每月自评结果均为优良，企业每季度检查结果优良率不少于90%	未发生因施工现场存在安全隐患受到住房城乡建设主管部门责令停工改正、行政处罚的	项目大型起重机械设备均选用信用等级“A级”或“B级”建机一体化企业设备的	ABDE
330	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，下列选项哪些可判定建筑施工项目安全生产标准化评价结果为“不合格”的，有（ ）。	发生生产安全责任事故的	因项目存在安全隐患在一个自然年内受到住房城乡建设主管部门2次及以上停工改正的	因项目存在安全隐患受到住房城乡建设主管部门2次及以上行政处罚的	根据《动态监管办法》，工程项目评价周期内历次施工安全考核记分平均分超过项目提交项目评价申请时上一年度全省安全考核记分平均分2倍	因项目存在安全隐患在一个自然年内受到住房城乡建设主管部门1次及以上停工改正的	ABCD
331	《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》：根据《动态监管办法》，施工安全考核记分条款包括哪些（ ）。	安全行为	实体安全	文明施工	质量行为	实体质量	ABC
332	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，在评价周期内，下列评价次数能达到安全生产标准化评价结果为“优良”要求的（ ）。	1	2	3	4	5	DE

333	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》规定，根据企业安全生产许可证颁发的权限，可作为“企业评价主体”的有（ ）。	省厅委托省质安总站	设区市住房城乡建设主管部门	设区市住房城乡建设主管部门委托的建筑施工安全监督机构	县住房城乡建设主管部门	县住房城乡建设主管部门委托的建筑施工安全监督机构	ABC
334	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，建筑施工企业应在评价周期第三年度的第四季度内通过“工程项目监管系统”向企业评价主体申请企业评价，并提交（ ）。	《福建省建筑施工安全生产标准化企业自评汇总表》	《建筑施工企业安全生产标准化自评表》	《福建省建筑施工安全生产标准化项目自评表》	《福建省建筑施工安全生产标准化企业评价申请表》	《福建省建筑施工安全生产标准化项目评价申请表》	AD
335	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，“工程项目监管系统”自动归集评价周期内与企业评价有关的信息资料，主要包括：（ ）。	企业承建项目台帐及项目评价结果情况	企业依据《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T77等进行年周期自评情况	企业承建项目发生生产安全事故情况	企业承建项目发生生产质量责任事故情况	根据《动态监管办法》，企业安全生产评价记分平均值情况	ABCE
336	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，施工总承包（含省外入闽施工总承包）企业评价结果的等级分为（ ）。	A级	B级	C级	D级	E级	ABCD
337	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，施工总承包（含省外入闽施工总承包）企业有以下哪些行为之一，其安全生产标准化评价结果判定为D等级。（ ）	企业在评价周期内所承建已完工项目安全生产标准化评价不合格率超过10%（不含10%）	企业在评价周期内所承建的项目发生较大生产安全事故	企业在评价周期内所承建的项目发生重大生产安全事故	企业在评价周期内所承建的项目发生一般生产安全事故	企业在评价周期内所承建的项目发生3起以上（含3起）一般生产安全事故	ABCE
338	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，施工总承包（含省外入闽施工总承包）企业的安全生产标准化评价结果为B等级，必须同时满足下列哪些条件（ ）。	企业按规定开展自评工作，按时提交自评材料和评价申请	企业在评价周期内所承建已完工项目安全生产标准化评价不合格率不超过5%（含5%）	企业评价周期内，所承建的项目发生1起以下（含1起）一般生产安全事故	企业评价周期内，所承建的项目发生3起以下（含1起）一般生产安全事故	企业在评价周期内所承建已完工项目安全生产标准化评价不合格率不超过10%（不含10%）	ABC
339	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，施工总承包（含省外入闽施工总承包）企业的安全生产标准化评价结果为A等级，必须同时满足下列哪些条件（ ）。	企业在评价周期内，安全生产标准化评价结果必须先满足“B级”条件	企业在评价周期内，安全生产标准化评价结果必须先满足“C级”条件	企业每年自评结果均达到合格	企业评价周期内，项目评价优良率不低于50%（含50%）	评价结果优良的项目必须不少于5个	ACDE

340	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，省内专业承包企业评价的安全生产标准化评价结果为B等级，必须同时满足下列哪些条件（ ）。	企业在评价周期内未发生生产安全责任事故	企业在评价周期内所承建已完工项目安全生产标准化评价不合格率超过10%	因项目存在安全隐患受到住房城乡建设主管部门2次及以上行政处罚	因项目存在安全隐患在一个自然年内受到住房城乡建设主管部门2次及以上停工改正	按规定提交自评材料和评价申请	AE
341	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，可参加国有资金招标项目的单位有（ ）。	安全生产标准化评价结果为A等级的单位	安全生产标准化评价结果为B等级的单位	安全生产标准化评价结果为C等级的单位	安全生产标准化评价结果为D等级的单位	安全生产标准化评价结果为E等级的单位	ABC
342	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，对安全生产标准化评价结果为“D级”的企业，处理措施有（ ）。	在1年内申请办理各类承诺事项时，不适用告知承诺制	由各级建设行政主管部门及建筑施工安全监督机构将该企业及其承建的项目列入重点监管对象	省内企业，由考评主体予以信用扣分，并复核企业安全生产条件，复核具备安全生产条件的，予以信用扣分降分；复核不具备安全生产条件的，暂扣企业安全生产许可证，信用扣分不予调整。	省外入闽企业，由考评主体予以信用扣分，并发函至企业安全生产许可证发证机关要求对企业安全生产条件进行复核，复核具备安全生产条件的，予以信用扣分降分；复核不具备安全生产条件或未回函明确的，信用扣分不予调整。	在3年内申请办理各类承诺事项时，不适用告知承诺制	BCDE
343	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，对安全生产标准化评价结果为“A级”的企业，可在哪些方面给予一定的政策支持。（ ）	信用加分	评先推优	工伤保险费率浮动	安责险费率浮动	农民工工资保证金缴纳比例	ABCD
344	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，建筑施工企业的安全生产标准化评价结果为（ ）等级的，省厅于每年6月30日前在“福建省住房和城乡建设厅网站”予以公布。	A级	B级	C级	D级	E级	AD

海沧区2025年“安全生产月”活动——安全员岗位技能竞赛题库

序号	题目	答案
1	根据《中华人民共和国建筑法》第四十五条，施工现场安全由建筑施工企业负责。实行施工总承包的，由总承包单位负责。分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。	对
2	根据《中华人民共和国建筑法》第五十八条，工程设计的修改由建设单位负责，建筑施工企业不得擅自修改工程设计。	错
3	根据《中华人民共和国建筑法》第五十九条，建筑施工企业必须按照工程设计要求、施工技术标准 and 合同的约定，对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，不合格的不得使用。	对
4	根据《建设工程安全生产管理条例》第三条，建设工程安全生产管理，坚持安全第一、预防为主方针。	对
5	根据《建设工程安全生产管理条例》第五条，国家鼓励建设工程安全生产的科学研究和先进技术的推广应用，推进建设工程安全生产的科学管理。	对
6	根据《建设工程安全生产管理条例》第九条，建设单位不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。	对
7	根据《建设工程安全生产管理条例》第十四条，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告有关主管部门。	错
8	根据《建设工程安全生产管理条例》第二十四条，建设工程实行施工总承包的，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由总承包单位承担主要责任。	错
9	根据《建设工程安全生产管理条例》第三十七条，作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。	对
10	根据《建设工程安全生产管理条例》第五十九条，为建设工程提供机械设备和配件的单位，未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置的，责令限期改正；逾期未改正的，处合同价款1倍以上3倍以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。	错
11	根据《建设工程安全生产管理条例》第六十条，出租单位出租未经安全性能检测或者经检测不合格的机械设备和施工机具及配件的，处5万元以上10万元以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。	错
12	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十六条，事故发生单位的负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，并应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。	对
13	根据《福建省安全生产条例》规定，生产经营单位应当根据本单位的危险源和风险因素制定或者及时修订本单位生产安全事故应急救援预案，并与所在地市级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接。	错
14	根据《福建省建设工程安全生产管理办法》第六条，生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利，并应当依法履行安全生产方面的义务。	对
15	根据《中华人民共和国安全生产法》第八条，各级人民政府应当加强安全生产基础设施建设，并应当依法履行安全生产方面的义务。	对
16	根据《中华人民共和国安全生产法》第七条，生产经营单位制定或者修改有关安全生产的规章制度，应当听取全体股东的意见。	错
17	根据《中华人民共和国安全生产法》第十一条，生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的地方标准或者行业标准。	错
18	根据《中华人民共和国安全生产法》第三条，安全生产工作应当坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。	对
19	根据《中华人民共和国安全生产法》第五十五条，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，立即撤离作业场所。	错
20	根据《中华人民共和国安全生产法》第三十条，生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。	对

21	根据《中华人民共和国安全生产法》第三十一条，生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。	对
22	根据《中华人民共和国安全生产法》第六条，生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利，并应当依法履行安全生产方面的义务。	对
23	根据《中华人民共和国安全生产法》第三十六条，安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合地方标准或者行业标准。	错
24	根据《中华人民共和国安全生产法》第三十八条，国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行淘汰制度。	对
25	根据《中华人民共和国安全生产法》第四十条，生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府应急管理部门和有关部门备案。	对
26	根据《中华人民共和国安全生产法》第四十一条，生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。	对
27	根据《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行专项检查。	错
28	根据《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位与从业人员订立协议，可以免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。	错
29	根据《中华人民共和国安全生产法》第五十四条，从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；无权拒绝违章指挥和强令冒险作业。	错
30	根据《中华人民共和国安全生产法》规定，应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作，可以影响被检查单位的正常生产经营活动。	错
31	根据《中华人民共和国安全生产法》第八十条，县级以上地方各级人民政府应当组织有关部门制定本行政区域内生产安全事故应急救援预案，建立应急救援体系。	对
32	根据《中华人民共和国安全生产法》第八十一条，生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并每年组织演练。	错
33	根据《中华人民共和国安全生产法》第八十三条，生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告当地负有安全生产监督管理职责的部门。	错
34	根据《中华人民共和国安全生产法》第八十四条，负有安全生产监督管理职责的部门和有关地方人民政府对事故情况不得隐瞒不报、谎报或者迟报。	对
35	根据《中华人民共和国安全生产法》第八十六条，事故调查报告应当依法及时向社会公布。	对
36	根据《中华人民共和国安全生产法》第五十九条，从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即予以处理，不能及时处理的，向本单位负责人报告。	错
37	根据《中华人民共和国安全生产法》第六十二条，应急管理部门应当按照分类分级监督管理的要求，制定安全生产年度监督检查计划，并按照年度监督检查计划进行监督检查，发现事故隐患，应当及时处理。	对
38	根据《中华人民共和国安全生产法》第六十五条，对检查中发现的安全生产违法行为，当场予以纠正或者要求限期改正；对依法应当给予行政处罚的行为，依照本法和其他有关法律、行政法规的规定作出行政处罚决定。	对
39	根据《中华人民共和国安全生产法》第六十五条，企业对检查中发现的事故隐患，整改过程应当以不影响生产为前提。	错
40	根据《中华人民共和国安全生产法》第六十五条，重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重大事故隐患排除后，可立即恢复生产经营和使用。	错
41	根据《中华人民共和国安全生产法》第十条，对新兴行业、领域的安全生产监督管理职责不明确的，由县级以上地方各级人民政府按照业务相近的原则确定监督管理部门。	对
42	根据《中华人民共和国安全生产法》第七十六条，县级以上各级人民政府及其有关部门对报告重大事故隐患或者举报安全生产违法行为的有功人员，给予奖励。	对

43	根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十三条，生产经营单位经停产停业整顿，仍不具备法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件的，负有安全生产监督管理职责的部门应当予以关闭，有关部门应当依法吊销其有关证照。	错
44	根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十一条，有关地方人民政府、负有安全生产监督管理职责的部门，对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予免职；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。	错
45	根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十八条，国务院应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门应当根据各自的职责分工，制定相关行业、领域重大危险源的辨识标准和重大事故隐患的判定标准。	对
46	根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十五条，予以关闭的行政处罚，由负有安全生产监督管理职责的部门决定；给予拘留的行政处罚，由公安机关依照治安管理处罚的规定决定。	错
47	根据《中华人民共和国安全生产法》第二十九条，生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。	对
48	根据《中华人民共和国安全生产法》第四十八条，两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议。	对
49	根据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条，生产经营单位关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款。	错
50	根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条，生产经营单位对重大危险源未登记建档，未进行定期检测、评估、监控，未制定应急预案，或者未告知应急措施的，经责令限期改正，逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款。	对
51	根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条，生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，未安排专门人员进行现场安全管理的，责令限期改正，处二十万元以下的罚款。	错
52	根据《中华人民共和国安全生产法》第二十条，不具备安全生产条件的生产经营单位经负有安全生产监督管理职责的部门批准后可从事生产经营活动。	错
53	根据《中华人民共和国安全生产法》第二十三条，有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。	对
54	根据《中华人民共和国安全生产法》第二十一条，组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划由生产经营单位的分管负责人负责。	错
55	根据《中华人民共和国安全生产法》第二十八条，劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。	对
56	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条，事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。	对
57	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第十条，必要时，安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门可以越级上报事故情况。	对
58	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第十一条，安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过1小时。	错
59	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第十三条，道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。	对
60	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第十九条，未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府不可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查。	错
61	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十七条，事故发生单位对事故发生负有责任的，发生一般事故的，处20万元以上50万元以下的罚款。	错
62	根据《建设工程安全生产管理条例》第七条，建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。	对

63	根据《中华人民共和国建筑法》第三条，建筑活动应当确保建筑工程质量和安全，符合国家的建筑工程安全标准。	对
64	根据《中华人民共和国建筑法》第七条，建筑工程开工前，施工单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。	错
65	根据《中华人民共和国建筑法》第七条，按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。	对
66	根据《中华人民共和国建筑法》第八条，建设行政主管部门应当自收到申请之日起十五日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。	对
67	根据《中华人民共和国建筑法》第九条，建设单位应当自领取施工许可证之日起六个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过三个月。	错
68	根据《中华人民共和国建筑法》第十条，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起三个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。	错
69	根据《中华人民共和国建筑法》第十一条，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过六个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。	对
70	根据《中华人民共和国建筑法》第十九条，建筑工程依法实行招标发包，对不适于招标发包的可以直接发包。	对
71	根据《中华人民共和国建筑法》第二十五条，按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。	对
72	根据《中华人民共和国建筑法》第二十七条，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由三个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。	错
73	根据《中华人民共和国建筑法》第三十六条，建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主方针，建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。	对
74	根据《中华人民共和国建筑法》第三十五条，工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当承担主要赔偿责任。	错
75	根据《中华人民共和国建筑法》第四十条，设计单位应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料，建筑施工企业应当采取措施加以保护。	错
76	根据《中华人民共和国建筑法》第四十四条，建筑施工企业的法定代表人对本企业的安全生产负责。	对
77	根据《中华人民共和国建筑法》第四十八条，建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。	对
78	根据《中华人民共和国建筑法》第四十九条，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案。	对
79	根据《中华人民共和国建筑法》第五十七条，建筑设计单位对设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备，可以指定生产厂、供应商。	错
80	根据《中华人民共和国建筑法》第二十七条，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程。	错
81	根据《中华人民共和国建筑法》第二十九条，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，无须经建设单位认可。	错
82	根据《中华人民共和国建筑法》第三十二条，工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当直接要求设计单位改正。	错
83	根据《中华人民共和国建筑法》第五十六条，设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家标准或行业标准。	错
84	根据《中华人民共和国建筑法》第六十三条，任何单位和个人对建筑工程的质量事故、质量缺陷都有权向建设行政主管部门或者其他有关部门进行检举、控告、投诉。	对

85	根据《中华人民共和国建筑法》第七十一条，建筑施工企业的管理人员违章指挥、强令职工冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，依法追究民事责任。	错
86	根据《中华人民共和国建筑法》第七十六条，依照本法规定被吊销资质证书的，由工商行政管理部门吊销其营业执照。	对
87	根据《中华人民共和国建筑法》相关规定：从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的岗位资格证书，并在许可的范围内从事建筑活动	错
88	根据《中华人民共和国建筑法》相关规定：建筑工程招标的开标、评标、定标由建设单位依法组织实施，并接受有关行政主管部门的监督。	对
89	根据《中华人民共和国建筑法》相关规定：建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购发包给若干个工程总承包单位。	错
90	根据《中华人民共和国建筑法》相关规定：两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。	对
91	根据《中华人民共和国建筑法》相关规定：工程监理单位应当根据建设单位的委托，独立地执行监理任务。	错
92	根据《中华人民共和国建筑法》相关规定：建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主方针，建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。	对
93	根据《中华人民共和国建筑法》相关规定：建设行政主管部门负责建筑安全生产的管理，并依法接受劳动行政主管部门对建筑安全生产的指导和监督。	对
94	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》相关规定：施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。	对
95	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》相关规定：对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项施工方案应当通过建设单位审核和总监理工程师审查。	错
96	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》相关规定：专家论证会后，应当形成论证报告，对专项施工方案提出通过、修改后通过或者不通过的一致意见。专家对论证报告负责并签字确认。	对
97	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》相关规定：专项施工方案经论证不通过的，施工单位修改后应当重新组织专家论证。	对
98	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》相关规定：施工单位可以不在施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员。	错
99	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》相关规定：县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门应当将单位和个人的处罚信息纳入建筑施工安全生产不良信用记录。	对
100	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》相关规定：设计单位应当在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节，提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见，不必进行专项设计。	错
101	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》相关规定：建设单位应当组织勘察、设计等单位在施工招标文件中列出危大工程清单，要求施工单位在投标时补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施。	对
102	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》相关规定：建设单位应当按照施工合同约定及时支付危大工程施工技术措施费以及相应的安全防护文明施工措施费，保障危大工程施工安全。	对
103	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》相关规定：建设单位在申请办理安全监督手续完成后，应当提交危大工程清单及其安全管理措施等资料。	错
104	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》相关规定：专家应当从地方人民政府住房城乡建设主管部门建立的专家库中选取，符合专业要求且人数不得少于3名。与本工程有利害关系的人员不得以专家身份参加专家论证会。	错
105	根据闽建建【2017】30号文，模板支架可以采用木支架。	错
106	根据闽建建【2017】30号文，檐口高度超过24m或层数超过6层的房屋建筑工程，其外脚手架不得采用落地式脚手架；当采用型钢悬挑脚手架时，原则上应从2层楼面开始悬挑搭设。	对
107	根据闽建建【2017】30号文，型钢悬挑脚手架的悬挑钢梁支承点落在建筑结构悬挑梁（板）上时，应采取加固措施。	对

108	根据闽建建【2017】30号文，第一段型钢悬挑脚手架底部及离墙间隙可以采用软质材料隔断防护，铺设应牢靠严密。	错
109	根据闽建建【2017】30号文，外脚手架作业层脚手板应铺满、铺稳、铺实，非作业层脚手板可隔步满铺；架体与建筑物间隙应采用安全平网等有效防护措施封闭。	对
110	根据闽建建【2017】30号文，模板支架不得采用门式钢管支架。	对
111	根据闽建建【2017】30号文，危险性较大的模板支架立柱基础应设置强度不低于C25、厚度不少于100mm的混凝土垫层，超过一定规模的危险性较大的模板支架立杆步距应不大于1.5m。	错
112	根据《住房和城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号），设区的市级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门应当加强对专家库专家的管理，定期向社会公布专家业绩，对于专家不认真履行论证职责、工作失职等行为，记入不良信用记录，情节严重的，取消专家资格。	对
113	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》相关规定：规定，省级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门负责全国危大工程安全管理的指导监督。	错
114	根据《住房和城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号）规定，危大工程中的暗挖工程是指采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。	对
115	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》相关规定：规定，省级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门负责本行政区域内危大工程的安全监督管理。	错
116	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，勘察单位应当依法提供真实、准确、完整的工程地质、水文地质和工程周边环境等资料。	错
117	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，建设单位应当组织勘察、设计等单位在施工招标文件中列出危大工程清单，要求施工单位在投标时补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施。	对
118	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，危大工程实行分包的，专项施工方案应当由分包单位组织编制。	错
119	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，施工、监理单位应当建立危大工程安全管理档案。	对
120	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，危大工程应急抢险结束后，工程所在地住房城乡建设主管部门应当组织制定工程恢复方案，并对应急抢险工作进行后评估。	错
121	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，建设单位应当对危大工程施工实施专项巡视检查。	错
122	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，施工单位应当对危大工程施工作业人员进行登记。	对
123	根据《住房和城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号）规定，超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围中其他包括施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。	对
124	《建筑起重机械安全监督管理规定》适用于建筑起重机械的租赁、安装、拆卸、使用及其监督管理。	对
125	《建筑起重机械安全监督管理规定》所称建筑起重机械，是指纳入特种设备目录，在房屋建筑工地和市政工程工地安装、拆卸、使用的起重机械。	对
126	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》相关规定：出租单位在建筑起重机械首次出租前，应当持建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证和制造监督检验证明到制造厂家工商注册所在地市级以上地方人民政府建设主管部门办理备案。	错
127	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》相关规定：出租单位、自购建筑起重机械的使用单位，应当建立建筑起重机械安全技术档案。	对
128	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》相关规定：从事建筑起重机械安装、拆卸活动的单位（以下简称安装单位）依法取得建设主管部门颁发的相应资质后，即可在其资质许可范围内承揽建筑起重机械安装、拆卸工程。	错

129	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》相关规定：建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当按照安全技术标准及安装使用说明书的有关要求对建筑起重机械进行自检、调试、和试运转。自检合格的，应当出具自检合格证明，并向使用单位进行安全使用说明。	对
130	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》相关规定：建筑起重机械在验收后应当经有相应资质的检验检测机构监督检验合格。	错
131	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》相关规定：建筑起重机械出现故障或者发生异常情况的，立即停止使用，消除故障和事故隐患后，方可重新投入使用。	对
132	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》相关规定：建筑起重机械在使用过程中需要顶升的，使用单位委托原安装单位或者具有相应资质的安装单位按照专项施工方案实施后，即可投入使用。	对
133	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》相关规定：建筑起重机械特种作业人员应当遵守建筑起重机械安全操作规程和安全生产管理制度，在作业中有权拒绝违章指挥和强令冒险作业，有权在发生危及人身安全的紧急情况时立即停止作业或者采取必要的应急措施后撤离危险区域。	对
134	根据《建筑起重机械安全管理标准》相关规定：建筑起重机械操作人员应“定人、定机、定岗位责任”，并实行操作人员负责制。	错
135	建筑起重机械安装、使用和拆卸过程中，必须根据《建筑起重机械安全管理标准》规定配备相应的作业人员。作业人员必须根据国家有关规定取得相应作业资格证书，严禁无证人员上岗作业。	对
136	根据《建筑起重机械安全管理标准》规定，福建省行政区域内房屋建筑和市政基础设施工程使用塔式起重机、施工升降机、高处作业吊篮等建筑起重机械时，应实行建机一体化管理。	错
137	根据《建筑起重机械安全管理标准》规定，“建机一体化企业名录”备案企业可在全省范围内承接建筑起重机械一体化服务业务。同一工程项目中使用建筑起重机械施工时，应由同一家建机一体化企业提供服务。	错
138	根据《建筑起重机械安全管理标准》规定，建机一体化企业出租、安装的建筑起重机械，应纳入“建机一体化企业信息系统”管理，不应套用其他企业设备牌证进行出租、安装。	错
139	根据《建筑起重机械安全管理标准》规定：不应在塔式起重机、施工升降机安装非原制造厂家制造的标准节，不应在塔式起重机安装非原制造厂家制造的附着框架。	错
140	根据《建筑起重机械安全管理标准》规定，使用单位收到自检合格和安装移交记录表后，应委托具有相应资质的检验检测机构对建筑起重机械进行首次安装质量检测。同一工程同一台建筑起重机械需要多次检测时，必须委托同一检验检测机构。	错
141	根据《建筑起重机械安全管理标准》规定，建筑起重机械达到规定使用年限报废后，应整机报废，其部件、构件不宜再拼装使用。	错
142	根据《建筑起重机械安全管理标准》规定，施工总承包单位应组织使用单位、出租单位制定建筑起重机械生产安全事故应急救援预案，并应定期组织演练。	对
143	根据《建筑起重机械安全管理标准》规定，塔式起重机起重力矩限制器应灵敏可靠，限制值 $<$ 额定载荷110%，且显示误差 $\leq \pm 5\%$ 。	对
144	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》相关规定：使用单位在建筑起重机械租期结束后，应当将定期检查、维护和保养记录移交出租单位。	对
145	根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》规定：建设工程的环境与卫生管理无需纳入施工组织设计或编制专项方案。	错
146	根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》规定：施工现场应保护地下水资源。采取施工降水是应执行国家及当地有关水资源保护的规定，并应综合利用抽排出的地下水。	对
147	根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》规定：当市政道路施工进行铣刨、切割等作业时，应采取有效的防扬尘措施。灰土和无机料应采用预拌进场，碾压过程中应洒水降尘。	对
148	根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》规定：施工人员的教育培训、考核应包括环境与卫生等有关内容。	对
149	根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》规定：施工现场应采用节水器具，不必设置节水标识。	错

150	根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》规定：施工现场应设置水冲式或移动式厕所，厕所地面应硬化，门窗应齐全并通风良好。侧位宜设置门及隔板，高度不应小于0.5m。	错
151	根据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016 3.0.3条规定：高处作业施工前，应对作业人员进行安全技术交底，并应记录，应对初次作业人员进行培训。	对
152	根据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016 5.1.3条规定：同一梯子上不得两人同时作业。在通道处使用梯子作业时，应有专人监护或设置围栏。脚手架操作层上可以使用梯子进行作业	错
153	根据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016 3.0.6条规定：对施工作业现场所有可能坠落的物料，应及时拆除或采取固定措施。高处作业所用的物料应堆放平稳，不得妨碍通行和装卸。	对
154	根据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016 4.2.4条规定：施工现场通道附近的洞口、坑、沟、槽、高处临边等危险作业处，应悬挂安全警示标志外，夜间应设灯光警示。	对
155	根据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016 4.2.1条规定：当垂直洞口短边边长小于 800 mm时，应采取封堵措施；当垂直洞口短边边长大于或等于 800 mm时，应在临空一侧设置高度不小于 1.2m 的防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭，设置挡脚板	错
156	根据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016 6.1.4条规定：操作平台投入使用时，应在平台的内侧设置标明允许负载值的限载牌，物料应及时转运，不得超重与超高堆放	对
157	根据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016 3.0.2条规定：安全防护设施的验收应按类别逐项检查，验收合格后方可使用，并应作出验收记录	对
158	根据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016 4.1.1条规定：分层施工的楼梯口、楼梯平台和梯段边，应安装防护栏杆；外设楼梯口、楼梯平台和梯段边还应采用密目式安全立网封闭。	对
159	根据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016 8.2.1条规定：安全网搭设应牢固、严密，完整有效，易于拆卸。安全网的支撑架应具有足够的强度和稳定性	对
160	根据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016 5.1.3条规定：不得两人同时在梯子上作业。在通道处使用梯子作业时，应有专人监护或设置围栏。脚手架操作层上不得使用梯子进行作业	对
161	根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011 2.0.4条规定：临时疏散通道是指供人员撤离危险区域到达救援场地的所经过的路径	错
162	根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011 1.0.3条规定：施工现场火灾主要因用火、用电、用气不慎和初期火灾扑灭不及时所导致	对
163	根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011 3.1.2条规定：可燃材料堆场及其加工场应布置在固定动火作业场的最小频率风向的上风侧	错
164	根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011 1.0.3条规定：施工现场防火必须遵循国家有关方针、政策，针对不同施工现场的火灾特定，立足自防自救，采取可靠防火措施	对
165	根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011 3.2.1条规定：易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于 15m，其他临时用房、临时设施与在建工程的防火间距不应小于10m	错
166	根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011 1.0.4建设工程施工现场的防火除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定	对
167	根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011 3.1.1条规定：临时用房、临时设施的布置满足现场防火、灭火及人员安全疏散的要求是施工现场防火工作的基本条件	对
168	根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011 2.0.1条规定：施工现场临时用房概念涵盖施工现场已经具备使用条件的永久性建筑	错
169	根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011 3.2.2条规定：临时设施与临时用房的布置是制约现场防火工作的客观条件	对
170	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）2.0.1条规定：检查评定项目中，对施工人员生命、设备设施及环境安全起关键性作用的项目称为保证项目。	对

171	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.1.3条规定：建立对安全生产责任制和责任目标的考核制度，根据需要对项目管理人员进行考核。	错
172	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.1.3条规定：施工管理人员、专职安全员每三年应进行安全教育培训和考核。	错
173	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.1.3条规定：安全技术交底应由交底人、被交底人进行签字确认。（ ）	错
174	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.1.4条规定：当总包单位与分包单位签订分包合同时，应签订安全生产协议书，明确双方的安全责任。（ ）	对
175	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.1.4条规定：分包单位按规定不需建立安全机构，但应配备专职安全员。（ ）	错
176	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.1.4条规定：应依法为施工作业人员办理保险。（ ）	对
177	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.1.4条规定：施工现场应设置重大危险源公示牌。（ ）	对
178	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.2.3条规定：施工现场应设置专门的吸烟处，严禁随意吸烟。（ ）	对
179	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.2.3条规定：宿舍应设置可开启式窗户，床铺不得超过2层，通道宽度不应小于1.0m。（ ）	错
180	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.2.4条规定：炊事人员必须持身体健康证上岗。（ ）	对
181	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）4.0.1条规定：建筑施工安全检查评定中，保证项目应全数检查。（ ）	对
182	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）4.0.3条规定：分项检查评分表和检查评分汇总表的分值均应为100分。（ ）	对
183	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）4.0.3条规定：评分表的实得分值应为各检查项目所得分值之和。（ ）	对
184	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）4.0.3条规定：评分应采用扣减分值的方法，扣减分值总和可超过该检查项目的应得分值。（ ）	错
185	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）4.0.3条规定：脚手架、物料提升机与施工升降机、塔式起重机与起重吊装项目的实得分值，应为所对应专业的分项检查评分表实得分值的加权平均值。（ ）	错
186	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）5.0.2条规定：建筑施工安全检查评定为优良时，分项检查评分表无零分，汇总表得分值应在85分及以上。（ ）	错
187	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）5.0.2条规定：建筑施工安全检查评定为合格时，分项检查评分表无零分，汇总表得分值应在80分以下，70分及以上。（ ）	对
188	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）5.0.2条规定：当汇总表得分值不足70分或有一分项检查评分表为零，建筑施工安全检查评定为不合格。（ ）	对
189	根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）5.0.3条规定：当建筑施工安全检查评定的等级为不合格时，必须限期整改达到合格。（ ）	对
190	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）3.5.6条规定：每一组接地装置的接地线应采用2根及以上导体，在不同点与接地极做电气连接。用铝导体做接地极或地下接地线。垂直接地极宜采用角钢、钢管或光面圆钢、螺纹钢。	错
191	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）2.1.13条规定：接地装置的对地电阻。它是接地导体（接地线）电阻、接地体电阻、接地体与土壤之间的接触电阻和土壤中的散流电阻之和，其数值等于接地装置对地电压与通过接地装置流入地中电流的比值。	对
192	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）2.1.7条规定：电气设备上能触及的可导电部分，它在正常状况下不带电，但在基本绝缘损坏时会带电。	对

193	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）10.1.5条规定：临时用电工程应经监理单位总监理工程师及项目技术负责人共同验收，合格后方可使用。	错
194	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）10.2.1条规定：电工必须通过相关安全教育培训和技术交底，考核合格后方可上岗工作。	错
195	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）10.2.2条规定：安装、巡检、维修临时用电设备和线路，应由电工完成，并应有人监护。电工等级不需同工程的难易程度和技术复杂性相适应。	错
196	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）10.3.2条规定：临时用电工程定期检查应按分部、分项工程进行，对安全隐患应及时处理，并应履行复查验收手续。	对
197	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）8.1.1条规定：在建工程外电架空线路正下方不得有人作业、建造生活设施，或堆放建筑材料、周转材料及其他杂物等。	对
198	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）8.1.4条规定：起重机可越过无防护设施的外电架空线路作业。	错
199	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）8.2.1条规定：电气设备现场周围不得存放易燃易爆物、污源和腐蚀介质，否则必须清除，不得防护处置。	错
200	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）5.1.1条规定：保护零线应由工作接地线、配电室（总配电箱）电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。	对
201	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）3.2.10条规定：保护接地导体（PE）和保护接地中性导体（PEN）上严禁装设开关、断路器或熔断器；保护接地导体（PE）严禁通过工作电流，且严禁断线。	对
202	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）3.2.1条规定：施工现场专用变压器供电的TN-S系统中，电气设备的金属外壳应与保护接地导体（PE）连接。保护接地导体（PE）应由工作接地处引出。	对
203	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）3.1.2条规定：配电系统应设置总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电装置，实行三级配电。	对
204	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）3.2.7条规定：施工现场的临时用电配电系统要利用大地做相导体或中性导体。	错
205	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）3.2.11条规定：导体绝缘层颜色标记不应混用和互相代用。	对
206	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）2.1.8条规定：保护接地中性导体上一处或多处通过接地装置与大地再次连接。	对
207	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）5.1.6条规定：配电柜应装设电源隔离开关及短路、过负荷、剩余电流保护电器。电源隔离开关分断时应有明显可见分断点。剩余电流动作保护器可装设于总配电柜或各分配电柜。	对
208	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）5.2.3条规定：发电机组电源与市电线路电源并列运行。	错
209	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）5.2.7条规定：当多台发电机组并列运行时，应装设同期装置，并在机组同步运行后再向负载供电。	对
210	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）7.2.3条规定：电缆线路应采用埋地或架空敷设，不得沿地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设标识桩。	对
211	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）4.1.2条规定：施工现场每台用电设备应有各自专用的开关箱，严禁同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备。	对

212	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）4.2.8条规定：配电箱、开关箱内的电器应可靠、完好，不得使用破损、不合格的电器。	对
213	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）4.3.4条规定：对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时，应将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电，并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标识牌，可带电作业。	错
214	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）4.3.10条规定：剩余电流动作保护器每天使用前应启动剩余电流试验按钮试跳二次，试跳不正常时不得使用。	错
215	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）7.1.3条规定：手持式电动工具中的塑料外壳Ⅱ类工具和一般场所手持式电动工具中的Ⅱ类工具可不连接保护接地导体PE。	错
216	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）7.1.5条规定：开关箱内正、反向运转控制装置中的控制电器应采用接触器、继电器等自动控制电器，也可采用手动双向转换开关作为控制电器。	错
217	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）7.7.3条规定：对混凝土搅拌机、钢筋加工机械、木工机械等设备进行清理、检查、维修时，应首先将其开关箱分闸断电，呈现可见电源分断点，并关门上锁。	对
218	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）9.2.5条规定：照明变压器必须使用双绕组型安全隔离变压器。	对
219	根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）9.3.10条规定：对夜间影响飞机或车辆通行的在建工程及机械设备，应设置醒目的红色信号灯，其电源应设在施工现场总电源开关的电源侧。	对
220	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，在危大工程检查中，发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内撤出作业人员，责令暂时停止施工或者停止使用相关设施、设备；重大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复施工和使用。	对
221	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，施工单位应按照“四不放过”原则对危大工程安全生产事故进行善后处理，同时对事故进行总结，并对应急抢险工作及应急响应效果进行评估，完善危大工程应急预案。	对
222	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，专家论证前专项施工方案应通过施工项目负责人审核和专业监理工程师审查。	错
223	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，实行施工总承包的，分包单位应配合施工总承包单位落实施工现场安全管理体系各项管理要求及制度，严格按照经审批、论证过的专项施工方案组织施工，并做好现场安全管理。	对
224	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，危大工程实施过程中，施工总承包单位和分包单位项目负责人或项目技术人员、专职安全生产管理人员及相关人员，应在规定的检查阶段对危大工程实施随机抽查。	错
225	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，专家论证结论为“不通过”的，专家论证报告中应明确理由和修改要求，施工单位应按照专家意见进行修改，并重新组织专家进行论证。	对
226	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，论证专家应当从设区的市级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门建立的专家库中选取，符合专业要求且人数不得少于2名，专家组设组长一名。	错

227	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，项目技术负责专项施工方案实施前，安全管理人员应向现场管理人员进行方案交底，填写方案交底记录，参加人员应在交底记录上共同签字，交底情况应留存影像资料。	错
228	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，危险性较大的分部分项工程发生险情或者事故时，施工单位应当立即采取应急处置措施，并报告建设单位。	错
229	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，危大工程发生险情或者事故时，建设单位应当配合施工单位开展应急抢险工作。危大工程应急抢险结束后，建设单位应当组织勘察、设计、施工、监理等单位制定工程恢复方案，并对应急抢险工作进行后评估。	对
230	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，项目专职安全生产管理人员应对专项施工方案实施情况进行现场监督，对未按照专项施工方案施工的，要求立即整改，并及时报告项目负责人。	对
231	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，专项施工方案实施过程中若有重大变化，或重新论证的方案应按原审批流程重新履行审批手续，涉及专家论证的应重新组织专家论证。	对
232	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，施工单位应当对危险性较大的分部分项工程施工作业人员进行登记，专职安全生产管理人员应当在施工现场履职。	错
233	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，施工单位应做好超过一定规模的危大工程施工前条件核查的各项工作，对未进行施工前条件核查或核查不通过的，不得施工。	对
234	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，施工单位每年至少进行一次综合预案或专项预案演练，每半年至少进行一次现场处置方案演练。	对
235	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，建筑起重机械在使用过程中应做好设备班前、班中、班后例行日常检查工作，施工总承包单位、使用单位应组织有关人员定期检查，每月不少于1次。	对
236	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，建筑起重机械安装完毕后，安装单位安装负责人应组织安装技术负责人或机械管理人员、安全管理人员、安装班组长根据安全技术标准、说明书等有关规定自检、调试和试运转。	对
237	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，塔式起重机、施工升降机等建筑起重机械安装前，施工总承包单位应组织建机一体化企业、使用单位、监理单位、建设单位对基础进行验收。	错
238	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，边坡工程开挖后，坡肩及边坡稳定影响范围内不得堆载。	错
239	根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，基坑(槽)降水可对水位降深进行监测。	错
240	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，根据有关规定不需要委托监理单位进行监理的项目，建设单位实行自行管理，并承担工程监理的法定责任和义务。	对
241	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，安全文件应分类整理和组卷，并由各参建单位保存备查至工程竣工验收后一年，生产安全事故等相关资料应根据实际情况保存。	对

242	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023), 按规定需要进行第三方监测的危大工程, 建设单位应当在该危大工程施工前, 委托具有相应勘察资质的单位进行监测: 监测单位应当编制监测方案, 并按附录 C表C.0.4 填写《第三方监测方案报审表》(闽建安-建-4)	对
243	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023), 施工单位应建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制, 督促、检查安全生产工作, 及时消除生产安全事故隐患。	对
244	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023), 施工单位应针对项目管理人员、施工作业人员、“四新(即采用新技术、新工艺、新设备、新材料)岗位作业人员、变换工种及离岗半年以上重新返岗的作业人员开展安全教育培训按附录 E表 E.0.34 填写《安全教育培训记录》(建安-施-34)	错
245	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023), 施工单位应针对工程特点, 制定防触电、防坍塌、防高处坠落、防起重及机械伤害、防火灾、防物体打击等主要内容的专项应急救援预案, 并根据不同情况, 及时做好应急救援预案的修订工作。	对
246	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023), 施工单位应在大门口处设置公示标牌, 主要内容包括工程概况牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、管理人员名单及监督电话牌、施工现场总平面图, 并按要求设置安全标语、宣传栏等。	对
247	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023), 施工现场动火作业应严格按照一、三级动火作业审批手续执行。签发人收到动火申请后, 无需前往现场查验。	错
248	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023), 按规定需要实施监测的边坡工程, 施工单位应在施工前委托具备相应资质的第三方单位对边坡工程实施现场监测: 监测单位应编制监测方案, 并经建设、设计单位等认可。	错
249	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023), 危险性较大的边坡工程施工过程中, 施工单位项目负责人应组织项目技术负责人、专职安全员及相关专业人员实施动态检查, 并按附录 E表 E.0.25 填写《大工程安全巡视检查记录表》(闽建安-施-25)	对
250	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023), 维保单位应做好附着式升降脚手架的维护保养记录, 按附录 E表 E.0.66 填写《附着式升降脚手架维护保养记录表》(闽建安施-66), 每月对架体维护保养不少于2次	错
251	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023), 脚手架拆除前, 施工单位应按附录 E表E.0.68 填写《脚手架拆除申请表》(闽建安-施-68), 经审批通过后方可实施。	对
252	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023), 高处作业施工前, 施工总承包单位项目负责人应组织项目技术负责人、施工负责人、专职安全管理人员对安全防护设施进行自检, 自检合格后由施工单位会同建设单位组织相关人员进行验收。验收时可分层、分段进行, 按附录 E表 E.0.72 填写《高处作业安全防护设施检查验收表》(闽建安-施-72)	错
253	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023), 有限空间作业前, 施工单位应严格执行“先检测、再通风、后作业”的原则, 根据施工现场有限空间作业实际情况, 对有限空间内部可能存在的危害因素进行检测, 按附录 E表 E.0.76 填写《有限空间作业气体检测记录表》(闽建安-施-76)	错
254	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023), 施工升降机的使用单位应当和建机一体化企业签订起重机械安装、拆卸合同、租赁合同和安全管理协议书, 明确双方安全责任和义务, 并报监理单位备案。	对
255	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023), 施工单位应建立施工升降机设备台账, 收集设备生产厂家资质、产品合格证, 建机一体化企业资质、相关人员资格证件、安拆方案、相关合同、验收资料等, 并按照附录 E表 E.0.80 填写《建筑起重机械总台帐表》(闽建安-施-80)。	对

256	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023), 施工单位应对吊装单位的营业执照、资质证书、安全生产许可证及现场人员上岗证进行验证, 并收集相关的原件。	错
257	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023), 施工现场临时用电设备在 3 台及以上或设备总容量在 50kw 及以上的, 施工单位应编制施工现场临时用电施工组织设计; 临时用电组织设计及变更时, 应按《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46 的要求履行审批手续。	错
258	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023), 同一施工地点有两台及以上的塔式起重机并可能互相干涉时, 施工总承包单位应组织制定群塔作业方案, 确保每台相邻塔式起重机之间的安全距离。	对
259	根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023), 塔式起重机安装、拆卸前, 建机一体化企业应编制专项施工方案、安全事故应急救援预案, 实施前还应按规定进行方案交底及安全技术交底。	对
260	根据《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012, 建筑起重机的变幅限制器、力矩限制器、重量限制器以及各种行程限位开关等安全保护装置, 应完好齐全、灵敏可靠, 不得随意调整或拆除。严禁利用限制器和限位装置代替操纵机构。	对
261	根据《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012, 起重机安装工、信号工、司机、司索必须持证上岗, 作业时应密切配合, 执行规定的指挥信号。当信号不清或错误时, 操作人员应按自己判断执行。	错
262	根据《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012, 应保证升降机的整体稳定性, 升降机导轨架的纵向中心线至建筑物外墙面的距离应选用说明书提供的较小的安装尺寸。	错
263	根据《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012, 升降机安装在建筑物内部井道中间时, 应在全行程范围井壁四周搭设封闭屏障。装设在阴暗处或夜班作业的升降机, 应在全行程上装设足够的照明和明亮的楼层编号标志灯。	对
264	根据《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012, 升降机应按使用说明书要求, 进行维护保养, 并按使用说明书规定, 半年检验制动器的可靠性, 制动力矩必须达到使用说明书要求。	错
265	根据《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012, 梯笼内乘人或载物时, 应使载荷均匀分布, 不得偏重。严禁超载运行。	对
266	根据《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012, 操作人员应根据指挥信号操作。作业前应鸣声示意。在升降机未切断总电源开关前, 操作人员不得离开操作岗位。	对
267	根据《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012, 当升降机运行中发现有异常情况时, 应立即停机并采取有效措施将梯笼降到底层, 排除故障后方可继续运行。在运行中发现电气失控时, 应立即按下急停按钮; 在未排除故障前, 不得打开急停按钮。	对
268	根据《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012, 升降机运行到最上层或最下层时, 可用行程限位开关作为停止运行的控制开关。	错
269	根据《建筑施工特种作业人员管理规定》, 建筑施工特种作业人员应当严格按照安全技术标准、规范和规程进行作业, 正确佩戴和使用安全防护用品, 并按规定对作业工具和设备进行维护保养。	对
270	根据《建筑施工特种作业人员管理规定》, 在施工中发生危及人身安全的紧急情况时, 建筑施工特种作业人员有权立即停止作业或者撤离危险区域, 并向施工现场专职安全生产管理人员和项目负责人报告。	对
271	根据《建筑施工特种作业人员管理规定》, 任何单位和个人不得非法涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式转让资格证书。	对
272	根据《建筑施工特种作业人员管理规定》, 建筑施工特种作业人员变动工作单位, 任何单位和个人不得以任何理由非法扣押其资格证书。	对
273	根据《建筑施工特种作业人员管理规定》, 持有资格证书的人员, 只能受聘于建筑施工企业, 方可从事相应的特种作业。	错
274	根据《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ 215-2010), 本规程适用于房屋建筑工程、市政工程所用的齿轮条式、钢丝绳式人货两用施工升降机、升降平台, 不适用于电梯、矿井提升机。	错

275	根据《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ 215-2010），防坠安全器是指非电气、气动和手动控制的防止吊笼或对重坠落的机械式安全保护装置。	对
276	根据《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ 215-2010），施工升降机的安装拆卸工、电工、司机等应具有建筑施工特种作业操作资格证书。	对
277	根据《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ 215-2010），施工升降机必须安装防坠安全器。防坠安全器应在两年有效标定期内使用。	错
278	根据《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ 215-2010），安装作业时必须将按钮盒或操作盒移至吊笼顶部操作。当导轨架或附墙架上有人员作业时，严禁开动施工升降机。	对
279	根据《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ 215-2010），施工升降机司机应持有建筑施工特种作业操作资格证书，不得无证操作。	对
280	根据《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ 215-2010），严禁施工升降机使用超过有效标定期的防坠安全器。	对
281	根据《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ 215-2010），严禁用行程限位开关作为停止运行的控制开关。	对
282	根据《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ 215-2010），工作时间内司机不得擅自离开施工升降机。当有特殊情况需离开时，应将施工升降机停到中间层，关闭电源并锁好吊笼门。	错
283	根据《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ 215-2010），操作手动开关的施工升降机时，可利用机电联锁开动或停止施工升降机。	错
284	根据《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ 215-2010），夜间不宜进行施工升降机的拆卸作业。	错
285	根据《建筑施工起重机械安全检测标准》DBJ/T13-67-2021，施工升降机基础B类项目应符合下列要求：基础应有排水措施，表面只能有少量积水。	错
286	根据《建筑施工起重机械安全检测标准》DBJ/T13-67-2021，施工升降机标准节间连接螺栓应从上往下穿。	错
287	根据《建筑施工起重机械安全检测标准》DBJ/T13-67-2021，施工升降机安全装置A类项目应符合下列规定：SS型施工升降机的每个吊笼必须设置兼有防坠、限速双重功能的防坠安全装置。	对
288	根据《建筑施工起重机械安全检测标准》DBJ/T13-67-2021，施工升降机安全装置A类项目应符合下列规定：应有防止吊笼驶出轨道的机械措施或导轨架最顶部标准节不得安装齿条。	对
289	某项目发生了一起死亡一人的生产安全事故，根据《厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准》（2024版），施工单位将被记录不良行为档次P2（安全生产管理类）。	错
290	某项目发生了一起死亡一人的生产安全事故，事故发生后，事故现场有关人员立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告2小时后向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。根据《厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准》（2024版），施工单位不用被记录不良行为。	错
291	发生工程质量安全事故，隐瞒不报、谎报、拖延报告，或擅自清理现场，毁灭证据的，根据《厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准》（2024版），施工单位将被记录不良行为档次P3（安全生产管理类）。	对
292	违反有关工程质量与安全生产、文明施工相关规定、工程建设强制性条文，被建设主管部门、质量安全机构责令项目全面停工整改的，根据《厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准》（2024版），施工单位将被记录不良行为档次P3。	错
293	违反有关工程质量安全及文明施工相关规定，企业未履行建设工程相关责任，被建设主管部门、质量安全机构责令项目局部停工整改，或造成不良影响、后果的，根据《厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准》（2024版），施工单位将被记录不良行为档次P6。	对
294	项目违反国家、行业、地方法律法规或强制性标准，造成严重工程质量安全问题，应予以行政处罚的，根据《厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准》（2024版），施工单位将被记录不良行为档次P5。	错

295	违反本地区工程质量安全及文明施工技术措施、专项整治等有关规定和工作要求，根据《厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准》（2024版），施工单位将被记录不良行为档次P6。	对
296	投标或合同承诺的项目管理人员1/3以上不到位或不履行职责的，根据《厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准》（2024版），施工单位将被记录不良行为档次P6（建筑市场管理类）。	对
297	未牵头编制项目土方处置平衡方案或按规定记录、填报土方处置信息，根据《厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准》（2024版），施工单位将被记录不良行为档次P5（文明施工管理类）。	错
298	未按规定及时购买施工安责险且经督促后仍不整改，根据《厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准》（2024版），施工单位将被记录不良行为档次P6（社会责任类）。	对
299	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，未办理项目竣工登记手续，不予申请安全生产标准化评价。（ ）	错
300	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，建设、监理单位应在《建筑施工安全生产标准化工程项目月自评情况汇总表》中签署意见，未在五个工作日内签署意见的视同同意。（ ）	错
301	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，建筑施工企业安全生产管理机构应当每个季度对本企业承接的在建工程项目安全生产标准化工作进行监督检查。	对
302	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，项目评价主体应当对已办理施工许可的建筑施工项目有选择性的实施安全生产标准化评价。（ ）	错
303	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，项目评价主体对项目安全生产标准化评价的工作不纳入对建筑施工项目日常安全监督的内容。（ ）	错
304	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，建筑施工企业在公示期内对项目评价结果有异议的，应书面提交核实申请，对核实结果有异议的，不得再申请复核。（ ）	错
305	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，省内建筑施工企业评价周期为三年，自建筑施工安全生产许可证有效期生效的当年度1月1日起算三年。（ ）	对
306	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，建筑施工企业应在评价周期第三年度的第四季度内通过“工程项目监管系统”向企业评价主体申请企业评价。（ ）	对
307	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，企业评价主体应在每年5月31日前对上一年度评价周期结束的企业。（ ）	错
308	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，企业评价主体在评价结束后将《福建省建筑施工安全生产标准化企业评价结果公示书》在“工程项目监管系统”中上网公示，公示期为7个工作日。（ ）	错
309	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，建筑施工企业在公示期内对企业评价结果有异议的，应向企业评价主体提交书面复核申请，复核为最终结果。（ ）	对
310	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，建筑施工安全生产标准化评价包括建筑施工项目和建筑施工企业安全生产标准化评价。（ ）	对
311	根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，建筑施工企业应当建立健全以法定代表人为第一责任人的建筑施工项目安全生产管理体系，依法履行安全生产职责，实施项目安全生产标准化工作。（ ）	错