

海沧区建设系统 2023 年“安全生产月”活动

—安全管理知识竞赛题库

第一部分 单选题

1: 根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》规定：施工现场必须采用连续、密闭围挡，一般路段工地围挡高度不得低于（ ）。

- A 1.5 米
- B 1.6 米
- C 1.7 米
- D 1.8 米

正确答案：D

2: 根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》规定：拆除工程完成后，场地闲置（ ）以上的，用地单位对拆除后的裸露地面应采取覆盖、绿化、洒水等措施防止扬尘。

- A 7 天
- B 14 天
- C 28 天
- D 30 天

正确答案：D

3: 根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》规定：各类管线敷设工程，其边界应设（ ）以上的封闭式或半封闭式连续围挡。

- A 1.2 米
- B 1.3 米
- C 1.4 米
- D 1.5 米

正确答案：D

4: 根据《建设工程安全生产管理条例》第二十三条，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备（ ）。

- A 专职安全生产管理人员
- B 兼职安全生产管理人员
- C 安全总监
- D 专职或兼职安全生产管理人员

正确答案：A

5: 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（ ）在申请办理安全监督手续时，应当提交危大工程清单及其安全管理措施等资料。

- A 施工单位
- B 建设单位
- C 勘察单位
- D 设计单位

正确答案：B

6: 根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定，对安全生产考核合格的，考核机关应当在（ ）个工作日内核发安全生产考核合格证书，并予以公告。

- A 5
- B 10

C 20

D 30

正确答案：C

7: 根据《中华人民共和国建筑法》第四条，国家（ ）采用先进技术、先进设备、先进工艺、新型建筑材料和现代管理方式。

A 提倡

B 鼓励

C 激励

D 扶持

正确答案：A

8: 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，（ ）应当将监理实施细则、专项施工方案审查、验收及整改等相关资料纳入档案管理。

A 建设单位

B 施工单位

C 监理单位

D 设计单位

正确答案：C

9: 根据《建设工程安全生产管理条例》第三十六条，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他部门（ ）方可任职。

A 评审后

B 资质检验后

C 推荐

D 考核合格后

正确答案：D

10: 根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，建筑施工企业安全生产管理机构应当每个季度对本企业承接的在建工程项目安全生产标准化工作进行监督检查，于（ ）前将《建筑施工企业施工项目安全生产标准化工作季度检查表》通过“工程项目监管系统”提交，作为项目评价依据。

A 本季度第三个月 10 日

B 下一个季度第三个月 10 日

C 本季度第一个月 10 日

D 下一个季度第一个月 10 日

正确答案：D

11: 根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》规定：（ ）级以上大风天气，须停止土地平整、换土、原土过筛等作业，并洒水防尘或加以覆盖。

A 一

B 二

C 三

D 四

正确答案：D

12: 根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，建筑施工企业应当建立健全以（ ）为第一责任人的企业安全生产管理体系，依法履行安全生产职责，实施企业安全生产标准化工作。

A 法定代表人

B 企业安全生产负责人

C 项目负责人

D 企业技术负责人

正确答案：A

13: 根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）5.1.11 条规定：PE 线的绝缘颜色为（ ）

- A 绿/黄双色
- B 黑色
- C 绿/红双色
- D 淡蓝色

正确答案：A

14：依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十六条，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的，应当依法承担（ ）责任；拒不承担或者其负责人逃匿的，由人民法院依法强制执行。

- A 赔偿
- B 刑事
- C 抚养其子女
- D 赡养其父母

正确答案：A

15：根据《住房和城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号），危大工程中暗挖工程是指采用（ ）、顶管法、盾构法施工的隧道、洞室工程。

- A 矿山法
- B 台阶法
- C 漏斗棚架法
- D 先拱后墙法

正确答案：A

16：根据《建筑起重机械安全管理标准》规定，建筑起重机械安装、拆卸前，安装单位应编制专项施工方案、安全事故应急救援预案，由（ ）签字审批，并经施工总承包单位、使用单位和监理单位审核通过后，方可组织实施。

- A 企业技术负责人
- B 项目负责人
- C 项目技术负责人
- D 安装单位负责人

正确答案：A

17：根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定，主要负责人应当与项目负责人签订（ ），确定项目安全生产考核目标、奖惩措施，以及企业为项目提供的安全管理和技术保障措施。

- A 安全协议
- B 承包合同
- C 经济责任书
- D 安全生产责任书

正确答案：D

18：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（ ）可以结合本地区实际情况，补充本地区危大工程范围。

- A 国务院住房城乡建设主管部门
- B 县级地方人民政府住房城乡建设主管部门
- C 省级住房城乡建设主管部门
- D 设区的市住房城乡建设主管部门

正确答案：C

19：根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，在项目施工过程中每月依据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）等开展安全生产标准化自评工作，并在（ ）前将《建筑施工安全生产标准化工程项目月自评情况汇总表》通过“工程项目监管系统”提交，作为项目安全生产标准化评价依据。

- A 下一个月 1 日
- B 本月最后一天
- C 下一个月 5 日
- D 下一个月 10 日

正确答案：D

20：根据闽建建【2017】30 号文，塔机安装和使用时，起重臂端部与周围建筑物及其外围施工设施之间的安全距离应不小于（ ）m。

- A 1
- B 2
- C 3
- D 4

正确答案：B

21：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.18.2 条规定：下列选项属于起重吊装检查评定保证项目的（ ）。

- A 作业环境
- B 高处作业
- C 构件码放
- D 警戒监护

正确答案：A

22：根据《中华人民共和国安全生产法》第六十三条，（ ）依照有关法律、法规的规定，对涉及安全生产的事项需要审查批准(包括批准、核准、许可、注册、认证、颁发证照等，下同)或者验收的，必须严格依照有关法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件和程序进行审查

- A 负有安全生产监督管理职责的部门
- B 县级以上人民政府
- C 有关部门
- D 应急管理部门

正确答案：A

23：根据《建设工程安全生产管理条例》第二十六条，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和（ ），对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施。

- A 混凝土工程施工方案
- B 施工现场临时用电方案
- C 抹灰工程施工方案
- D 钢筋绑扎工程施工方案

正确答案：B

24：根据福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准 DBJ/T 13- 416-2023 规定，采用干法喷射混凝土施工时，下列综合防尘措施错误的是（ ）。

- A 在保证顺利喷射的条件下,增加骨料含泥量
- B 在喷射机或混合料搅拌处,设集尘器或除尘器
- C 采用增黏剂等外加剂
- D 加强作业区的局部通风

正确答案：A

25：根据《建筑起重机械安全管理标准》，建机一体化企业在施工升降机安装完成后，对基础和围护措施进行自检，以下检查结果哪项不符合要求。（ ）

- A 地面防护围栏门设有机电联锁装置，吊笼位于底部规定位置时，地面防护围栏门才能打开，地面防护围栏门开启后吊笼不能启动。
- B 基础上吊笼和对重升降通道周围设有地面防护围栏，且高度为 1.8m。

- C 施工升降机基础下方施工作业区设有对重坠落伤人的安全防护区及其安全防护措施。
D 施工升降机吊笼通道无障碍物，吊笼与卸料平台、外架、建筑物等的间隙符合要求。

正确答案：B

26：根据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条，生产经营单位的主要负责人未履行安全生产法规定的安全生产管理职责的，受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（ ）内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

- A 五年
B 十年
C 二十年
D 终身

正确答案：A

27：根据《中华人民共和国安全生产法》第三十九条，生产经营单位生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，必须执行有关法律、法规和国家标准或者行业标准，建立专门的（ ），采取可靠的安全措施，接受有关主管部门依法实施的监督管理。

- A 安全管理台账
B 安全管理制度
C 安全管理机构
D 安全管理设施

正确答案：B

28：根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022 版）》，建设、监理单位应根据项目实际情况审核施工企业工程项目的月自评材料并在《建筑施工安全生产标准化工程项目月自评情况汇总表》（详见附件 1-1）中签署意见，建设、监理单位未在（ ）内签署意见的视同同意。

- A 三个工作日
B 五个工作日
C 七个工作日
D 一个工作日

正确答案：A

29：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（ ）或者所属施工安全监督机构的工作人员，未依法履行危大工程安全监督管理职责的，依照有关规定给予处分。

- A 县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门
B 设区的市级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门
C 国务院住房城乡建设主管部门
D 省级地方人民政府住房城乡建设主管部门

正确答案：A

30：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条，根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：一般事故是指（ ）。

- A 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元以下直接经济损失的事故
B 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤
C 20 人以下轻伤事故
D 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤

正确答案：A

31：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，监测单位下列行为不属于责令限期改正，并处 1 万元以上 3 万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 1000 元以上 5000 元以下的罚款。

- A 取得相应勘察资质从事第三方监测的
B 未按照本规定编制监测方案的
C 未按照监测方案开展监测的

D 发现异常未及时报告的

正确答案: A

32: 根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》(DBJ/T13-416-2023)规定,采用()施工的隧道不属于超过一定规模的危大工程。

A 顶管法

B 矿山法

C 盾构法

D 台阶法

正确答案: D

33: 根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)9.4.1条规定:关于夯土机械开关箱中的漏电保护器,技术参数选择不正确的()。

A 额定漏电动作电流 30mA

B 额定漏电动作电流 10mA

C 额定漏电动作电流 15mA

D 额定漏电动作时间 0.1s

正确答案: A

34: 根据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》(DBJ/T13-338-2020)4.3.2条规定:视频存储单元应始终保持录像状态,录像时长不小于()天,不得随意更改录像状态和停止录像,不得私自删除录像资料。

A 10

B 20

C 30

D 60

正确答案: C

35: 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条,根据生产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或者直接经济损失,事故一般分为以下等级:重大事故,是指()。

A 30人以上死亡

B 10人以上 30人以下死亡

C 3人以上 10人以下死亡

D 3人以下死亡

正确答案: B

36: 根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)6.1.3条规定:不属于配电室和控制室要求的()。

A 有防止扬尘侵入的措施

B 自然通风

C 有防止雨雪侵入的措施

D 有防止动物进入的措施

正确答案: A

37: 根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023),项目监理机构在巡视检查过程中,发现施工单位存在各类情节严重安全事故隐患的,总监理工程师应按附录 D 表 D.0.7 的要求签发()。

A 《工程停工令》

B 《工程整改令》

C 《工程隐患令》

D 《工程暂停令》

正确答案: D

38: 根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则(试行)》规定:在扬尘浓度()地段,设置降尘水

幕。

- A 高
- B 较高
- C 一般高
- D 特别高

正确答案：B

39：根据《建筑起重机械安全管理标准》规定，建筑起重机械安装、拆卸前，（ ）应对安装、拆卸现场作业人员进行安全技术交底，并存档备查。

- A 施工总承包单位
- B 使用单位
- C 出租单位
- D 安装单位

正确答案：D

40：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）5.4.7 条规定：对做防雷接地机械上的电气设备，有关重复接地的说法不正确的（ ）。

- A 所连接的 PE 线必须同时做重复接地
- B 同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体
- C 同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地不能共用同一接地体
- D 接地电阻应符合重复接地电阻值的要求

正确答案：C

41：根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》规定：施工车辆出入口地面、场内运输（含消防）通道、临时生产加工车间及设备堆场地面必须进行（ ）处理。

- A 洒水
- B 覆盖
- C 硬化
- D 打扫

正确答案：C

42：根据《住房和城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31 号），超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围中起重吊装及起重机械安装拆卸工程包括起重量（ ）kN 及以上，或搭设总高度 200m 及以上，或搭设基础标高在 200m 及以上的起重机械安装和拆卸工程。

- A 100
- B 200
- C 300
- D 400

正确答案：C

43：根据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》（DBJ/T13-338-2020）3.0.2 条规定：施工现场远程视频监控设备安装应由（ ）组织实施，或委托具有专业技术能力的安装单位实施。

- A 施工单位
- B 建设单位
- C 建设行政主管部门
- D 监理单位

正确答案：A

44：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）条文说明 3.1.3 条：定期安全检查以（ ）一次为宜。

- A 每周
- B 每旬
- C 半个月

D 每月

正确答案：A

45：根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，专家论证会论证结论为“（ ）”的，施工单位应修改完善并按附录 E 表 E.0.16 填写《施工组织设计/专项施工方案报审表》。

A 同意

B 修改后通过

C 不同意

D 基本同意

正确答案：B

46：根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》规定：浇捣剩料应当运输至（ ）处理，严禁随意倾倒。

A 混凝土泵站

B 指定场地

C 临时堆放场

D 施工现场

正确答案：B

47：根据《中华人民共和国建筑法》第六条，（ ）建设行政主管部门对全国的建筑活动实施统一监督管理。

A 省级以上人民政府

B 市级以上人民政府

C 县级以上人民政府

D 国务院

正确答案：D

48：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）8.1.7 条规定：配电箱箱体钢板厚度不得小于（ ）。

A 1mm

B 1.2mm

C 1.5mm

D 2mm

正确答案：C

49：根据《住房和城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31 号）规定：超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围中脚手架工程包括分段架体搭设高度（ ）m 及以上的悬挑式脚手架工程。

A 10

B 20

C 30

D 50

正确答案：B

50：根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》规定：土地平整后，未进行草坪建植的，要（ ）洒水或覆盖。

A 每年

B 每季度

C 每周

D 每天

正确答案：D

51：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，（ ）应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，

气象和水文观测资料，相邻建(构)筑物、地下工程的有关资料。

- A 设计单位
- B 地质勘察单位
- C 监理单位
- D 建设单位

正确答案：D

52：根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022 版）》，建筑施工项目完工后办理（ ）前，建筑施工企业应当通过“工程项目监管系统”向项目评价主体申请项目评价，提交《福建省建筑施工安全生产标准化项目自评表》和《福建省建筑施工安全生产标准化项目评价申请表》。

- A 完工登记
- B 竣工预验收
- C 竣工验收
- D 竣工备案

正确答案：C

53：根据《福建省安全生产条例》第二十八条，有关劳动防护用品下列说法错误的是：（ ）。

- A 生产经营单位应当为从业人员有偿提供
- B 生产经营单位应当教育、督促从业人员正确佩戴和使用
- C 特种劳动防护用品应定期进行检验
- D 防护性能失效的劳动防护用品不得使用

正确答案：A

54：根据《住房和城乡建设部办公厅关于印发危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南的通知》（建办质〔2021〕48 号）规定，模板支撑体系工程专项施工方案工程概况中施工要求不包括（ ）。

- A 工期要求
- B 模板支撑体系搭设的时间
- C 模板支撑体系拆除的时间
- D 模板支撑体系的强度要求

正确答案：D

55：根据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》（DBJ/T13-338-2020）7.0.2 条规定：施工、监理等单位应通过视频监控系统对现场安全情况进行重点监控，下列不属于深基坑重点检查的内容（ ）。

- A 基坑边堆载
- B 基坑临边防护
- C 基坑上下通道
- D 基坑防尘措施

正确答案：D

56：根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，承插型盘扣式钢管 A 型立杆可调托撑螺杆外径不应小于（ ）mm，B 型立杆可调托撑螺杆外径不应小于 36mm。

- A 36
- B 46
- C 34
- D 38

正确答案：B

57：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者施工安全监督机构，可以通过政府购买技术服务方式，聘请具有相关技术能力的单位和人员对危大工程进行检查，所需费用向（ ）申请。

- A 建设单位
- B 施工单位

- C 本级财政
- D 上级财政

正确答案：C

58：根据《建设工程安全生产管理条例》第三十条，施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取（ ）。

- A 施工组织设计
- B 施工方案
- C 安全技术措施
- D 专项防护措施

正确答案：D

59：根据《建筑起重机械安全管理标准》，建筑起重机械安装完毕后，（ ）应组织安装技术负责人或机械员、安全员、安装班组长根据安全技术标准和安装使用说明书等有关规定自检、调试和试运转。

- A 总承包单位负责人
- B 使用单位负责人
- C 安装单位安装负责人
- D 使用单位项目技术负责人

正确答案：C

60：根据《中华人民共和国安全生产法》第二十四条，矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置（ ）。

- A 安全生产管理机构或者配备兼职安全生产管理人员
- B 安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员
- C 专职或者兼职安全生产管理人员
- D 安全生产委员会

正确答案：B

61：《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》（DBJ/T13-338-2020）开始实施日期：（ ）。

- A 2020 年 8 月 7 日
- B 2020 年 11 月 1 日
- C 2021 年 8 月 7 日
- D 2022 年 1 月 1 日

正确答案：B

62：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，因规划调整、设计变更等原因确需调整的，修改后的专项施工方案应当按照本规定重新审核和论证。涉及资金或者工期调整的，（ ）应当按照约定给予调整。

- A 建设单位
- B 施工单位
- C 设计单位
- D 监理单位

正确答案：A

63：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，连墙点的水平间距不得超过（ ）跨。

- A 2
- B 3
- C 4
- D 5

正确答案：B

64：根据《建设工程安全生产管理条例》第二十九条，施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置（ ）。

- A 避雨处

- B 吸烟处
- C 临时厕所
- D 员工集体宿舍

正确答案：D

65：根据《中华人民共和国安全生产法》第六十条，（ ）有权对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督，提出意见。

- A 工会
- B 公司董事会
- C 为本企业服务的保险公司
- D 公司党委会

正确答案：A

66：根据《建设工程安全生产管理条例》第三十六条，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况（ ）。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。

- A 由培训单位保存
- B 由施工单位的项目经理部保存
- C 由业主保存，交城建档案管理部门
- D 记入个人档案

正确答案：D

67：《建筑起重机械安全监督管理规定》自（ ）起施行。

- A 2008 年 6 月 1 日
- B 2010 年 7 月 1 日
- C 2015 年 8 月 1 日
- D 2018 年 10 月 1 日

正确答案：A

68：根据《建设工程安全生产管理条例》第八条规定，建设单位在编制工程（ ）时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需的费用。

- A 施工预算
- B 施工方案
- C 概算
- D 决算

正确答案：C

69：根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，使用单位以下哪些做法不符合规定？（ ）

- A 制定建筑起重机械生产安全事故应急救援预案。
- B 设置相应的设备管理机构或者配备专职的设备管理人员。
- C 指定专职设备管理人员、专职安全生产管理人员进行现场监督检查。
- D 自行组织有相应证件的人员进行顶升作业。

正确答案：D

70：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条，单位负责人接到报告后，应当于（ ）向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

- A 立即
- B 1 小时
- C 3 小时
- D 24 小时

正确答案：B

71：根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定，临时用房建筑面积之和大于（ ） m^2 或在建工程单体体积大于（ ） m^3 时，应设置临时室外消防给水系统。

- A 1000；5000

- B 1000; 10000
- C 2000; 5000
- D 2000; 10000

正确答案: B

72: 根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-2013, 施工现场应设置水冲式或移动式厕所, 厕所地面应硬化, 门窗应齐全并通风良好。侧位宜设置门及隔板, 高度不应小于 ()。

- A 0.9 米
- B 0.8 米
- C 0.6 米
- D 0.5 米

正确答案: A

73: 根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定, 灭火器的最低配置标准为固定动火作业场固体物质火灾单具灭火器最小灭火级别为 ()。

- A 1A
- B 2A
- C 3A
- D 4A

正确答案: C

74: 根据闽建建【2017】30 号文, 模板支架立柱落在土基地面时, 底座垫板必须采用长度不少于 2 跨, 厚度不小于 () mm, 宽度不小于 200mm 木垫板或仰铺 12 号以上的槽钢。

- A 20
- B 30
- C 40
- D 50

正确答案: D

75: 根据《中华人民共和国安全生产法》第三十二条, 矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目, 应当按照国家有关规定进行 ()。

- A 安全评估
- B 安全检查
- C 安全评价
- D 安全验收

正确答案: C

76: 根据《住房和城乡建设部办公厅关于印发危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南的通知》(建办质(2021)48 号)规定, 下列不属于基坑工程应急处置领导小组组成与职责、应急救援领导小组组成与职责的是 ()。

- A 抢险
- B 调查
- C 后勤
- D 安保

正确答案: B

77: 根据《建筑起重机械安全管理标准》, 以下说法不正确的是 ()。

- A 建机一体化企业应建立质量、安全与环保等保证体系, 设立完善的机械设备运营、安全和事故应急机构, 成立专业的建筑起重机械安装、拆卸、保养、维修、应急救援等队伍。
- B 建机一体化企业配备的机械员、专职安全员和特种作业人员, 应经过专业培训、考核合格后取得相应证书, 并应在其有效期内持证上岗。
- C 建机一体化企业应制定完善的建筑起重机械安全管理制度, 并应规定工作内容、职责与权限、工作程序及标准等。

D 建机一体化企业宜建立符合规定要求的建筑起重机械维修保养基地。

正确答案：D

78：根据《建筑起重机械安全管理标准》，以下哪个不是建筑起重机械进场检查核验表中设备安全技术资料的检查内容？（ ）

- A 备案证信息是否与现场设备相符
- B 安全技术档案是否齐全且与现场设备相符
- C 安全装置和安全设施是否齐全、完好
- D 是否按规定做好转场维修保养并有记录

正确答案：C

79：根据《中华人民共和国建筑法》第三十七条，建筑工程设计应当符合按照国家规定制定的建筑安全规程和技术规范，保证工程的（ ）性能。

- A 质量
- B 进度
- C 安全
- D 成本

正确答案：C

80：根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定，安全生产考核合格证书有效期届满需要延续的，“安管人员”应当在有效期届满前 3 个月内，由本人通过受聘企业向原考核机关申请证书延续。准予证书延续的，证书有效期延续（ ）年。

- A 1
- B 2
- C 3
- D 5

正确答案：C

81：根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)评分表,安全检查评分等级划分为（ ）几个等级。

- A 合格、不合格
- B 优良、合格、不合格
- C 优秀、良好、合格、不合格。
- D 优秀、良好、中、合格、不合格

正确答案：B

82：根据《中华人民共和国建筑法》第十五条，建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立（ ），明确双方的权利和义务

- A 工程协议
- B 工程合同
- C 书面合同
- D 承包合同

正确答案：C

83：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（ ）应当建立危大工程安全管理档案。

- A 施工、监理单位
- B 建设、施工单位
- C 建设单位
- D 监理单位

正确答案：A

84：根据《建设工程安全生产管理条例》第三十二条，施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离（ ）。

- A 作业场所
- B 危险区域

- C 施工场地
- D 办公地点

正确答案：B

85：根据《建筑施工作业劳动保护用品配备及使用标准》JGJ184-2009 规定：起重机械安装拆卸工从事安装、拆卸和维修作业时，不应配备的劳动防护用品是（ ）。

- A 紧口工作服
- B 有色防护眼镜
- C 保护足趾安全鞋
- D 手套

正确答案：B

86：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，建筑起重机械安装拆卸作业现场应要求配备安装拆卸作业人员，每台门式起重机、架桥机不少于（ ）名。

- A 3
- B 4
- C 5
- D 6

正确答案：B

87：依据《中华人民共和国安全生产法》第六十五条，应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进入生产经营单位进行检查，可以（ ）。

- A 销毁有关设备
- B 扣押有关人员
- C 销毁有关产品
- D 调阅有关资料

正确答案：D

88：依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十五条，给予拘留的行政处罚，由（ ）依照治安管理处罚的规定决定。

- A 公安机关
- B 行政机关
- C 政府部门
- D 执法部门

正确答案：A

89：根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-2013，易燃易爆危险品库房应使用不燃材料搭建，面积不应超过（ ）m²。

- A 400
- B 300
- C 200
- D 100

正确答案：C

90：根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，塔式起重机附着验收，最高附着点以下塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度的（ ）‰。

- A 1
- B 2
- C 3
- D 4

正确答案：B

91：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）6.1.4 条规定：不符合配电室布置要求的（ ）。

- A 配电柜正面的操作通道宽度，单列布置或双列背对背布置不小于 1.5m、双列面对面布置不小于 2m
- B 配电柜居面的维护通道宽度，单列布置或双列面对面布置不小于 0.8m，双列背对背布置不小于 1.5m
- C 配电柜侧面的维护通道宽度不小于 1m
- D 配电装置的上端距顶棚不小于 1m

正确答案：D

92：根据《厦门市建设工程安全生产警示通报和约谈制度》，对工程建设项目的建设(代建)等单位有关负责人、施工单位和监理单位的法定代表人、总经理以及工程项目经理、总监理工程师及其他有关人员进行约谈，下列情形描述错误的是（ ）。

- A 在建项目发生一般及以上生产安全事故的
- B 发生包括火灾、中毒、各类坍塌，以及塔吊、施工电梯、施工脚手架倒塌等恶性事故，虽未造成人员伤亡，但造成恶劣社会影响的
- C 存在重大质量安全隐患，被工程监管部门下达责令停业整顿通知书，有关责任单位拒不整顿或未按期整顿的
- D 事故应急救援不及时、隐瞒或谎报事故、事故处理不落实的

正确答案：C

93：根据《中华人民共和国安全生产法》第八十六条，事故发生单位应当及时全面落实整改措施，负有安全生产监督管理职责的部门应当加强（ ）。

- A 协调调度
- B 行政处罚
- C 许可管理
- D 监督检查

正确答案：D

94：根据《建筑起重机械安全管理标准》，以下说法不正确的是（ ）。

- A 塔式起重机、施工升降机附墙杆非原厂生产或附着中心距、附墙间距、附着杆连接方式与使用说明书不符的，其专项施工方案或者其附墙杆计算书、设计图和制作材料应经建筑起重机械原制造厂家确认；或应经建机一体化企业技术负责人审核，由使用单位组织不少于 5 名及以上福建省级机械专家技术论证，并经批准后方可实施。
- B 建筑起重机械安装、拆卸时，施工总承包单位、使用单位应审核安装单位、辅助起重机械从业人员资格，项目经理应在现场带班，并应指派机械员和安全员负责监督建筑起重机械安装、拆卸方案的实施情况，做好书面记录。
- C 建筑起重机械安装、拆卸、顶升加节、降节、附着时，安装单位应严格按建筑起重机械安装、拆卸方案实施，并应指派不少于 1 名机械员负责现场管理，指派不少于 1 名安全员现场监督实施情况，并应填写起重机械安装、拆卸监控记录表。
- D 建筑起重机械安装完毕后，安装单位安装负责人应组织安装技术负责人或机械员、安全员、安装班组长根据安全技术标准和安装使用说明书等有关规定自检、调试和试运转。自检合格后，安装单位应向使用单位办理移交手续，并向使用单位提供安全使用说明。

正确答案：A

95：根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定，项目专职安全生产管理人员应当每（ ）在施工现场开展安全检查，现场监督危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案实施。

- A 天
- B 周
- C 月
- D 季

正确答案：A

96：根据《中华人民共和国安全生产法》第四十八条，两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订（ ）。

- A 安全责任书
- B 安全生产管理协议
- C 安全告知书
- D 安全生产目标责任书

正确答案：B

97：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）规定：A 项目在检查过程中，文明施工的保证项目得 39 分，汇总得分为 75 分，该项目的建筑施工安全检查评定等级应为（ ）。

- A 优良
- B 合格
- C 不合格
- D 基本合格

正确答案：C

98：根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》规定：采用干法喷射混凝土施工时,应采用防尘措施：在距喷头（ ）M 处增加一个水环,用双水环加水。

- A 1-2
- B 2-3
- C 3-4
- D 4-5

正确答案：C

99：根据《建筑起重机械安全监督管理规定》从事建筑起重机械安装的作业人员及管理人员，应当经（ ）考核合格、取得建筑起重机械作业人员证书，方可从事相应的作业和管理工作。

- A 使用单位安全管理部门
- B 省级以上技术监督部门
- C 省级以上建设行政主管部门
- D 安装单位安全管理部门

正确答案：C

100：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列属于较大事故的是（ ）。

- A 3 人以下死亡
- B 10 人以下重伤
- C 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失
- D 20 人以下轻伤事故

正确答案：C

101：根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，安装单位应当按照建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案及安全操作规程组织安装、拆卸作业。安装单位的（ ）应当定期巡查。

- A 专业技术人员
- B 技术负责人
- C 专职安全生产管理人员
- D 企业负责人

正确答案：B

102：根据《住房和城乡建设部办公厅关于印发危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南的通知》（建办质〔2021〕48 号）规定，模板支撑体系工程专项施工方案编制依据项目文件不包括（ ）。

- A 开工报告
- B 施工合同
- C 勘察文件
- D 施工图纸

正确答案：A

103：根据《建设工程安全生产管理条例》第十三条，设计单位和注册建筑师等注册执业人员应当对其

() 负责。

- A 资质
- B 企业
- C 设计
- D 行为

正确答案: C

104: 根据《中华人民共和国建筑法》第十四条, 从事建筑活动的专业技术人员, 应当依法取得相应的(), 并在许可的范围内从事建筑活动。

- A 执业资格证书
- B 注册证书
- C 上岗证书
- D 岗位技能证书

正确答案: A

105: 根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023), 行走式塔式起重机轨道, 止档装置距钢轨两端距离 $\geq$ () m。

- A 1
- B 2
- C 3
- D 4

正确答案: A

106: 根据《建筑起重机械安全管理标准》, 出租单位、安装单位和建机一体化企业建筑起重机械安全管理档案不包括: ()

- A 建筑起重机械安全管理制度及其执行记录
- B 企业及各项目建筑起重机械设备管理机构、安全管理机构及其人员名单
- C 建筑起重机械安全技术档案
- D 使用单位安全生产许可证

正确答案: D

107: 依据《中华人民共和国安全生产法》第六十五条, 应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门对检查中发现的重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的, 应当()。

- A 责令从危险区域内撤出作业人员
- B 责令永久停产停业或者停止使用相关设施、设备
- C 责令采取防护措施
- D 责令全厂紧急撤离

正确答案: A

108: 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》危大工程专项施工方案实施前, 编制人员或者项目技术负责人应当向() 进行方案交底。

- A 项目负责人
- B 施工现场管理人员
- C 监理单位
- D 建设单位

正确答案: B

109: 根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3.2.3 条规定: 下列选项不符合封闭管理要求的()。

- A 施工现场进出口应设置大门, 并应设置门卫值班室
- B 应建立门卫值守管理制度, 并应配备门卫值守人员
- C 施工人员进入施工现场在有检查时佩戴工作卡
- D 施工现场出入口应标有企业名称或标识, 并应设置车辆冲洗设施

正确答案：C

110：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）7.2.5 条规定：电缆直埋地敷设的深度不应小于（ ）。

A 0.3m

B 0.5m

C 0.7m

D 0.8m

正确答案：C

111：根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定，在建工程作业场所临时疏散通道的设置应符合下列规定：设置在地面上的临时疏散通道，其净宽度不应小于（ ）m；利用在建工程施工完毕的水平结构、楼梯作临时疏散通道时，其净宽度不宜小于（ ）m；用于疏散的爬梯及设置在脚手架上的临时疏散通道，其净宽度不应小于（ ）m。

A 1.2,1.2,0.8

B 1.2,1.0,0.6

C 1.5,1.0,0.8

D 1.5,1.0,0.6

正确答案：D

112：根据《建筑起重机械安全管理标准》，以下说法不正确的是（ ）。

A 建机一体化企业应落实建筑起重机械安全管理制度，规范建筑起重机械安装、拆卸安全管理，并应加强建筑起重机械日常检查和维护保养工作，做好相关记录。

B 建机一体化企业应办理建筑起重机械财产意外保险、第三者责任险和意外伤害保险。

C“建机一体化企业名录”备案企业可在全国范围内承接建筑起重机械一体化服务业务。

D 建机一体化企业，应严格落实管理制度，加强安全生产标准化建设，根据要求实施安全生产标准化考评，将考评情况录入“工程项目建设监管信息系统”。

正确答案：C

113：根据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条，生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处（ ）元以上五万元以下的罚款。

A 三万

B 一万

C 二万

D 五千

正确答案：C

114：根据《建设工程安全生产管理条例》第十四条，工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和（ ）实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

A 建设工程监理合同

B 监理大纲

C 项目管理规范

D 工程建设强制性标准

正确答案：D

115：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，危大工程发生险情或者事故时，施工单位应当立即采取应急处置措施，并报告（ ）。

A 建设单位

B 设计单位

C 工程所在地住房城乡建设主管部门

D 监理单位

正确答案：C

116：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）8.3.6 条规定：施工现场停止作业（ ）以上

时，应将动力开关箱断电上锁。

- A 0.5 小时
- B 1 小时
- C 2 小时
- D 3 小时

正确答案：B

117：根据《施工企业安全生产评价标准》（JGJT77-2010）规定，安全生产条件、安全生产业绩单项评价和安全生产能力综合评价结果分为（ ）等级。

- A 合格、不合格
- B 合格、基本合格、不合格
- C 优良、合格、不合格
- D 优良、合格、基本合格、不合格

正确答案：B

118：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）条文说明 3.2.4 条：食堂与厕所的间距必须大于（ ）m。

- A 5
- B 10
- C 15
- D 20

正确答案：C

119：根据《住房城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号）规定：危险性较大的分部分项工程范围中起重吊装及起重机械安装拆卸工程包括采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在（ ）及以上的起重吊装工程。

- A 5KN
- B 10KN
- C 15KN
- D 30KN

正确答案：B

120：根据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》（DBJ/T13-338-2020）4.1.3 条规定：室外监控设备的防尘、防水性能应达到（ ）防护等级。

- A IP67
- B IP68
- C IP66
- D IP65

正确答案：D

121：根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定，在建工程结构施工完毕的每层楼梯处应设置消防水枪、水带及软管，且每个设置点不应少于（ ）套。

- A 1
- B 2
- C 3
- D 4

正确答案：B

122：根据《施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 规定，高处作业施工前，应对作业人员进行（ ），并应配备相应防护用品。

- A 安全技术教育及交底
- B 安全宣誓
- C 安全防护

D 个人劳保检查

正确答案：A

123：根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022 版）》，新设立的省内施工企业和新入闽的省外施工企业考评结果为（ ）。

A A 级

B B 级

C C 级

D D 级

正确答案：C

124：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，（ ）应当对危大工程施工实施专项巡视检查。

A 建设单位

B 施工单位

C 监理单位

D 设计单位

正确答案：C

125：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，施工单位应严格按照专项施工方案（ ），不得擅自修改专项施工方案。

A 组织施工

B 组织验收

C 组织学习

D 组织交底

正确答案：A

126：根据《中华人民共和国建筑法》第十条，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（ ）月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作

A 1

B 3

C 6

D 9

正确答案：A

127：根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》规定：主体结构施工进度达到（ ）层及以上时，必须安装并使用施工升降机。

A 三

B 四

C 五

D 六

正确答案：D

128：根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022 版）》，A 企业按规定开展自评工作，按时提交自评材料和评价申请的；在评价周期内，所承建的项目发生 1 起 1 人死亡的生产安全责任事故；在评价周期内，已完工工程数量 20 个，其中有 1 个不合格，4 个优良，其余为合格。该企业的安全生产标准评价结果为（ ）。

A A 级

B B 级

C C 级

D D 级

正确答案：B

129：根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定，固体物质火灾中灭火器最大保护距离：办公用

房、宿舍为（ ）。

A 15m

B 20m

C 25m

D 30m

正确答案：C

130：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，施工单位下列行为不属于责令限期改正，并处1万元以上3万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000元以上5000元以下的罚款的是（ ）。

A 项目负责人按照本规定现场履职或者组织限期整改的

B 施工单位未按照本规定进行施工监测和安全巡视的

C 未按照本规定组织危大工程验收的

D 发生险情或者事故时，未采取应急处置措施的

正确答案：A

131：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，专业监理工程师应结合专项施工方案编制（ ）。

A 监理大纲

B 监理规划

C 危大工程监理实施细则

D 见证取样计划

正确答案：C

132：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者（ ），应当根据监督工作计划对危大工程进行抽查。

A 国务院住房城乡建设主管部门

B 设区的市级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门

C 所属施工安全监督机构

D 省级地方人民政府住房城乡建设主管部门

正确答案：C

133：《建筑施工作业劳动保护用品配备及使用标准》JGJ184-2009规定，从事机械作业的（ ）应配备工作帽等个人防护用品。

A 男工

B 女工及长发者

C 童工

D 临时工

正确答案：B

134：根据《中华人民共和国安全生产法》第二十二条规定，生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的（ ），保证安全生产责任制的落实。

A 综合管理

B 监督考核

C 监督管理

D 检查考核

正确答案：B

135：根据《建筑起重机械安全管理标准》规定，安装单位应根据建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案、安全技术操作标准组织安装、拆卸作业，并应根据专项施工方案组织施工。现场应指定一位安装、拆卸负责人，并按下列要求配备安装、拆卸作业人员：每台施工升降机安装、拆卸工配备不少于（ ）名。

A 3

B 4

C 5

D 6

正确答案：A

136：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）9.4.2-9.4.6 条规定：关于夯土机械用电安全，说法不正确的（ ）。

A 夯土机械 PE 线的连接点不得少于 2 处

B 夯土机械的负荷线应采用耐气候型橡皮护套铜芯软电缆

C 多台夯土机械并列工作时，其间距不得小于 5m；前后工作时，其间距不得小于 8m

D 夯土机械的操作扶手必须绝缘

正确答案：C

137：根据《中华人民共和国安全生产法》第四十四条，生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实（ ），防范从业人员行为异常导致事故发生。

A 岗位安全生产责任

B 全员安全生产责任

C 安全培训制度

D 教育培训制度

正确答案：A

138：根据《中华人民共和国安全生产法》第八十七条，生产经营单位发生生产安全事故，经调查确定为责任事故的，除了应当查明事故单位的责任并依法予以追究外，还应当查明对安全生产的有关事项负有审查批准和监督职责的（ ）的责任。

A 行政部门

B 执法单位

C 县级政府

D 办事人员

正确答案：A

139：根据《住房和城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31 号）规定：超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围中其他包括开挖深度（ ）m 及以上的人工挖孔桩工程。

A 15

B 16

C 18

D 20

正确答案：B

140：根据《建设工程安全生产管理条例》第二十二条，施工单位对列入（ ）的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪用他用。

A 建设工程预算

B 建设工程概算

C 建设工程概预算

D 建设工程结算

正确答案：B

141：根据《住房和城乡建设部办公厅关于印发危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南的通知》（建办质〔2021〕48 号）规定，脚手架工程施工工艺技术参数不包括（ ）。

A 稳定承载计算

B 脚手架拆除措施

C 脚手架类型、搭设参数的选择

D 脚手架基础、架体、附墙支座及连墙件设计

正确答案：B

142：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十二条，重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起（ ）日内做出批复

A 7

B 15

C 28

D 30

正确答案：B

143：根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022 版）》，对公示期内无异议以及经复核的建筑施工企业，企业评价主体应将《福建省建筑施工安全生产标准化企业评价结果告知书》通过（ ）送达相应的建筑施工企业及其它有关单位。

A 书面邮寄

B 福建省住房和城乡建设政务系统

C 建筑施工企业信用评价系统

D 工程项目监管系统

正确答案：D

144：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，专项施工方案实施前，（ ）应向现场管理人员进行方案交底，填写方案交底记录，参加人员应在交底记录上共同签字，交底情况应留存影像资料。

A 项目负责人

B 项目技术负责人

C 安全员

D 监理工程师

正确答案：B

145：根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022 版）》，建筑施工安全生产标准化是指建筑施工企业在建筑施工活动中，贯彻执行建筑施工安全法律法规和标准规范，建立企业和项目安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，管控危险性较大分部分项工程，排查治理安全生产隐患，使人、机、物、环始终处于安全状态，形成过程控制、持续改进的（ ）。

A 安全责任制度

B 安全施工机制

C 安全标准化管理体系

D 安全管理机制

正确答案：D

146：根据《住房和城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31 号）规定：危险性较大的分部分项工程范围中基坑工程包括开挖深度未超过（ ）m，但地质条件周围环境和地下环境复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

A 3

B 6

C 9

D 12

正确答案：A

147：根据《中华人民共和国建筑法》第七条，建筑工程开工前，（ ）应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证

A 施工单位

B 建设单位

- C 监理单位
- D 总承包单位

正确答案：B

148：根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定，施工现场临时室外消防给水系统的设置应符合下列规定：消火栓的间距不应大于（ ）m，消火栓的最大保护半径不应大于（ ）m。

- A 120； 150
- B 100； 120
- C 120； 120
- D 150； 180

正确答案：A

149：根据《建筑施工作业劳动保护用品配备及使用标准》JGJ184-2009 规定：建筑施工企业应严格执行国家有关法规和（ ），使用合格的劳动防护用品。

- A 规定
- B 规章
- C 要求
- D 标准

正确答案：D

150：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.2.3 条规定：下列选项不符合现场办公与住宿要求（ ）。

- A 夏季宿舍内应有防暑降温和防蚊蝇措施
- B 在建工程内、伙房、库房不得兼作宿舍
- C 宿舍、办公用房的防火等级应符合规范要求
- D 宿舍内住宿人员人均面积不应小于 2.0m²，且不得超过 16 人

正确答案：D

151：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.2.4 条规定：下列选项不符合社区服务要求的（ ）。

- A 施工现场严禁焚烧各类废弃物
- B 施工现场应制定防粉尘、防噪声、防光污染等措施
- C 应制定施工不扰民措施
- D 夜间施工没有被投诉，可不需相关部门批准

正确答案：D

152：根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，工程施工过程中，容易导致人员群死群伤或者造成重大经济损失的分部分项工程，简称“（ ）”。

- A 一般工程
- B 危大工程
- C 重大工程
- D 危害工程

正确答案：B

153：根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022 版）》，项目评价主体应当对已办理（ ）的建筑施工项目实施安全生产标准化评价。

- A 施工许可
- B 规划许可
- C 开工令
- D 安全监督

正确答案：A

154：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十七条，事故发生单位对事故发生负有责任的，发生重大事故的处以（ ）罚款。

- A 10 万元以上 20 万元以下
- B 20 万元以上 50 万元以下
- C 50 万元以上 200 万元以下
- D 50 万元以上 100 万元以下

正确答案：C

155：根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，扣件拧紧力矩值不应（ ）N.m，且不应（ ）N.m。

- A 小于 40，大于 65
- B 大于 40，小于 65
- C 小于 45，大于 60
- D 大于 45，小于 60

正确答案：A

156：根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 8.1.13 条规定：关于配电箱、开关箱内与 PE 线做电气连接，下列不正确的（ ）。

- A 配电箱、开关箱的金属箱体必须通过 PE 线端子板与 PE 线做电气连接，
- B 配电箱、开关箱的金属电器安装板必须通过 PE 线端子板与 PE 线做电气连接，
- C 配电箱、开关箱的电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过 PE 线端子板与 PE 线做电气连接，
- D 金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线或铜芯绝缘导线做电气连接

正确答案：D

157：根据《建筑起重机械安全管理标准》，下列关于建筑起重机械维修和保养说法不符合规定的是（ ）。

- A 根据建筑起重机械使用说明书规定的保养期限和要求，出租单位、建机一体化企业应组织专业维保人员做好维护保养工作。
- B 建筑起重机械每次设备转场时，出租单位、建机一体化企业应组织专业维保人员维修保养，宜在建机一体化企业维修保养基地内进行；
- C 使用单位机械员应根据要求认真做好维护保养工作，并应做好记录。
- D 机械设备修理时，机械零件磨损接近极限而不能正常工作的个别总成，应及时修复或更换不合格的零部件。

正确答案：C

158：根据《中华人民共和国安全生产法》第五条，生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产（ ），对本单位的安全生产工作全面负责。

- A 第一责任人
- B 主要负责人
- C 领导责任人
- D 分管责任人

正确答案：A

159：根据《中华人民共和国安全生产法》第十五条，依法设立的为安全生产提供技术、管理服务的机构，依照法律、行政法规和执业准则，接受（ ）的委托为其安全生产工作提供技术、管理服务。

- A 生产经营单位
- B 提供技术、管理服务的机构
- C 生产经营单位负责人
- D 提供技术、管理服务的机构的负责人

正确答案：A

160：根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定，可燃材料及易燃易爆危险品应按计划限量进场。进场后，可燃材料宜存放于库房内，露天存放时，应分类成垛堆放，垛高不应超过（ ）m，单垛体积不应超过（ ）m³，垛与垛之间的最小间距不应小于（ ）m，且应采用不燃或难燃材料覆盖；易燃易爆危险品应分类专库储存，库房内应通风良好，并应设置严禁明火标志。

- A 2, 50, 2
- B 3, 100, 2
- C 3, 50, 3
- D 2, 100, 2

正确答案: A

161: 根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023), 危险性较大的基坑(槽) 工程施工过程中, 施工单位项目负责人应组织项目技术负责人、专职安全员及相关专业人员实施动态检查, 并按附录 E 表 E.0.25 填写()。

- A 《危大工程安全巡视检查记录表》
- B 《施工条件核查表》
- C 《危大工程施工监测记录表》
- D 《施工项目负责人带班生产检查记录》

正确答案: A

162: 根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》(DBJ/T13-416-2023) 规定, 钢结构、网架和索膜结构安装工程属于危大工程; 跨度 () m 及以上的钢结构安装工程及跨度 () m 及以上的网架和索膜结构安装工程属于超过一定规模的危大工程。

- A 24、50
- B 36、50
- C 36、60
- D 24、60

正确答案: C

163: 根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023), 施工单位应建立安全检查制度, 企业负责人带班检查 () 应不少于一次, 施工项目负责人带班检查每周不少于一次

- A 每个月
- B 每季度
- C 每半年
- D 每年

正确答案: B

164: 根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定, 工程项目实行总承包的, 总承包企业应当与分包企业签订 (), 明确双方安全生产责任。

- A 生产协议
- B 安全生产协议
- C 分包协议
- D 专业分包合同

正确答案: B

165: 根据《中华人民共和国安全生产法》第五十四条, 下列选项中, 生产经营单位不得对从业人员进行处罚的是 ()。

- A 拒绝违章指挥
- B 不按规定佩戴劳动保护用品
- C 拒绝接受安全生产培训
- D 经常性迟到早退

正确答案: A

166: 根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定, 建筑高度大于 () m 或单体体积超过 () m³ 的在建工程, 应设置临时室内消防给水系统。

- A 20; 20000
- B 24; 20000
- C 20; 30000

D 24; 30000

正确答案: D

167: 根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023), 脚手板与防护栏杆, 作业层外侧应设置高度不小于() mm 的挡脚板。

A 160

B 150

C 180

D 200

正确答案: C

168: 根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》(DBJ/T13-416-2023) 规定, 筑幕墙安装工程属于危大工程, 施工高度() m 及以上的建筑幕墙安装工程属于超过一定规模的危大工程。

A 48

B 50

C 54

D 60

正确答案: B

169: 根据《中华人民共和国建筑法》第十九条, 建筑工程依法实行招标发包, 对不适于招标发包的可以()。

A 公开招标

B 邀请招标

C 直接发包

D 直接招标

正确答案: C

170: 根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 5.3.4 条规定: 每一接地装置的接地线应采用() 导体, 在不同点与接地体做电气连接。

A 1 根

B 2 根及以上

C 不少于 1 根

D 3 根及以上

正确答案: B

171: 根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定, 安全生产考核合格证书有效期为() 年, 证书在全国范围内有效。

A 1

B 2

C 3

D 5

正确答案: C

172: 根据《建筑施工作业劳动保护用品配备及使用标准》JGJ184-2009 规定: 从事使用锉刀、刮刀、錾子、扁铲等工具作业时, 应配备紧口工作服和()。

A 安全帽

B 保护足趾安全鞋

C 防护眼镜

D 防护口罩

正确答案: C

173: 根据《建筑起重机械安全管理标准》规定, ()、架桥机和起重量 300kN 及以上、搭设总高度 200m 及以上、搭设基础标高在 200m 及以上的建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案应通过专家论证, 并经批准后方可实施。

- A 高处作业吊篮
- B 塔式起重机
- C 施工升降机
- D 门式起重机

正确答案：D

174：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，超过一定规模的危险性较大的模板工程及支撑体系范围不包括（ ）。

- A 滑模
- B 爬模
- C 飞模
- D 满堂支架

正确答案：D

175：根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，气瓶应分类储存，库房内应通风良好，空瓶和实瓶同库存放时，应分开放置，空瓶和实瓶的间距不应小于（ ）。

- A 1.3m
- B 1.2m
- C 1.5m
- D 1m

正确答案：C

176：《建筑施工作业劳动保护用品配备及使用标准》（JGJ184-2009）4.0.3：建筑施工企业应建立健全劳动防护用品购买、（ ）、使用、更换、报废管理制度。

- A 验收、保管、发放
- B 保管，收发、验收
- C 验收、发放、检查
- D 保管、收发、检查

正确答案：A

177：根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，钢筋加工机械，开关箱距设备距离应不大于（ ）m。

- A 1
- B 2
- C 3
- D 4

正确答案：C

178：根据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》（DBJ/T13-338-2020）6.0.7 条规定：施工单位应定期对施工现场远程视频监控设备进行巡检，下列不属于采集设备检查的内容（ ）。

- A 有无损坏
- B 遮挡
- C 遗失
- D 照明是否满足要求

正确答案：D

179：根据闽建建【2017】30 号文，危险性较大的模板支架立柱基础应设置强度不低于（ ），厚度不少于 100mm 的混凝土垫层。

- A C10
- B C20
- C C25
- D C30

正确答案：A

180: 根据《中华人民共和国建筑法》第八条, 建设行政主管部门应当自收到申请之日起()日内, 对符合条件的申请颁发施工许可证。

- A 7
- B 15
- C 20
- D 30

正确答案: B

181: 根据《企业职工伤亡事故分类标准》, 人的不安全行为在施工现场的类型, 可分为()个大类:

- A 四
- B 八
- C 十三
- D 二十

正确答案: C

182: 根据《中华人民共和国安全生产法》第三十八条, 国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行()。

- A 改进制度
- B 淘汰制度
- C 翻新制度
- D 统一调换

正确答案: B

183: 根据《中华人民共和国安全生产法》第六十三条, 对已经依法取得批准的单位, 负责行政审批的部门发现其不再具备安全生产条件的, 应当()。

- A 吊销《安全生产许可证》
- B 责令限期整改
- C 撤销原批准
- D 负责行政审批的部门无权干涉

正确答案: C

184: 根据《厦门市建设工程安全生产警示通报和约谈制度》, 被约谈人应认真落实约谈整改事项, 并于约谈之日起()个工作日内, 将约谈事项整改落实情况向市建设行政主管部门作书面报告。

- A 7
- B 14
- C 28
- D 30

正确答案: D

185: 根据《中华人民共和国安全生产法》第四条, 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规, 改善安全生产条件, 加强()建设, 构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制, 健全风险防范化解机制, 提高安全生产水平, 确保安全生产。

- A 安全生产标准化、信息化
- B 安全生产标准化
- C 安全生产信息化
- D 安全生产科技化

正确答案: A

186: 根据《中华人民共和国安全生产法》第四十条, 生产经营单位对重大危险源应当登记建档, 进行定期检测、()、监控, 并制定应急预案, 告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

- A 巡查
- B 检查
- C 记录

D 评估

正确答案：D

187：根据《建筑起重机械安全管理标准》规定，建筑起重机械生产安全事故发生时，使用单位、出租单位和安装单位应立即向施工总承包单位报告；施工总承包单位接到事故报告后，应在（ ）个小时内向工程所在地县级以上建设行政主管部门和负有安全监督管理责任部门等有关部门报告。情况紧急时，可越级上报。

A 1

B 2

C 4

D 8

正确答案：A

188：根据《中华人民共和国安全生产法》第六条，生产经营单位的从业人员有依法获得（ ）的权利，并应当依法履行安全生产方面的义务。

A 劳动保护

B 安全生产保障

C 职业危害知识

D 工伤保险

正确答案：B

189：根据《建筑施工作业劳动保护用品配备及使用标准》JGJ184-2009 规定：从事打磨玻璃作业时，应配备（ ），宜配备防护眼镜。

A 安全帽

B 防尘工作服

C 安全带

D 防尘口罩

正确答案：D

190：根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定，“安管人员”隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产考核的，考核机关不予考核，并给予警告；“安管人员”（ ）内不得再次申请考核。

A 3 个月

B 1 年

C 3 年

D 5 年

正确答案：B

191：根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，杆件连接，纵向水平杆宜采用对接，采用搭接时的搭接长度不应小于（ ），且固定应符合规范要求。

A 0.5m

B 1m

C 1.5m

D 2m

正确答案：B

192：根据《施工企业安全生产评价标准》（JGJT77-2010）规定，施工企业（ ）度应至少进行一次自我考核评价。

A 每年

B 每季

C 每半年

D 每月

正确答案：A

193: 根据《建筑施工作业劳动保护用品配备及使用标准》JGJ184-2009 规定: 在 () m 及以上的无可靠安全防护设施的高处、悬崖和陡坡作业时, 必须系挂安全带。

- A 1
- B 2
- C 3
- D 4

正确答案: B

194: 根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023), 施工单位应针对变换工种及离岗 () 以上重新返岗的作业人员开展安全教育培训。

- A 三年
- B 两年
- C 一年
- D 半年

正确答案: C

195: 根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定, 建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定自 () 起施行。

- A 2020 年 9 月 1 日
- B 2016 年 6 月 1 日
- C 2015 年 1 月 1 日
- D 2014 年 9 月 1 日

正确答案: D

196: 根据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》(DBJ/T13-338-2020) 3.0.7 条规定: 施工现场远程视频监控系统日常维护应由 () 负责, 在日常运行时系统应满足功能设计的要求。

- A 建设单位
- B 建设行政主管部门
- C 施工单位
- D 监理单位

正确答案: C

197: 根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023), 塔式起重机安装验收检查, 塔顶高度大于 () m 的塔机有在塔顶及跨架端部安装防撞红色灯。

- A 20
- B 30
- C 40
- D 50

正确答案: B

198: 根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》(DBJ/T13-416-2023) 规定, 建筑起重机械安装拆卸作业现场应要求配备安装拆卸作业人员, 每台施工升降机不少于 () 名。

- A 3
- B 4
- C 5
- D 6

正确答案: A

199: 违反《建筑起重机械安全监督管理规定》, 使用单位有下列行为之一的, 由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正, 予以警告, 并处以 5000 元以上 3 万元以下罚款: ()。

- A 未按照规定办理备案的;
- B 未按照规定办理注销手续的;
- C 未按照规定建立建筑起重机械安全技术档案的。

D 擅自在建筑起重机械上安装非原制造厂制造的标准节和附着装置的。

正确答案：D

200：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，钢结构、网架和索膜结构安装工程，安全技术交底应按吊装、测量校正、（ ）三个关键工序，压型钢板施工、防火涂料施工两个分项工程分专业、分工种进行。

A 连接

B 固定

C 检测

D 定位

正确答案：A

201：《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）自（ ）开始实施。

A 2023 年 5 月 1 号

B 2023 年 6 月 1 号

C 2024 年 5 月 1 号

D 2024 年 6 月 1 号

正确答案：B

202：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，施工单位应当对危大工程施工作业人员进行登记，（ ）应当在施工现场履职。

A 项目负责人

B 项目技术负责人

C 安全员

D 单位负责人

正确答案：A

203：根据《建设工程安全生产管理条例》第二十九条，施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有（ ）。

A 使用说明书

B 产品合格证

C 安装验收单

D 产品装箱单

正确答案：B

204：根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定，对本企业安全生产工作全面负责，应当建立健全企业安全生产管理体系，设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员，保证安全生产投入，督促检查本企业安全生产工作，及时消除安全事故隐患，落实安全生产责任。（ ）对本企业安全生产工作全面负责，应当建立健全企业安全生产管理体系，设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员，保证安全生产投入，督促检查本企业安全生产工作，及时消除安全事故隐患，落实安全生产责任。

A 主要负责人

B 企业法人

C 安全负责人

D 技术负责人

正确答案：A

205：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，基坑(槽)、边坡工程等按照规定需要进行第三方监测的危大工程，建设单位应当委托具有相应（ ）的单位进行监测。

A 施工单位

B 监理单位

C 设计单位

D 勘察资质

正确答案：D

206：依据《中华人民共和国安全生产法》第二十二条，生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和（ ）等内容。

- A 奖惩指标
- B 奖惩标准
- C 考核指标
- D 考核标准

正确答案：D

207：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.8.2 条规定：下列选项不属于悬挑式脚手架检查评定保证项目的（ ）。

- A 杆件间距
- B 脚手板
- C 架体稳定
- D 悬挑钢梁

正确答案：A

208：依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条，生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处（ ）的罚款。

- A 上一年年收入百分之八十至百分之一百
- B 上一年年收入百分之六十至百分之一百
- C 当年年收入百分之六十至百分之一百
- D 当年年收入百分之八十至百分之一百

正确答案：B

209：依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十三条，生产经营单位经停产停业整顿，仍不具备法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件的，负有安全生产监督管理职责的部门应当提请地方人民政府予以（ ），有关部门应当依法吊销其有关证照。

- A 取缔
- B 处罚
- C 停产
- D 关闭

正确答案：D

210：根据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》（DBJ/T13-338-2020）5.2.2 条规定：高清全景摄像机应支持（ ）水平旋转。

- A 360°
- B 270°
- C 180°
- D 90°

正确答案：A

211：根据《建筑施工作业劳动保护用品配备及使用标准》JGJ184-2009 规定：从事搬抬作业时，应配备（ ）和手套。

- A 安全帽
- B 保护足趾安全鞋
- C 防护眼镜
- D 防护口罩

正确答案：B

212：根据《建筑施工作业劳动保护用品配备及使用标准》JGJ184-2009 规定：从事（ ）检修作业时，应配备防毒面罩、防滑鞋（靴）和工作手套。

- A 地下工程
- B 地下管道
- C 有毒环境
- D 潮湿环境

正确答案：B

213：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）8.2.8 条规定：关于漏电保护器安装位置和用途，说法不正确的（ ）。

- A 装设在总配电箱靠近负荷的一侧
- B 装设在总配电箱、开关箱靠近进线的一侧
- C 装设在开关箱靠近负荷的一侧
- D 不得用于启动电气设备的操作

正确答案：B

214：根据《施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 规定，密目式安全立网时搭设每个开眼环扣应穿入系绳，系绳应绑扎在支撑架上，间距不得大于（ ）mm。相邻密目网间应紧密结合或重叠。

- A 400
- B 450
- C 500
- D 600

正确答案：B

215：根据《中华人民共和国建筑法》第十一条，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过（ ）月的，应当重新办理开工报告的批准手续。

- A 2
- B 3
- C 6
- D 1

正确答案：C

216：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，开挖深度超过（ ）(含)的基坑的土方开挖、支护、降水工程为危险性较大的基坑(槽)工程。

- A 2m
- B 3m
- C 4m
- D 5m

正确答案：B

217：根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，电焊机一次侧电源线长度应不大于（ ）m，二次线长度应不大于（ ）m。

- A 5，30
- B 5，15
- C 10，30
- D 10,25

正确答案：A

218：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，危险性较大的分部分项工程是指房屋建筑和市政基础设施工程在施工过程中，容易导致人员（ ）或者造成重大经济损失的分部分项工程。

- A 伤亡
- B 群死群伤
- C 受伤
- D 死亡

正确答案：B

219：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.10.2 条规定：下列选项属于高处作业吊篮检查评定保证项目（ ）。

- A 安全防护
- B 施工方案
- C 吊篮稳定
- D 荷载

正确答案：B

220：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.6.2 条规定：下列选项不属于承插型盘扣式钢管脚手架检查评定保证项目的（ ）。

- A 杆件连接
- B 架体稳定
- C 架体基础
- D 施工方案

正确答案：A

221：根据《建筑施工作业劳动保护用品配备及使用标准》JGJ184-2009 规定：（ ）应按国家有关规定，支付建筑工程的施工安全措施费用。

- A 建设单位
- B 设计单位
- C 施工单位
- D 财政部门

正确答案：A

222：根据《建设工程安全生产管理条例》第三十五条，施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设施前，应当组织有关单位进行（ ），也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。

- A 检查
- B 验收
- C 自查
- D 核验

正确答案：B

223：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第十三条，事故报告后出现新情况的，应当及时补报。自火灾事故发生之日起（ ）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

- A 7
- B 15
- C 30
- D 60

正确答案：A

224：根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022 版）》，某项目，在施工过程中，发生一起 8 人重伤的安全责任事故。该项目安全生产标准化评价结果为（ ）。

- A 优良
- B 不合格
- C 合格
- D 好

正确答案：B

225：根据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》（DBJ/T13-338-2020）4.5.5 条规定：下列选项不符合移动端 APP 辅助功能规定的（ ）。

- A 应支持在移动端预览实时视频、进行云台操作、抓图功能

- B 应支持在移动端进行视频数据采集、数据上传
- C 应支持在移动端查看历史录像
- D 不需支持在移动端地图显示项目位置和导航

正确答案：D

226：根据《中华人民共和国安全生产法》第二十九条，生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对（ ）进行专门的安全生产教育和培训。

- A 从业人员
- B 主要负责人
- C 分管负责人
- D 安全管理人员

正确答案：A

227：根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》规定：各类施工现场、物料堆场堆放的易产生扬尘的物料应 100%覆盖，增加裸露场地洒水降尘频次（至少（ ）次/日）。

- A 1
- B 2
- C 3
- D 4

正确答案：C

228：根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，起重吊装作业检查，当采用编结连接时，编结长度不应小于 20 倍的绳径，且不应小于（ ）mm。

- A 200
- B 250
- C 300
- D 350

正确答案：C

229：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.12.2 条规定：下列选项不属于模板支架检查评定一般项目的（ ）。

- A 杆件连接
- B 底座与托撑
- C 构配件材质
- D 交底与验收

正确答案：D

230：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.7.2 条规定：下列选项不属于满堂脚手架检查评定保证项目的（ ）。

- A 架体基础
- B 架体稳定
- C 架体防护
- D 脚手板

正确答案：C

231：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）9.6.1-9.6.3 条规定：关于手持式电动工具选择，说法不正确的（ ）。

- A 空气湿度小于 75%的一般场所可选用 II 类或 II 类手持式电动工具，其金属外壳与 PE 线的连接点不得少于 2 处
- B 在潮湿场所操作时，必须选用 II 类或由安全隔离变压器供电的 III 类手持式电动工具
- C 在金属构架上操作时，必须选用 II 类或由安全隔离变压器供电的 III 类手持式电动工具
- D 狭窄场所必须选用 II 类手持式电动工具

正确答案：D

232：根据《中华人民共和国安全生产法》第三十一条，生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的（ ），必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

- A 监控设施
- B 消防设施
- C 附属设施
- D 安全设施

正确答案：D

233：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）8.1.15 条规定：配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的（ ）。

- A 下底面
- B 上顶面
- C 两侧面
- D 操作方便的任何位置

正确答案：A

234：根据《中华人民共和国安全生产法》第四十九条，生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的（ ），或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。

- A 责任分工协议
- B 现场管理协议
- C 安全生产管理协议
- D 安全生产分工协议

正确答案：C

235：根据《住房和城乡建设部办公厅关于印发危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南的通知》（建办质〔2021〕48 号）规定，下列不属于拆除工程施工工艺技术参数的是（ ）。

- A 拟拆除建、构筑物的结构参数
- B 拟拆除建、构筑物的解体、清运、防护措施
- C 关键设备及爆炸拆除设计
- D 拆除机械设备技术参数

正确答案：D

236：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.11.2 条规定：下列选项属于基坑工程检查评定一般项目的（ ）。

- A 支撑拆除
- B 基坑支护
- C 降排水
- D 基坑开挖

正确答案：A

237：依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条，生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上（ ）元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

- A 八万
- B 十二万
- C 二十万
- D 十万

正确答案：D

238：根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，使用单位应当自建筑起重机械安装验收合格之日起（ ）

日内，将建筑起重机械安装验收资料、建筑起重机械安全管理制度、特种作业人员名单等，向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理建筑起重机械使用登记。登记标志置于或者附着于该设备的显著位置。

A 7

B 10

C 15

D 30

正确答案：D

239：根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，关于建筑施工安全生产标准化评价工作，下列说法不正确的是（ ）。

A 省质安总站监督指导全省建筑施工安全生产标准化评价工作

B 省住房和城乡建设厅监督指导全省建筑施工安全生产标准化评价工作

C 县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门负责本行政区域内建筑施工安全生产标准化评价工作

D 县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门可以委托建筑施工安全监督机构具体实施建筑施工安全生产标准化评价工作

正确答案：A

240：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，危险性较大的分部分项工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的，专项施工方案应由（ ）共同审核签字并加盖单位公章。

A 建设单位

B 总承包单位技术负责人

C 分包单位技术负责人

D 总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人

正确答案：D

241：根据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》（DBJ/T13-338-2020）5.1.4条规定：关于安装带有夜视功能的高清全景摄像机的说法不正确的是（ ）。

A 10层及以上的房屋建筑工程

B 建筑面积 1.5 万 m² 及其以上的房屋建筑工程

C 单跨跨度 30m 及以上的工程（不包括桥梁等公共建筑）

D 深基坑工程

正确答案：C

242：根据《中华人民共和国安全生产法》第三十六条，生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并（ ）检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。

A 偶尔

B 定期

C 长期

D 随时

正确答案：B

243：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）3.3.2条规定：电工安装、巡检、维修、拆除工作记录，每周由（ ）审核认可，并应在临时用电工程拆除后统一归档。

A 电气工程技术人員

B 项目技术负责人

C 专职安全员

D 项目经理

正确答案：D

244：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）7.2.1条规定：不符合电缆要求的（ ）。

A 电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线

- B 需要三相四线制配电的电缆线路必须采用四芯电缆
- C 五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线
- D 五芯电缆的淡蓝色芯线必须用作 N 线、绿/黄双色芯线必须用作 PE 线，严禁混用

正确答案：B

245：根据《建设工程安全生产管理条例》第十条，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（ ）内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

- A 7 日
- B 15 日
- C 30 日
- D 60 日

正确答案：B

246：根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022 版）》，建筑施工企业在公示期内对项目评价结果有异议的，在《项目评价公示书》网上（ ）向相应的项目评价主体提出核实书面申请。

- A 公示期前
- B 公示期内
- C 公示期满后
- D 任何时间

正确答案：B

247：根据《中华人民共和国安全生产法》第五十五条，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权（ ）或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。

- A 等待班长指挥
- B 继续作业
- C 停止作业
- D 冒险作业

正确答案：C

248：根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，施工总承包单位应当审核（ ）制定的建筑起重机械生产安全事故应急救援预案。

- A 使用单位
- B 出租单位
- C 安装单位
- D 监理单位

正确答案：A

249：根据《住房和城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31 号）规定：超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围中其他包括施工高度（ ）m 及以上的建筑幕墙安装工程。

- A 30
- B 40
- C 50
- D 60

正确答案：C

250：根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》规定：采用干法喷射混凝土施工时，在保证顺利喷射的条件下,增加骨料（ ）。

- A 含泥量
- B 含水率
- C 含气量
- D 含水量

正确答案：B

251：根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-2013，施工现场存放的油料和化学溶剂等物品应设置专用库房，地面应进行（ ）处理。

- A 防潮
- B 防渗漏
- C 防火
- D 干燥

正确答案：B

252：根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定，对安全生产考核合格证书有效期内未因生产安全事故或者违反本规定受到行政处罚，信用档案中无不良行为记录，且已按规定参加企业和县级以上人民政府住房城乡建设主管部门组织的安全生产教育培训的，考核机关应当在受理延续申请之日起（ ）个工作日内，准予证书延续。

- A 5
- B 10
- C 20
- D 30

正确答案：C

253：根据《建设工程安全生产管理条例》第四十八条，（ ）应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练

- A 设计单位
- B 业主
- C 施工单位
- D 开发商

正确答案：C

254：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，采用非常规起重机械、方法，且单件起吊重量在（ ）kN 及以上的起重吊装工程属于超过一定规模的危大工程。

- A 100
- B 150
- C 200
- D 300

正确答案：A

255：根据《施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 规定坠落高度基准面（ ）及以上进行临边作业时，应在临空一侧设置防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。

- A 1.2m
- B 2m
- C 2.5m
- D 3m

正确答案：B

256：根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，安全文件应分类整理和组卷，并由各参建单位保存备查至工程竣工验收后（ ），生产安全事故等相关资料应根据实际情况保存。

- A 半年
- B 一年
- C 两年
- D 三年

正确答案：B

257：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）7.2.9 条规定：不符合架空电缆敷设方式的（ ）。

- A 沿电杆
- B 沿支架
- C 沿墙壁
- D 沿脚手架

正确答案：D

258：根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，扣件式钢管可调托撑螺杆外径不得小于（ ）mm。

- A 36
- B 28
- C 34
- D 38

正确答案：A

259：根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，施工单位应建立以（ ）为第一责任人的各级安全管理人员安全生产责任制，逐层签订安全生产责任书。

- A 专职安全员
- B 技术负责人
- C 项目经理
- D 法人代表

正确答案：C

260：根据闽建建【2017】30号文，檐口高度超过24m或者层数超过（ ）层的房屋建筑工程，其外脚手架不得采用落地式脚手架，当采用型钢悬挑脚手架时，原则上应从2层楼面开始悬挑搭设。

- A 5
- B 6
- C 7
- D 8

正确答案：B

261：根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，对超过一定规模的危大工程，（ ）应组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。

- A 建设单位
- B 监理单位
- C 施工单位
- D 设计单位

正确答案：C

262：根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，省内专业承包企业评价的结果为“D级”的条件是（ ）。

- A 企业在评价周期内所承建已完工项目安全生产标准化评价不合格率超过10%
- B 企业开展自评工作，偶尔延期提交自评材料和评价申请的
- C 企业在评价周期内所承建的项目发生生产安全责任事故
- D 因项目存在安全隐患受到住房城乡建设主管部门2次及以上行政处罚

正确答案：C

263：根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定，临时消防给水系统的给水压力应满足消防水枪充实水柱长度不小于（ ）m的要求；给水压力不能满足要求时，应设置消火栓泵，消火栓泵不应少于（ ）台，且应互为备用。

- A 5，2
- B 10，2
- C 5，3
- D 10，3

正确答案：B

264：根据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》（DBJ/T13-338-2020）5.1.2 条规定：关于施工升降机与监控摄像机的说法不正确的（ ）。

- A 施工升降机梯笼内应安装监控摄像机，并宜配备操作人员智能识别设备
- B 监控摄像机应能监控操作人员作业情况
- C 监控摄像机应能监控人员乘坐情况
- D 摄像机和操作人员智能识别设备应在施工升降机投入使用后进行安装，在施工升降机拆除时方可拆除

正确答案：D

265：根据《建筑起重机械安全管理标准》，安装单位进行建筑起重机械安装、拆卸作业，配备安装、拆卸作业人员不符合要求的是（ ）。

- A 每台塔式起重机安装、拆卸工配备不少于 4 名。
- B 每台施工升降机安装、拆卸工配备不少于 3 名。
- C 每台门式起重机、架桥机安装、拆卸工配备不少于 4 名。
- D 每台塔式起重机安装、拆卸工配备不少于 5 名。

正确答案：A

266：根据《住房和城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31 号）规定：超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围中脚手架工程包括搭设高度（ ）m 及以上的落地式钢管脚手架工程。

- A 20
- B 30
- C 40
- D 50

正确答案：D

267：根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022 版）》，某项目在施工过程中，未发生生产安全责任事故和未发生因施工现场存在安全隐患受到住房城乡建设主管部门责令停工改正、行政处罚；按规定开展项目自评工作并及时提交自评材料和项目评价申请，每月自评结果以及企业每季度检查结果均为优良；大型起重机械设备均选用信用等级“B 级”建机一体化企业设备；工程项目评价周期内参与检查评价 6 个季度，且历次施工安全考核记分平均分不超过项目提交项目评价申请时上一年度全省安全考核记分平均分。该项目的安全生产标准化评价结果为（ ）。

- A 优良
- B 合格
- C 不合格
- D 好

正确答案：A

268：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，附着式升降脚手架使用过程中架体全高与支承跨度乘积不得大于（ ）m²。

- A 100
- B 110
- C 120
- D 130

正确答案：B

269：根据闽建建【2017】30 号文，建筑物主体结构施工至（ ）层时，必须安装施工升降机并投入使用。

- A 5
- B 6
- C 7
- D 8

正确答案：B

270: 根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023), 行走式塔式起重机轨道, 行走限位装置距止档装置距离 $\geq$ () m。

- A 1
- B 2
- C 3
- D 4

正确答案: A

271: 根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 8.1.16 条规定: 关于配电箱、开关箱进出线的设置, 不正确的 ()。

- A 进、出线口应配置固定线卡
- B 进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上
- C 进出线不得与箱体直接接触
- D 移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆, 允许有接头

正确答案: D

272: 根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 10.3.2-10.3.5 条规定: 关于灯具安装高度或与易燃物安全距离, 说法不正确的 ()。

- A 室外 220V 灯具距地面不得低于 3m
- B 室内 220V 灯具距地面不得低于 2.2m
- C 普通灯具与易燃物距离不宜小于 300mm; 聚光灯、碘钨灯等高温灯具与易燃物距离不宜小于 500mm, 且不得直接照射易燃物
- D 碘钨灯及钠、铊、铟等金属卤化物灯具的安装高度宜在 3m 以上

正确答案: B

273: 根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则(试行)》规定: 新建搅拌站砂石骨料堆场应当建成 () 并设置喷雾喷水设施降尘, 铺装硬质地面并设置排水沟。

- A 封闭式
- B 半封闭式
- C 开敞式
- D 半开敞式

正确答案: A

274: 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定, 建设单位下列行为不属于责令限期改正, 并处 1 万元以上 3 万元以下的罚款; 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 1000 元以上 5000 元以下的罚款的是 ()。

- A 未按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定提供工程周边环境等资料的
- B 未按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定在招标文件中列出危大工程清单的
- C 未对第三方监测单位报告的异常情况采取处置措施的
- D 按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定委托具有相应勘察资质的单位进行第三方监测的

正确答案: D

275: 根据《建筑施工作业劳动保护用品配备及使用标准》JGJ184-2009 规定: 下列说法不正确的是 ()。

- A 从事施工现场临时用电工程作业的施工人员应配备防止触电的劳动防护用品
- B 从事焊接作业的施工人员应配备防止触电、灼伤、强光伤害的劳动防护用品
- C 从事锅炉、压力容器、管道安装作业的施工人员应配备防止触电、强光伤害的劳动防护用品
- D 电梯安装工从事安装, 拆卸和维修作业时, 应配备绝缘工作服

正确答案: D

276: 根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3.14.2 条规定: 下列选项属于施工用电检查评定保证项目的 ()。

- A 现场照明
- B 用电档案

- C 配电线路
- D 配电室与配电装置

正确答案：C

277：根据《中华人民共和国建筑法》第五条，任何单位和个人都不得妨碍和阻挠（ ）的建筑活动。

- A 正在进行
- B 正常进行
- C 违法开工
- D 依法进行

正确答案：D

278：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.10.2 条规定：下列选项属于高处作业吊篮检查评定一般项目（ ）。

- A 安全装置
- B 悬挂机构
- C 交底与验收
- D 安装作业

正确答案：C

279：根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定，固定动火作业场应布置在可燃材料堆场及其加工场、易燃易爆危险品库房等全年最小频率风向的（ ）侧。

- A 左风
- B 右风
- C 上风
- D 下风

正确答案：C

280：根据《中华人民共和国安全生产法》第四十条，有关地方人民政府应急管理部门和有关部门应当通过相关信息系统实现（ ）。

- A 信息共享
- B 资源共享
- C 内容共享
- D 责任共享

正确答案：A

281：根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，危险性较大的基坑(槽)支护工程施工完后，施工单位应组织项目技术负责人、施工负责人、专职安全管理人员进行自检,分层分段开挖的，相关责任人应分层分段自检，自检合格后会同监理单位组织验收，按附录 E 表 E.0.55 填写（ ）。

- A 《危大工程安全巡视检查记录表》
- B 《基坑(槽)工程验收表》
- C 《施工条件核查表》
- D 《危大工程施工监测记录表》

正确答案：B

282：根据《建设工程安全生产管理条例》第三十条，在城市市区内的建设工程，施工单位应当对施工现场（ ）。

- A 划分明显界限
- B 实行封闭围挡
- C 设置围栏
- D 加强人员巡视

正确答案：B

283：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）9.1.4 条规定：电缆芯线数应根据负荷及其控制电器的相数和线数确定，选择不正确的（ ）。

- A 三相四线时，应选用五芯电缆
- B 三相三线时，应选用四芯电缆
- C 三相用电设备中配置有单相用电器具时，应选用四芯电缆
- D 单相二线时，应选用三芯电缆

正确答案：C

284：根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，行走式塔式起重机轨道，钢轨顶面纵、横方向上的倾斜度不大于（ ）。

- A 2/1000
- B 3/1000
- C 1/1000
- D 4/1000

正确答案：C

285：根据《建筑起重机械安全管理标准》规定，安装单位应根据建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案、安全技术操作标准组织安装、拆卸作业，并应根据专项施工方案组织施工。现场应指定一位安装、拆卸负责人，并按下列要求配备安装、拆卸作业人员：每台塔式起重机安装、拆卸工配备不少于（ ）名。

- A 3
- B 4
- C 5
- D 6

正确答案：C

286：根据《中华人民共和国安全生产法》第十条，县级以上地方各级人民政府有关部门依照本法和其和其他有关法律、法规的规定，在（ ）范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

- A 权力清单
- B 各自的职责
- C 三定方案
- D 行政管理

正确答案：B

287：违反《建筑起重机械安全监督管理规定》，施工总承包单位未履行以下安全职责的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正，予以警告，并处以 5000 元以上 3 万元以下罚款。（ ）

- A 未指定专职安全生产管理人员监督检查建筑起重机械安装、拆卸、使用情况；
- B 施工现场有多台塔式起重机作业时，未组织制定并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。
- C 未审核建筑起重机械的特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等文件；
- D 未按照规定建立建筑起重机械安全技术档案的。

正确答案：B

288：根据《中华人民共和国建筑法》第四十八条规定，建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。鼓励企业为从事危险作业的职工办理（ ），支付保险费。

- A 意外伤害保险
- B 人寿保险
- C 第三者保险
- D 工伤保险

正确答案：A

289：依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条，生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予（ ）的处分。

- A 拘留
- B 留置
- C 降级、撤职
- D 免职

正确答案：C

290：根据《建筑起重机械安全管理标准》，以下哪家单位不用建立建筑起重机械事故报告制度。（ ）

- A 施工总承包单位
- B 使用单位
- C 安装单位
- D 监理单位

正确答案：D

291：根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022 版）》，A 企业按规定开展自评工作，按时提交自评材料和评价申请的，每年自评结果均达到合格；在评价周期内，所承建的项目未发生生产安全责任事故；在评价周期内，已完工工程数量 10 个，其中评价结果优良的完工工程数量 5 个，其余为合格。该企业的安全生产标准评价结果为（ ）。

- A A 级
- B B 级
- C C 级
- D D 级

正确答案：A

292：根据《建筑起重机械安全管理标准》规定，建筑起重机械安装、拆卸前，（ ）应组织安装单位对建筑起重机械安装、使用和拆卸过程进行安全风险分析，辨识与评价可能出现的危险因素。

- A 施工总承包单位
- B 使用单位
- C 出租单位
- D 安装单位

正确答案：A

293：根据《中华人民共和国建筑法》第二十四条，（ ）对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包。

- A 鼓励
- B 提倡
- C 强制
- D 激励

正确答案：B

294：根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)评分表，下列检查评分表中，没有列出保证项目的是。（ ）

- A 《起重吊装检查评分表》
- B 《安全管理检查评分表》
- C 《文明施工检查评分表》
- D 《施工机具检查评分表》

正确答案：D

295：依据《中华人民共和国安全生产法》第七十条，负有安全生产监督管理职责的部门采取停止供电措施，除有危及生产安全的紧急情形外，应当提前（ ）小时通知生产经营单位。

- A 48
- B 24
- C 12
- D 72

正确答案：B

296：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）6.1.5 条规定：下列选项不属于配电柜应装设的仪表（ ）。

- A 电度表

- B 频率表
- C 电流表
- D 电压表

正确答案：B

297：根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，对公示期内无异议以及经复核的建筑施工企业，企业评价主体应在评价期限结束的（ ）将《福建省建筑施工安全生产标准化企业评价结果告知书》通过“工程项目监管系统”送达相应的建筑施工企业及其它有关单位。

- A 当天
- B 次日
- C 三个工作日
- D 五个工作日

正确答案：B

298：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，（ ）应对专项施工方案实施情况进行现场监督，对未按照专项施工方案施工的，要求立即整改，并及时报告项目负责人，项目负责人应及时组织限期整改。

- A 项目技术负责人
- B 项目专职安全生产管理人员
- C 专项方案编制人员
- D 监理工程师

正确答案：B

299：根据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》（DBJ/T13-338-2020）6.0.7条规定：当视频监控系统发生故障失效时，属网络传输故障的，施工单位应在（ ）小时内将故障报于网络运营单位。

- A 8
- B 12
- C 24
- D 48

正确答案：C

300：根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条，高危行业、领域的生产经营单位未按照国家规定投保安全生产责任保险的，责令限期改正，处五万元以上十万元以下的罚款；逾期未改正的，处（ ）的罚款。

- A 十万元以上二十万元以下
- B 十万元以上三十万元以下
- C 十万元以上五十万元以下
- D 十万元以上一百万元以下

正确答案：A

301：根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-2013，存放食品原料的储藏间或库房应有通风、防潮、防虫、防鼠等措施，库房不得兼作他用。粮食存放台距墙和地面应大于（ ）。

- A 0.05 米
- B 0.1 米
- C 0.15 米
- D 0.2 米

正确答案：D

302：依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条，生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生重大事故的，由应急管理部门（ ）。

- A 处上一年年收入百分之四十的罚款
- B 处上一年年收入百分之六十的罚款
- C 处上一年年收入百分之八十的罚款

D 处上一年年收入百分之一的罚款

正确答案：C

303：根据《建设工程安全生产管理条例》第三十二条，（ ）有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出批评、检举和控告，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。

A 工会

B 监理人员

C 作业人员

D 安全员

正确答案：C

304：根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-2013，办公区和生活区应设专职或兼职（ ），并应采取灭鼠、灭蚊蝇、灭蟑螂等措施。

A 安全员

B 施工员

C 保洁员

D 检测员

正确答案：C

305：根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，依法发包给两个及两个以上施工单位的工程，不同施工单位在同一施工现场使用多台塔式起重机作业时，（ ）应当协调组织制定防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。

A 总承包单位

B 使用单位

C 建设单位

D 监理单位

正确答案：C

306：根据《建设工程安全生产管理条例》第六条，建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供热、通信、广播电视等（ ），并保证资料的真实、准确、完整。

A 地质资料、水文资料、相邻建筑物资料、地下工程的有关资料

B 地下管线资料、水文资料、构筑物资料、地下工程的有关资料

C 地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料

D 地质资料、气象观测资料、地下工程的有关资料

正确答案：C

307：根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》规定：施工现场必须采用连续、密闭围挡，市区主要路段工地围挡不得低于（ ）。

A 2.5 米

B 2.2 米

C 2 米

D 1.9 米

正确答案：A

308：我国的安全生产月是每年的（ ）月份。

A 3

B 6

C 9

D 12

正确答案：B

309：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，专项施工方案应由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由（ ）审查签字、加盖执业印章后方可实施。

A 项目技术负责人

- B 项目负责人
- C 专业监理工程师
- D 总监理工程师

正确答案：D

310：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，施工单位应当对危大工程（ ）进行登记，项目负责人应当在施工现场履职。

- A 施工机械
- B 施工方案
- C 施工作业人员
- D 详细情况

正确答案：C

311：根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》规定：（ ）对工程项目施工扬尘污染防治工作负总责。

- A 施工单位
- B 建设单位
- C 监理单位
- D 分包单位

正确答案：B

312：根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，门式起重机安装自检，运行台车与止挡或轨道上相邻设备碰撞部位应有缓冲器；运行台车的扫轨装置有效；扫轨板距轨道应不大于（ ）mm。

- A 5
- B 10
- C 15
- D 20

正确答案：B

313：根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022 版）》，省内专业承包企业评价的结果不包括哪个等级（ ）。

- A A 级
- B B 级
- C C 级
- D D 级

正确答案：A

314：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十九条，事故调查组应当自事故发生之日起（ ）日内提交事故调查报告

- A 28
- B 30
- C 60
- D 90

正确答案：C

315：根据（ ）第四十一条规定，建筑施工企业应当遵守有关环境保护和安全生产的法律、法规的规定，采取控制和处理施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废物以及噪声、振动对环境的污染和危害的措施。

- A 《建设工程安全生产管理条例》
- B 《中华人民共和国建筑法》
- C 《建设工程质量管理条例》
- D 《中华人民共和国安全生产法》

正确答案：B

316：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，施工现场（ ）台(或以上) 塔式起重机起重臂回转半径覆盖 范围内有公共交叉区域群塔作业的，施工单位应组织专家 对专项方案中的相应安全技术措施进行技术论证。

A 2

B 3

C 4

D 5

正确答案：C

317：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，（ ）应当将专项施工方案及审核、专家论证、交底、现场检查、验收及整改等相关资料纳入档案管理。

A 建设单位

B 施工单位

C 监理单位

D 设计单位

正确答案：B

318：根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，门式起重机安装自检，钢丝绳直径减少量应不大于公称直径的（ ）%。

A 5

B 6

C 7

D 8

正确答案：C

319：根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-2013，除建筑物、构筑物时，应采用隔离、洒水等措施，并应在规定期限内将（ ）清理完毕。

A 生活垃圾

B 废弃物

C 构筑物

D 混凝土块

正确答案：B

320：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）8.1.1 条规定：配电系统宜使三相负荷平衡。220V 或 380V 单相用电设备宜接入 220/380V（ ）系统供电。

A 三相三线

B 三相五线

C 单相二线

D 三相四线

正确答案：D

321：根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-2013， 建设工程（ ）应对施工现场的环境与卫生负总责。

A 分包单位

B 总承包单位

C 监理单位

D 建设单位

正确答案：B

322：根据《中华人民共和国安全生产法》第八十二条，危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当建立（ ）。

A 应急救援组织

- B 应急救援体系
- C 应急救援制度
- D 应急救援预案

正确答案：A

323：根据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》（DBJ/T13-338-2020）6.0.6 条规定：关于对施工现场视频监控系统维护工作要求，下列说法不正确的（ ）。

- A 运行与维护应由专职管理人员进行，且应持证上岗
- B 定期清洁视频监控摄像机镜头，保持镜头清晰
- C 设备有遮挡、污损、偏移等情况时，应当立即恢复
- D 有故障造成信号不能正常传输的，应及时报修，保证线路畅通

正确答案：A

324：根据《建设工程安全生产管理条例》第五十八条，注册执业人员未执行法律法规和工程质量强制性标准，造成重大安全事故的，（ ）。

- A 停止执业
- B 5 年不予注册
- C 10 年不予注册
- D 终身不予注册

正确答案：D

325：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（ ）应当在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节，提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见。

- A 施工单位
- B 建设单位
- C 勘察单位
- D 设计单位

正确答案：D

326：依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条，生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生一般事故，由应急管理部门（ ）。

- A 处上一年年收入百分之三十的罚款
- B 处上一年年收入百分之四十的罚款
- C 处上一年年收入百分之五十的罚款
- D 处上一年年收入百分之六十的罚款

正确答案：B

327：根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，安装单位以下哪些做法不符合规定？（ ）

- A 按照安全技术标准及建筑起重机械性能要求，编制建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，并由本单位负责人签字。
- B 按照建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案及安全操作规程组织安装、拆卸作业。
- C 安装单位的专业技术人员、专职安全生产管理人员进行现场监督，技术负责人定期巡查。
- D 组织安全施工技术交底并签字确认。

正确答案：A

328：根据《建筑施工作业劳动保护用品配备及使用标准》JGJ184-2009 规定：从事地下管道检修作业时，应配备（ ）、防滑鞋（靴）和工作手套。

- A 防护工作服
- B 工作服
- C 防护口罩
- D 防毒面具

正确答案：D

329：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）8.1.11 条规定：关于配电箱内端子板说法不

正确的（ ）。

A 配电箱的电器安装板上必须分设 N 线端子板和 PE 线端子板

B N 线端子板必须与金属电器安装板绝缘

C PE 线端子板与金属电器安装板不能做电气连接

D 进出线中的 N 线必须通过 N 线端子板连接；PE 线必须通过 PE 线端子板连接

正确答案：C

330：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，待拆建(构)筑物高度在（ ）m 及以上或建筑面积在（ ）m²及以上，可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施及其他公共设施或其它建(构)筑物安全的拆除工程属于超过一定规模的危险性较大的拆除工程。

A 10、1000

B 15、1500

C 20、2000

D 15、2000

正确答案：A

331：根据《企业职工伤亡事故分类标准》规定，死亡事故是指事故发生后当即死亡(含急性中毒死亡)或负伤后在（ ）天内死亡的事故。

A 7

B 15

C 20

D 30

正确答案：D

332：根据《中华人民共和国安全生产法》第十一条，生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者（ ）。

A 行业标准

B 企业标准

C 地方标准

D 国际标准

正确答案：A

333：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）附表 A：建筑施工安全检查评分汇总表中，下列分项满分是 15 分的（ ）

A 施工用电

B 塔式起重机

C 文明施工

D 高处作业

正确答案：C

334：根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-2013，制作间灶台及周边应采取宜清洁、耐擦洗措施，墙面处理高度大于（ ），地面应做硬化和防滑处理，并保持墙面、地面整洁。

A 1.2 米

B 1.3 米

C 1.4 米

D 1.5 米

正确答案：D

335：根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，塔式起重机安装验收检查，独立状态下塔身轴线对支承面垂直度不得大于（ ）。

A 4/1000

B 5/1000

C 3/1000

D 2/1000

正确答案：A

336：根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，普通灯具与易燃物的距离不宜小于（ ）mm，聚光灯等高热灯具与易燃物的距离不宜小于（ ）mm。

A 200； 300

B 300； 500

C 300； 400

D 200； 500

正确答案：B

337：根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，建筑施工企业应当成立企业安全生产标准化自评机构，按年度依据《施工企业安全生产评价标准》（JGJ/T77）等开展企业安全生产标准化自评工作，并在（ ）通过“工程项目监管系统”提交《建筑施工企业安全生产标准化年周期自评表》。

A 当年的12月10日前

B 次年的1月10日前

C 次年的1月31日前

D 当年的12月31日前

正确答案：D

338：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第十条，特别重大事故、重大事故逐级上报至（ ）安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门

A 国务院

B 省、自治区、直辖市人民政府

C 设区的市级人民政府

D 县级人民政府

正确答案：A

339：根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，外挂防护架检查，架体分片处距离不大于（ ）m。

A 100

B 150

C 200

D 250

正确答案：C

340：根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，建设单位安全文件用表，不包含（ ）。

A 《建设工程施工质量安全技术措施审核表》

B 《安全文明施工费拨付情况及凭证》

C 《夜(午)间建筑施工作业许可申请表》

D 《办公、生活区临建房屋验收表》

正确答案：D

341：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）6.1.4条规定：不符合配电室布置要求的（ ）。

A 配电室的顶棚与地面的距离不低于2.8m

B 配电室的建筑物和构筑物的耐火等级不低于3级，室内配置砂箱和可用于扑灭电气火灾的灭火器

C 配电室的门向外开，并配锁

D 配电室的照明分别设置正常照明和事故照明

正确答案：A

342：根据《中华人民共和国安全生产法》第一条，为了加强安全生产工作，（ ）生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展，制定本法。

- A 防止
- B 减少
- C 杜绝
- D 防止和减少

正确答案：D

343：根据《建筑起重机械安全管理标准》，建筑起重机械原始技术资料不包括：（ ）。

- A 购销合同
- B 制造许可证
- C 专项施工方案
- D 产品质量合格证明

正确答案：C

344：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）5.1.1 条规定：RCD 一总漏电保护器不具备的功能（ ）。

- A 漏电
- B 过热
- C 过载
- D 短路

正确答案：B

345：根据《建筑施工作业劳动保护用品配备及使用标准》JGJ184-2009 规定：从事剔凿作业时，应配备手套和（ ）。

- A 安全帽
- B 保护足趾安全鞋
- C 防护眼镜
- D 防护口罩

正确答案：C

346：根据《福建省建设工程安全生产管理办法》，（ ）应当依法为职工办理工伤保险，为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并不得中途退保。

- A 施工单位
- B 建设单位
- C 监理单位
- D 劳务单位

正确答案：A

347：根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，施工现场临时用电使用前，施工单位应当组织项目技术负责人、专职安全管理人员等自检合格后，会同监理单位组织相关人员进行验收，按附录 E 表 E.0.118 填写（ ）。

- A 《电工日巡检维修记录表》
- B 《施工现场临时用电安全技术规范》
- C 《施工现场临时用电检查验收表》
- D 《临时用电安全管理协议》

正确答案：C

348：根据《建筑起重机械安全管理标准》，建机一体化企业信用综合评价结果应进行分级管理，共分为（ ）等级。

- A 二
- B 三
- C 四
- D 五

正确答案：B

349: 根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022 版）》，建筑施工企业安全生产管理机构应当（ ）对本企业承接的在建工程项目安全生产标准化工作进行监督检查。

- A 每个月
- B 每个季度
- C 每半年
- D 每年

正确答案：B

350: 根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.3.2 扣件式钢管脚手架检查评定保证项目应包括：施工方案、立杆基础、架体与建筑结构拉结、杆件间距与剪刀撑、脚手板与防护栏杆、（ ）。

- A 交底与验收
- B 横向水平杆设置
- C 杆件连接
- D 构配件材质

正确答案：A

351: 依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十五条，予以关闭的行政处罚，由负有安全生产监督管理职责的部门报请县级以上人民政府按照（ ）规定的权限决定。

- A 省政府
- B 国务院
- C 当地政府
- D 人民代表大会常务委员会

正确答案：B

352: 根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，施工单位应按要求在施工现场显著位置设置（ ），公告现阶段正在施工的危险性较大的分部分项工程名称、施工时间和具体责任人员等信息。

- A 工程概况牌
- B 管理人员名单及监督电话牌
- C 安全生产牌
- D 危大工程告知牌

正确答案：D

353: 根据《厦门市建设工程安全生产警示通报和约谈制度》被约谈人无故不接受约谈或未按要求对约谈事项落实整改的，由市建设行政主管部门进行（ ）。

- A 通报批评
- B 停业整顿
- C 吊销资质证书
- D 警告处分

正确答案：A

354: 根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022 版）》，核实和复核机构应分别在决定受理后（ ）个工作日内和（ ）个工作日内作出核实或复核决定。

- A 5，10
- B 5，5
- C 10，10
- D 7，5

正确答案：A

355: 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，监理单位下列行为不属于依照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》对单位进行处罚；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 1000 元以上 5000 元以下的罚款的是（ ）。

- A 总监理工程师未按照本规定审查危大工程专项施工方案的

- B 将专项施工方案及审核、专家论证、交底、现场检查、验收及整改等相关资料纳入档案管理
C 发现施工单位未按照专项施工方案实施，未要求其整改或者停工的
D 施工单位拒不整改或者不停止施工时，未向建设单位和工程所在地住房城乡建设主管部门报告的
正确答案：B

356: 根据《福建省建设工程安全生产管理办法》，建设单位应当按照国家有关建设项目档案管理的规定在工程竣工验收后（ ）月内，向建设、交通、水利等有关主管部门移交建设项目档案。

- A 1
B 2
C 3
D 6

正确答案：C

357: 根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，在风速达到（ ）m/s 及以上时，严禁进行建筑起重机械的安装拆卸作业。

- A 7
B 8
C 9
D 10

正确答案：C

358: 根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）7.1.5 条规定：下列选项符合架空线路相序排列规定（ ）。

- A 动力、照明线在同一横担上架设时，导线相序排列是：面向负荷从左侧起依次为 L1、N、L2、L3、PE
B 动力、照明线在同一横担上架设时，导线相序排列是：面向负荷从左侧起依次为 L1、PE、L2、L3、N
C 动力、照明线在同一横担上架设时，导线相序排列是：面向负荷从左侧起依次为 N、PE、L1、L2、L3
D 动力、照明线在同一横担上架设时，导线相序排列是：面向负荷从左侧起依次为 L1、L2、L3、N、PE

正确答案：A

359: 根据《建筑起重机械安全管理标准》，关于建筑起重机械检测，以下说法不正确的是（ ）。

- A 使用单位收到自检合格和安装移交记录表后，应委托具有相应资质的检验检测机构对建筑起重机械进行首次安装质量检测。
B 同一工程同一台建筑起重机械需要多次检测时，原则上应委托同一检验检测机构。
C 建筑起重机械检测前，使用单位和安装单位应提供相关资料，并对其真实性负责。
D 高度每增加 50m 时，使用单位应再次委托具有相应资质的检验检测机构进行检测。

正确答案：D

360: 根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022 版）》，某项目在施工过程中，未发生生产安全责任事故和未发生因施工现场存在安全隐患受到住房城乡建设主管部门责令停工改正、行政处罚；按规定开展项目自评工作并及时提交自评材料和项目评价申请，每月自评结果以及企业每季度检查结果均为优良；大型起重机械设备均选用信用等级“A 级”建机一体化企业设备；工程项目评价周期内参与检查评价 3 个季度，且历次施工安全考核记分平均分不超过项目提交项目评价申请时上一年度全省安全考核记分平均分。该项目的安全生产标准化评价结果为（ ）。

- A 不合格
B 合格
C 优良
D 好

正确答案：B

361: 根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-2013，对于绿色施工中节约能源资源描述正确的是（ ）。

- A 施工现场应合理安排材料进场计划，减少二次搬运，不必实行限额领料
B 施工现场应采用节水器具，无需设置节水标识

- C 施工现场应对可回收再利用物资及时分拣、回收、再利用
- D 施工现场周转材料宜采用金属、合成材料等产品代替，提高周转率

正确答案：C

362：根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，对超过一定规模的危大工程，（ ）应组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。

- A 建设单位
- B 监理单位
- C 施工单位
- D 勘察单位

正确答案：C

363：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》施工单位未按照规定编制并审核危大工程专项施工方案的，依照《建设工程安全生产管理条例》对单位进行处罚，并暂扣安全生产许可证（ ）。

- A 30 日
- B 90 日
- C 12 个月
- D 3 年

正确答案：A

364：根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 8.1.12 条规定：关于配电箱、开关箱的连接线，下列不正确的（ ）。

- A 必须采用铜芯绝缘导线
- B 导线分支接头采用螺栓压接
- C 导线分支接头采用焊接并做绝缘包扎
- D 不得有外露带电部分

正确答案：B

365：根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 9.2.3-9.2.7 条规定：关于塔吊安全措施，说法不正确的（ ）。

- A 在强电磁波源附近工作的塔式起重机，操作人员无需戴绝缘手套和穿绝缘鞋
- B 塔式起重机与外电路的安全距离应符合规范要求
- C 需要夜间工作的塔式起重机，应设置正对工作面的投光灯
- D 塔身高于 30m 的塔式起重机，应在塔顶和臂架端部设红色信号灯

正确答案：A

366：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》(DBJ/T13-416-2023) 规定，专项施工方案实施前，项目技术负责人应向（ ）进行方案交底，填写方案交底记录，参加人员应在交底记录上共同签字，交底情况应留存影像资料。

- A 分包单位
- B 作业人员
- C 安全管理人员
- D 现场管理人员

正确答案：D

367：根据《住房和城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》(建办质〔2018〕31 号) 规定：危险性较大的分部分项工程范围中脚手架工程包括搭设高度（ ）及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架）。

- A 20m
- B 24m
- C 26m
- D 30m

正确答案：B

368: 《关于印发〈危险性较大的分部分项工程安全管理办法〉的通知》(建质〔2009〕87号)自()起废止。

- A 2018 年 6 月 1 日
- B 2019 年 6 月 1 日
- C 2018 年 5 月 1 日
- D 2018 年 1 月 1 日

正确答案: A

369: 根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则(2022版)》, 建筑施工项目安全生产标准化评价结果要达到“优良”, 根据《动态监管办法》, 工程项目评价周期内参与检查评价()季度及以上。

- A 4 个
- B 5 个
- C 6 个
- D 3 个

正确答案: A

370: 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》()负责全国危大工程安全管理的指导监督。

- A 国务院住房城乡建设主管部门
- B 县级地方人民政府住房城乡建设主管部门
- C 省级住房城乡建设主管部门
- D 设区的市住房城乡建设主管部门

正确答案: A

371: 根据《建筑起重机械安全管理标准》, 建筑起重机械安装、拆卸前()个工作日内, 安装单位应通过“工程项目建设监管信息系统”告知工程所在地县级以上建设行政主管部门或其委托的登记机构, 并应提交相关资料。

- A 2
- B 5
- C 7
- D 10

正确答案: A

372: 根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 7.1.1-7.1.7 条规定: 下列选项不符合架空线路要求的()。

- A 架空线必须采用绝缘导线
- B 架空线必须架设在专用电杆上, 严禁架设在树木、脚手架及其他设施上
- C 架空线路的档距可大于 35m
- D 架空线路的线间距不得小于 0.3m, 靠近电杆的两导线的间距不得小于 0.5m

正确答案: C

373: 根据《中华人民共和国建筑法》第七十七条, 违反本法规定, 对不具备相应资质等级条件的单位颁发该等级资质证书的, 由()责令收回所发的资质证书。

- A 其上级机关
- B 有关部门
- C 建设行政主管部门
- D 颁发资质证书的机关

正确答案: A

374: 根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 4.1.3 条规定: 施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时, 架空线路的最低点与路面的最小垂直距离符合要求的()。

- A 外电线路电压等级 35(KV), 最小垂直距离 7(m)
- B 外电线路电压等级 1-10(KV), 最小垂直距离 6(m)
- C 外电线路电压等级 35(KV), 最小垂直距离 6(m)

D 外电路电压等级小于 1(KV)，最小垂直距离 5(m)

正确答案：A

375：根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》规定：根据设计文件和合同要求统筹规划工程项目施工扬尘污染防治，制定施工现场扬尘防治专项方案，并报项目（ ）、（ ）备案

A 建设单位、监理单位

B 建设单位、安全监督机构

C 建设单位、环境保护部门

D 建设单位、建设行政主管部门

正确答案：A

376：（ ）未按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定编制并审核危大工程专项施工方案的，依照《建设工程安全生产管理条例》对单位进行处罚，并暂扣安全生产许可证 30 日；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 1000 元以上 5000 元以下的罚款。

A 建设单位

B 施工单位

C 监理单位

D 设计单位

正确答案：B

377：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.1.3 条规定：（ ）在分派生产任务时，应对相关管理人员、施工作业人员进行书面安全技术交底。

A 项目技术负责人

B 施工员

C 施工负责人

D 专职安全员

正确答案：C

378：依据《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》劳动防护用品分为一般劳动防护用品和（ ）劳动防护用品。

A 特别

B 特种

C 个别

D 专门

正确答案：B

379：根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022 版）》，建筑施工企业应当成立企业安全生产标准化自评机构，按年度依据《施工企业安全生产评价标准》（JGJ/T77）等开展企业安全生产标准化自评工作，并通过“工程项目监管系统”提交（ ）。

A 《建筑施工企业安全生产标准化年周期自评表》

B 《福建省建筑施工安全生产标准化企业自评汇总表》

C 《福建省建筑施工安全生产标准化企业评价申请表》

D 《福建省建筑施工安全生产标准化项目自评表》

正确答案：A

380：根据《中华人民共和国安全生产法》第三十四条，矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位（ ）按照批准的安全设施设计施工，并对安全设施的工程质量负责。

A 应当

B 可以

C 必须

D 宜

正确答案：C

381：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》危大工程专项施工方案应当由施工单位（ ）审核

签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。

- A 施工单位项目负责人
- B 施工单位技术负责人
- C 施工单位企业法定代表人
- D 设计单位项目负责人

正确答案：B

382：根据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》（DBJ/T13-338-2020）5.1.6 条规定：采用钻爆法施工且断面面积 50m² 以上的隧道工程，应在隧道洞口和掌子面安全范围内安装可移动的。

- A 超视野摄像机
- B 夜视功能的高清全景摄像机
- C 带夜视功能的长焦/巡航摄像机
- D 长焦/巡航摄像机

正确答案：C

383：依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条，生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生特别重大事故的，由应急管理部门（ ）。

- A 处上一年年收入百分之四十的罚款
- B 处上一年年收入百分之六十的罚款
- C 处上一年年收入百分之八十的罚款
- D 处上一年年收入百分之一百的罚款

正确答案：D

384：根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，附着式升降脚手架的螺栓连接件、升降设备、防倾装置、防坠落装置、电控设备、同步控制装置等应（ ）进行维护保养。

- A 每 15 天
- B 每月
- C 每三个月
- D 每六个月

正确答案：B

385：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.12.2 条规定：下列选项不属于模板支架检查评定保证项目的（ ）。

- A 支架基础
- B 支架构造
- C 支架稳定
- D 支架拆除

正确答案：D

386：根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定，宿舍、办公用房的防火设计应符合下列规定：建筑构件的燃烧性能等级应为（ ）级。当采用金属夹芯板材时，其芯材的燃烧性能等级应为（ ）级。

- A B1,A
- B B1,B1
- C A,A
- D A,B1

正确答案：C

387：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列说法错误的是：（ ）。

- A 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向建设单位负责人报告
- B 任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报
- C 事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据
- D 任何单位和个人不得阻挠和干涉对事故的报告和依法调查处理

正确答案：A

388: 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》危大工程专项施工方案实施前, 施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底, 并由双方和 () 共同签字确认。

- A 项目负责人
- B 项目技术负责人
- C 项目专职安全生产管理人员
- D 监理人员

正确答案: C

389: 根据《建筑施工作业劳动保护用品配备及使用标准》JGJ184-2009 规定: () 应配备防静电工作服、防静电鞋、防静电手套、防毒口罩和防护眼镜。从事打磨作业时, 应配备防尘口罩和密闭式防护眼镜。

- A 电工
- B 焊工
- C 锅炉、压力容器及管道安装工
- D 油漆工

正确答案: D

390: 根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》(DBJ/T13-416-2023) 规定, 附着式升降脚手架使用过程中架体高度不得大于 () 倍楼层高。

- A 3
- B 4
- C 5
- D 6

正确答案: C

391: 根据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》(DBJ/T13-338-2020) 4.1.5 条规定: 视频监控平台所呈现的图形质量应清晰稳定, 下列选项不属于监控画面要具备的 () 。

- A 轮回播放
- B 多幅切换
- C 单幅切换
- D 逆向播放

正确答案: D

392: 根据《中华人民共和国安全生产法》第三十三条, 建设项目安全设施的 () 应当对安全设施设计负责。

- A 投资人
- B 建设人
- C 管理人
- D 设计人、设计单位

正确答案: D

393: 根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则(2022 版)》, 项目评价主体收到建筑施工企业项目评价申请后, 通过“工程项目监管系统”对项目安全生产标准化工作进行评价, 并在收到项目评价申请 () 个工作日内将《福建省建筑施工安全生产标准化项目评价结果公示书》在“工程项目监管系统”中上网公示, 公示期为 () 个工作日。

- A 5, 5
- B 5, 10
- C 10, 10
- D 5, 7

正确答案: A

394: 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》() 应当依法提供真实、准确、完整的工程地质、水文和工程周边环境等资料。

- A 施工单位

- B 建设单位
- C 勘察单位
- D 设计单位

正确答案：B

395：根据《建设工程安全生产管理条例》第十条，建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关（ ）的资料。

- A 相关技术措施
- B 质量保证措施
- C 安全施工措施
- D 环境保护措施

正确答案：C

396：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，项目专职安全生产管理人员应对专项施工方案实施情况进行（ ），对未按照专项施工方案施工的，要求立即整改。

- A 巡查
- B 抽查
- C 现场监督
- D 定期检查

正确答案：C

397：根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》规定：气象预报风速达到（ ）级以上时，房屋建筑和市政基础设施工程、拆迁工程、绿化工程等施工单位应停止工地室外作业（工艺要求、应急抢险工程或不产生扬尘的除外）。

- A 五
- B 四
- C 三
- D 二

正确答案：A

398：根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定，主要负责人应当按规定检查企业所承担的工程项目，考核（ ）安全生产管理能力。

- A 项目技术负责人
- B 项目负责人
- C 专职安全员
- D 项目生产经理

正确答案：B

399：根据《建筑起重机械安全管理标准》，停止使用（ ）以上的建筑起重机械，复工前应重新检测、验收合格后方可投入使用。

- A 3 个月
- B 6 个月
- C 9 个月
- D 12 个月

正确答案：B

400：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，建设单位应当按照施工合同约定及时支付（ ）以及相应的安全防护文明施工措施费，保障危大工程施工安全。

- A 危大工程施工技术措施费
- B 工程进度款
- C 材料设备款
- D 农民工工资

正确答案：A

401: 根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-2013, 施工现场应实行封闭管理, 并应采用硬质围挡。距离交通路口 () m 范围内占据道路施工设置的围挡。

- A 10
- B 20
- C 30
- D 40

正确答案: B

402: 根据《住房和城乡建设部办公厅关于印发危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南的通知》(建办质〔2021〕48号)规定, 拆除工程验收内容不包括 ()。

- A 明确局部拆除保留结构
- B 明确防护设施、拟拆除物的稳定状态控制标准
- C 拆除工作对周围环境的影响
- D 作业平台承载结构变形控制值

正确答案: C

403: 根据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》(DBJ/T13-338-2020) 5.1.5 条规定: 桥梁工程 300kN 及以上的预制梁加工场, 应在场内安装 ()。

- A 超视野摄像机
- B 夜视功能的高清全景摄像机
- C 带夜视功能的长焦/巡航摄像机
- D 长焦/巡航摄像机

正确答案: D

404: 根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-2013, 高层建筑施工超过 () 层时, 宜每隔 () 层设置临时厕所。

- A 8, 4
- B 6, 3
- C 4, 2
- D 10, 5

正确答案: A

405: 根据《建设工程安全生产管理条例》第二条, 本条例所称建设工程, 是指土木工程、建筑工程、线路管道和 () 及装修工程。

- A 公路工程
- B 设备安装工程
- C 水利工程
- D 化工工程

正确答案: B

406: 根据《建设工程安全生产管理条例》第三十一条, 施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度, 确定 (), 制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程, 设置消防通道、消防水源, 配备消防设施和灭火器材, 并在施工现场入口处设置明显标志。

- A 安全责任人
- B 保卫责任人
- C 义务消防队
- D 消防安全责任人

正确答案: D

407: 根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定, 设置临时室内消防给水系统的在建工程, 各结构层均应设置室内消火栓接口及消防软管接口, 并应符合下列规定: 消火栓接口的前端应设置 ()。

- A 安全阀
- B 截止阀

C 压力表

D 计量器

正确答案：B

408：根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定，安全生产考核合格证书有效期届满需要延续的，“安管人员”应当在有效期届满前（ ）个月内，由本人通过受聘企业向原考核机关申请证书延续。

A 1

B 2

C 3

D 6

正确答案：C

409：根据《中华人民共和国建筑法》第三十条，国家推行建筑工程监理制度，（ ）可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。

A 国务院

B 建设部

C 发改委

D 建设主管部门

正确答案：A

410：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）9.5.2-9.5.5 条规定：关于焊接机械用电安全，说法不正确的（ ）。

A 交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度不应大于 5m，其电源进线处必须设置防护罩。

B 电焊机械的二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆，电缆长度不应大于 25m

C 交流电焊机械应配装防二次侧触电保护器

D 不得采用金属构件或结构钢筋代替二次线的地线

正确答案：B

411：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，危大工程验收合格后，（ ）应当在施工现场明显位置设置验收标识牌，公示验收时间及责任人员。

A 建设单位

B 施工单位

C 监理单位

D 设计单位

正确答案：B

412：根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-2013，当施工现场发生有关环境、卫生等突发事件时，应按相关规定及时向施工现场（ ）和相关部门报告，并应配合调查处置。

A 建设单位

B 监理单位

C 所在地建设行政主管部门

D 所在地施工安全监督机构

正确答案：C

413：依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条，发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：发生（ ）的，处二百万元以上一千万元以下的罚款。

A 一般事故

B 较大事故

C 重大事故

D 特别重大事故

正确答案：C

414: 根据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》(DBJ/T13-338-2020) 6.0.7 条规定: 当视频监控系统发生故障失效时, 属施工单位或其委托的安装单位实施内容的, 施工单位应在() 小时内完成维修。

A 24

B 48

C 12

D 36

正确答案: B

415: 根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-2013, 宿舍除有专人负责管理, 床头宜设置姓名卡之外, 每间宿舍居住人员不得超过() 人。

A 18

B 17

C 16

D 15

正确答案: C

416: 根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3.2.3 条规定: 下列选项不符合材料管理的()。

A 建筑材料、构件、料具应按总平面布局进行码放

B 易燃易爆物品应分类堆放在露天场地, 并应制定防火措施。

C 材料应码放整齐, 并应标明名称、规格等

D 施工现场材料码放应采取防火、防锈蚀、防雨等措施

正确答案: B

417: 根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023), 电焊机施焊场所() 米范围内应无堆放易燃易爆物品。

A 5

B 10

C 15

D 20

正确答案: B

418: 根据《中华人民共和国安全生产法》第二十五条, 下列哪项不属于生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行的职责()。

A 组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案

B 保证本单位安全生产投入的有效实施

C 组织开展危险源辨识和评估, 督促落实本单位重大危险源的安全管理措施

D 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为

正确答案: B

419: 根据《中华人民共和国安全生产法》第七条, () 依法对安全生产工作进行监督。

A 安全生产协会

B 工会

C 共青团组织

D 妇联组织

正确答案: B

420: 根据《建筑起重机械安全监督管理规定》, 建筑起重机械有以下哪种情形的, 出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废, 并向原备案机关办理注销手续。()

A 没有完整安全技术档案的

B 没有齐全有效的安全保护装置的

C 经检验达不到安全技术标准规定的

D 属国家限制使用的

正确答案：C

421：根据《建筑起重机械安全管理标准》，建筑起重机械安全技术档案应实行单机档案管理，不包括下列资料：（ ）。

- A 建筑起重机械单机记录表
- B 原始资料
- C 历次安装、拆卸工程档案
- D 起重设备安装工程专业承包资质

正确答案：D

422：依据《中华人民共和国安全生产法》第六十九条，负有安全生产监督管理职责的部门在监督检查中发现存在的安全问题应当由其他有关部门进行处理的，应当（ ）。

- A 向当地政府报告
- B 不予理睬
- C 责令企业向其他有关部门报告
- D 及时移送其他有关部门并形成记录备查

正确答案：D

423：根据《建筑起重机械安全管理标准》规定，安装单位应根据建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案、安全技术操作标准组织安装、拆卸作业，并应根据专项施工方案组织施工。现场应指定一位安装、拆卸负责人，并按下列要求配备安装、拆卸作业人员：每台门式起重机、架桥机安装、拆卸工配备不少于（ ）名。

- A 3
- B 4
- C 5
- D 6

正确答案：B

424：根据《中华人民共和国建筑法》第十八条，建筑工程造价应当按照国家有关规定，由发包单位与承包单位在（ ）中约定。公开招标发包的，其造价的约定，须遵守招标投标法律的规定。

- A 合同
- B 协议
- C 投标书
- D 招标公告

正确答案：A

425：根据《中华人民共和国安全生产法》第五十七条，从业人员在作业过程中，应当严格（ ），遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

- A 落实岗位职责
- B 落实岗位安全责任
- C 落实管理制度
- D 落实安全生产法律法规

正确答案：B

426：根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，限空间作业前，施工单位应严格执行（ ）的原则，根据施工现场有限空间作业实际情况，对有限空间内部可能存在的危害因素进行检测。

- A 先通风、再检测、后作业
- B 先检测、再通风、后作业
- C 先作业、再通风、后检测
- D 先通风、再作业、后检测

正确答案：A

427：根据《住房和城乡建设部办公厅关于印发危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南的通知》

（建办质〔2021〕48号）规定，脚手架工程施工工艺流程不包括（ ）。

- A 脚手架进场保管措施
- B 脚手架搭设
- C 脚手架使用
- D 脚手架拆除

正确答案：A

428：根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-2013，下列大气污染防治错误的是（ ）。

- A 施工现场的主要道路要进行硬化处理。裸露的场地和堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施
- B 施工现场土方作业应采取防止扬尘措施，主要道路应定期清扫、洒水
- C 施工现场严禁焚烧各类废弃物
- D 当环境空气质量指数达到轻度及以上的污染时，施工现场应增加洒水频次，加强覆盖措施，减少宜造成大气污染的施工作业

正确答案：D

429：根据《中华人民共和国安全生产法》第五十一条，国家鼓励生产经营单位投保（ ）。

- A 财产保险
- B 企业破产保险
- C 工伤保险
- D 安全生产责任保险

正确答案：D

430：根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定，在建工程临时室内消防竖管的设置应符合下列规定：消防竖管的设置位置应便于消防人员操作，其数量不应少于（ ）根，当结构封顶时，应将消防竖管设置成（ ）。

- A 2，环状
- B 3，环状
- C 2，放射状
- D 3，放射状

正确答案：A

431：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，对于超过一定规模的危大工程，施工单位应组织召开专家论证专家从地方人民政府住房城乡建设主管部门建立的专家库中选取，符合专业要求且人数不得少于（ ）名，专家组设组长一名。

- A 2
- B 3
- C 4
- D 5

正确答案：D

432：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，大型结构整体顶升、平移、转体工程属于危大工程，重量（ ）kN 及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺属于 超过一定规模的危大工程。

- A 200
- B 300
- C 500
- D 1000

正确答案：D

433：根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》规定：施工期间每小时开动喷雾（淋）系统不少于（ ）分钟，并确保施工现场主要道路及喷雾（淋）系统覆盖区域湿润，不扬尘。

- A 10
- B 8

C 6

D 4

正确答案：A

434：根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022 版）》，省内建筑施工企业评价周期为（ ）年。

A 一

B 二

C 三

D 五

正确答案：C

435：根据《施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 规定，各类垂直运输接料平台口应设置高度不低于（ ）的楼层防护门，并应设置防外开装置；多笼井架物料提升机通道中间，应分别设置隔离设施。

A 1.2m

B 1.5m

C 1.8m

D 2m

正确答案：C

436：根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》规定：爆破拆除时应控制爆破强度，并尽量采用（ ）。应选择风力小的天气进行爆破作业。

A 深孔爆破法

B 硐室爆破法

C 多孔微量爆破法

D 浅孔爆破法

正确答案：C

437：根据《中华人民共和国安全生产法》第七十九条，国家鼓励生产经营单位和其他社会力量建立应急救援队伍，配备相应的应急救援装备和物资，提高应急救援的（ ）水平。

A 信息化

B 专业化

C 集成化

D 军事化

正确答案：B

438：根据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》（DBJ/T13-338-2020）5.1.4 条规定：在建筑面积 1.5 万 m² 及其以上的房屋建筑工程的塔吊等施工现场制高点上安装（ ）。

A 全景成像测距摄像机

B 夜视功能的高清全景摄像机

C 带夜视功能的长焦/巡航摄像机

D 长焦/巡航摄像机

正确答案：B

439：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）规定：A 项目在检查过程中，安全管理的保证项目得 45 分，但有一项不得分，汇总得分为 75 分，该项目的建筑施工安全检查评定等级应为（ ）。

A 优良

B 合格

C 不合格

D 基本合格

正确答案：C

440：根据《住房和城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31 号）规定：超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围中深基坑工程为开挖

深度超过（ ）m(含（ ）m)的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

- A 3
- B 4
- C 5
- D 8

正确答案：C

441：根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022 版）》，企业评价主体在评价结束后将《福建省建筑施工安全生产标准化企业评价结果公示书》在“工程项目监管系统”中上网公示，公示期为（ ）个工作日。

- A 3
- B 5
- C 7
- D 10

正确答案：B

442：根据《住房和城乡建设部办公厅关于印发危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南的通知》（建办质〔2021〕48 号）规定，下列不属于危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南要求基坑工程配备的人员为（ ）。

- A 施工管理人员
- B 专职安全人员
- C 特种作业人员
- D 监理单位监理人员

正确答案：D

443：根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022 版）》，A 企业按规定开展自评工作，按时提交自评材料和评价申请的；在评价周期内，所承建的项目发生 1 起 1 人死亡的生产安全责任事故；在评价周期内，已完工工程数量 10 个，其中评价结果优良的完工工程数量 5 个，不合格 1 个，其余为合格。该企业的安全生产标准评价结果为（ ）

- A A 级
- B B 级
- C C 级
- D D 级

正确答案：C

444：根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022 版）》，建筑施工安全生产标准化评价工作应坚持（ ）的原则。

- A 实事求是
- B 谁评价谁负责
- C 客观、公正、公开
- D 公平、公正、公开

正确答案：C

445：根据《建筑施工作业劳动保护用品配备及使用标准》JGJ184-2009 规定：建筑施工企业不得采购和使用以下哪种产品？（ ）

- A 无产品合格证
- B 无产品说明书
- C 无型号规格
- D 无使用日期

正确答案：A

446：根据《中华人民共和国建筑法》第三十四条，工程监理单位应当根据建设单位的委托，客观、（ ）地执行监理任务。

- A 独立
- B 公平
- C 公正
- D 公开

正确答案：C

447：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，建筑起重机械安装拆卸作业现场应要求配备安装拆卸作业人员，每台塔式起重机不少于（ ）名。

- A 3
- B 4
- C 5
- D 6

正确答案：C

448：根据《中华人民共和国安全生产法》第四十二条，生产、经营、储存、使用（ ）的车间、商店、仓库不得与员工宿舍同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。

- A 生产物品
- B 办公物品
- C 危险物品
- D 交通工具

正确答案：C

449：根据《建设工程安全生产管理条例》第二十四条，建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产（ ）。

- A 负连带责任
- B 负相关责任
- C 负总责
- D 不负责

正确答案：C

450：根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-2013，食堂应设置独立的制作间、储藏间，门扇下方应设不低于（ ）的防鼠挡板。

- A 0.05 米
- B 0.1 米
- C 0.15 米
- D 0.2 米

正确答案：D

451：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）8.1.8 条规定：符合固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离是（ ）。

- A 1.8m
- B 1.5m
- C 1.3m
- D 1m

正确答案：B

452：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》勘察单位未在勘察文件中说明地质条件可能造成的工程风险的，责令限期改正，依照《建设工程安全生产管理条例》对单位进行处罚；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 1000 元以上（ ）元以下的罚款。

- A 2000
- B 3000
- C 5000
- D 10000

正确答案：C

453：根据《住房和城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号），（ ）应当加强对专家库专家的管理，定期向社会公布专家业绩，对于专家不认真履行论证职责、工作失职等行为，记入不良信用记录，情节严重的，取消专家资格。

- A 国务院住房城乡建设主管部门
- B 设区的市级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门
- C 县级地方人民政府住房城乡建设主管部门
- D 省级地方人民政府住房城乡建设主管部门

正确答案：B

454：根据《福建省建设工程安全生产管理办法》，国家规定的危险性较大的工程涉及深基坑、地下暗挖、高大模板工程的专项施工方案，施工单位应当依法组织专家进行论证、审查，专家人数应当不少于（ ）人。

- A 1
- B 3
- C 5
- D 10

正确答案：C

455：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）8.2.6条规定：开关箱中的隔离开关可直接控制的（ ）。

- A 照明电路
- B 容量不大于 3.0kW，频繁操作的动力电路
- C 容量大于 3.0kW 的动力电路
- D 容量大于 3.0kW，偶尔操作的动力电路

正确答案：A

456：根据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》（DBJ/T13-338-2020）5.2.1条规定：视频监控摄像机通用功能和技术指标的规定：支持至少（ ）行字符叠加，叠加内容包括时间、自定义文字等信息，OSD 叠加位置可在画面灵活调整。

- A 2
- B 3
- C 4
- D 5

正确答案：C

457：根据《中华人民共和国安全生产法》第十六条，国家实行生产安全事故（ ）制度，依照本法和有关法律、法规的规定，追究生产安全事故责任单位和责任人员的法律责任。

- A 事故分析
- B 责任分析
- C 责任追究
- D 事故调查处理

正确答案：C

458：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.8.2条规定：下列选项不属于悬挑式脚手架检查评定一般项目的（ ）。

- A 架体防护
- B 层间防护
- C 构配件材质
- D 交底与验收

正确答案：D

459：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建设单位应组织（ ）在施工招标文件中列出危大

工程清单。

- A 设计单位
- B 勘察单位
- C 招标代理单位
- D 勘察、设计单位

正确答案：D

460：根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022 版）》，A 企业按规定开展自评工作，按时提交自评材料和评价申请的，每年自评结果均达到合格；在评价周期内，所承建的项目未发生生产安全责任事故；在评价周期内，已完工工程数量 10 个，其中评价结果优良的完工工程数量 4 个，其余为合格。该企业的安全标准评价结果为（ ）。

- A A 级
- B B 级
- C C 级
- D D 级

正确答案：B

461：根据《中华人民共和国安全生产法》第二十一条，以下哪项不属于生产经营单位的主要负责人的职责（ ）。

- A 建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设
- B 组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患
- C 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为
- D 及时、如实报告生产安全事故。

正确答案：C

462：《建筑施工作业劳动保护用品配备及使用标准》（JGJ184-2009）3.0.20 条文解释：下列防护眼镜不属于劳动防护用品的是：（ ）。

- A 防冲击型眼镜
- B 防水型眼镜
- C 防腐蚀型眼镜
- D 防辐射型眼镜

正确答案：B

463：根据《建筑施工作业劳动保护用品配备及使用标准》（JGJ184-2009）规定：防寒工作服使用年限不超过（ ）。

- A 3 年
- B 4 年
- C 5 年
- D 6 年

正确答案：D

464：根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-2013，食堂应设置（ ），并应定期清理。

- A 下水池
- B 沉淀池
- C 污水池
- D 隔油池

正确答案：D

465：根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-2013，下列施工噪音及光污染防治描述正确的是（ ）。

- A 施工现场无需对强光作业和照明灯具进行遮挡措施
- B 因生产工艺要求或其他特殊要求，确需进行夜间施工的，施工单位因加强噪声控制，并减少人为噪声

C 进入施工现场的车辆鸣笛警示

D 施工现场场界噪音排放应符合现行国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523 的规定。施工现场应对场界噪声排放进行监测，并应采取降低噪音的措施

正确答案：B

466：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，危大工程应急抢险结束后，（ ）应当组织制定工程恢复方案，并对应急抢险工作进行后评估。

A 建设单位

B 施工单位

C 监理单位

D 工程所在地住房城乡建设主管部门

正确答案：A

467：根据《中华人民共和国安全生产法》第八十五条，有关地方人民政府和负有安全生产监督管理职责的部门的负责人接到生产安全事故报告后，应当按照生产安全事故应急救援预案的要求立即（ ），组织事故抢救。

A 赶到当地政府

B 赶到救治医院

C 赶到相关责任单位

D 赶到事故现场

正确答案：D

468：根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，碗扣式钢管可调托撑螺杆外径不得小于（ ）mm。

A 36

B 28

C 34

D 38

正确答案：D

469：根据《建筑施工作业劳动保护用品配备及使用标准》JGJ184-2009 规定：下列说法不正确的是（ ）。

A 劳动防护用品的配备，应按照谁用工，谁负责的原则，由用人单位为作业人员按作业工种配备

B 从事施工作业人员必须配备符合国家现行有关标准的劳动防护用品，并应按规定正确使用

C 进入施工现场人员必须佩带安全帽。作业人员必须戴安全帽、穿工作鞋和工作服；应按作业要求正确使用劳动防护用品。

D 油漆工在从事涂刷作业时，应配备防尘口罩和密闭式防护眼镜

正确答案：D

470：根据《中华人民共和国建筑法》第九条，建设单位应当自领取施工许可证之日起（ ）月内开工。

A 1

B 3

C 6

D 12

正确答案：B

471：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第十三条，事故报告后出现新情况的，应当及时补报。自事故发生之日起（ ）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

A 10

B 7

C 30

D 15

正确答案：C

472：根据《中华人民共和国建筑法》第七十六条，本法规定的责令停业整顿、降低资质等级和吊销资质证

书的行政处罚，由（ ）决定。

- A 颁发资质证书的机关
- B 建设行政主管部门
- C 有关部门
- D 国务院

正确答案：A

473：根据《中华人民共和国安全生产法》第四十四条，生产经营单位应当（ ）从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

- A 教育和督促
- B 教育和告知
- C 教育和监督
- D 培训和督促

正确答案：A

474：根据《建设工程安全生产管理条例》第二十八条，施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由（ ）承担，或者按照合同约定执行。

- A 建设单位
- B 施工单位
- C 责任方
- D 分包单位

正确答案：C

475：根据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条，生产经营单位的主要负责人未履行安全生产法规定的安全生产管理职责的，对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，（ ）不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。

- A 五年
- B 十年
- C 二十年
- D 终身

正确答案：D

476：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，实行施工总承包的，专项施工方案应由施工总承包单位组织编制。实行分包的其专项施工方案由（ ）组织编制。

- A 施工总承包单位
- B 专业分包单位
- C 施工总承包单位和专业分包单位
- D 建设单位

正确答案：B

477：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，危大工程发生险情或者事故时，（ ）应当立即采取应急处置措施，并报告工程所在地住房城乡建设主管部门。

- A 建设单位
- B 施工单位
- C 监理单位
- D 设计单位

正确答案：B

478：根据《中华人民共和国安全生产法》第七十三条，涉及人员死亡的举报事项，应当由（ ）级以上人民政府组织核查处理。

- A 国务院
- B 省

C 市

D 县

正确答案：D

479：根据《施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 规定，洞口作业是指在地面、楼面、屋面和墙面等有可能使人和物料坠落，其坠落高度大于或等于（ ）的开口处的高处作业。

A 1.5m

B 1.2m

C 2m

D 2.5m

正确答案：C

480：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）2.1.14 条规定：接地电阻值不包括（ ）。

A 接地线电阻

B 工频接地电阻

C 接地体电阻

D 接地体与土壤之间的接触电阻

正确答案：B

481：根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，施工单位应在施工现场显著位置按附录 E 表 E.0.43 的要求设置（ ）。

A 《文明施工牌》

B 《危大工程告知牌》

C 《安全生产告知牌》

D 《消防保卫告知牌》

正确答案：B

482：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（ ）应当建立专家库，制定专家库管理制度，建立专家诚信档案，并向社会公布，接受社会监督。

A 国务院住房城乡建设主管部门

B 设区的市级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门

C 县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门

D 国务院

正确答案：B

483：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，（ ）应当严格按照专项施工方案组织施工，不得擅自修改专项施工方案。

A 建设单位

B 施工单位

C 设计单位

D 监理单位

正确答案：B

484：根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，施工现场临时用电设备在（ ）台及以上或设备总容量在（ ）kW 及以上的，施工单位应编制施工现场临时用电施工组织设计；临时用电组织设计及变更时，应按《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46 的要求履行审批手续

A 5，50

B 5，40

C 4，50

D 4，40

正确答案：A

485：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，（ ）或者所属施工安全监督机构，在监督检查中发现危大工程存在安全隐患的，应当责令施工单位整改。

- A 国务院住房和城乡建设主管部门
- B 设区的市级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门
- C 县级地方人民政府住房和城乡建设主管部门
- D 省级地方人民政府住房和城乡建设主管部门

正确答案：C

486：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，施工单位应在施工现场显著位置，公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员等信息，并应在施工过程中存在安全风险的危险部位设置明显的（ ）。

- A 安全生产牌
- B 安全警示标志
- C 公示牌
- D 指令标志

正确答案：B

487：根据《福建省建设工程安全生产管理办法》，出租施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的单位，应当在领取营业执照之日起（ ）日内向其工商登记所在地县级以上人民政府建设主管部门办理备案手续。

- A 15
- B 7
- C 28
- D 30

正确答案：D

488：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）：A 项目在检查过程中，分项检查评分表无零分，汇总得分为 82 分，该项目的建筑施工安全检查评定等级应为（ ）。

- A 优良
- B 合格
- C 不合格
- D 基本合格

正确答案：A

489：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，（ ）应当按照规定对危大工程进行施工监测和安全巡视，发现危及人身安全的紧急情况，应当立即组织作业人员撤离危险区域。

- A 建设单位
- B 施工单位
- C 设计单位
- D 监理单位

正确答案：B

490：根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022 版）》，国有资金招标项目应选用安全生产标准化评价为“（ ）级”及以上的企业。

- A A 级
- B B 级
- C C 级
- D D 级

正确答案：C

491：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）8.3.7-8.3.11 条规定：有关配电箱、开关相的说法不正确的（ ）。

- A 配电箱、开关箱内的电器配置和接线严禁随意改动
- B 配电箱、开关箱内不得随意挂接其他用电设备
- C 配电箱、开关箱内不得放置任何杂物，并应保持整洁

D 配电箱、开关箱的进线和出线可承受外力

正确答案：D

492：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，施工单位应当按照规定对危大工程进行施工监测和安全巡视，发现危及人身安全的紧急情况，应当立即组织作业人员（ ）。

A 抢险

B 全员撤离

C 撤离施工现场

D 撤离危险区域

正确答案：D

493：根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条，生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生较大事故的，由应急管理部门（ ）。

A 处上一年年收入百分之四十的罚款

B 处上一年年收入百分之五十的罚款

C 处上一年年收入百分之六十的罚款

D 处上一年年收入百分之八十的罚款

正确答案：C

494：根据《建设工程安全生产管理条例》第三十四条规定，施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有（ ），并在进入施工现场前进行查验。

A 生产(制造)许可证、产品合格证

B 产品编号和生产日期

C 产品材料证明

D 生产制造人和检验人

正确答案：A

495：根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022 版）》，A 企业按规定开展自评工作，按时提交自评材料和评价申请的；在评价周期内，所承建的项目发生 1 起 1 人死亡的生产安全责任事故；在评价周期内，已完工工程数量 8 个，其中评价结果优良的完工工程数量 5 个，不合格的 1 个，合格 1 个。该企业的安全生产标准评价结果为（ ）。

A A 级

B B 级

C C 级

D D 级

正确答案：D

496：根据《中华人民共和国安全生产法》第四条，生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全（ ）和安全生产规章制度。

A 安全生产责任制

B 安全生产体系

C 安全生产机制

D 全员安全生产责任制

正确答案：D

497：根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022 版）》，企业评价主体应在决定复核申请受理后（ ）个工作日内做出复核决定。

A 3

B 4

C 5

D 7

正确答案：C

498: 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定, 监理单位下列行为不属于责令限期改正, 并处 1 万元以上 3 万元以下的罚款; 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 1000 元以上 5000 元以下的罚款的是 ()。

- A 未按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定编制监理实施细则的
- B 未对危大工程施工实施专项巡视检查的
- C 按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定参与组织危大工程验收的
- D 未按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定建立危大工程安全管理档案的

正确答案: C

499: 根据《中华人民共和国安全生产法》第五十三条, 生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的 ()、防范措施及事故应急措施, 有权对本单位的安全生产工作提出建议。

- A 危险因素
- B 事故
- C 危险源
- D 重大危险源

正确答案: A

500: 根据《施工企业安全生产评价标准》(JGJT77-2010) 规定, 依法批准开工报告的建设工程, 建设单位应当自开工报告批准之日起 () 日内, 将保证安全施工的措施报送建设工程所在地县级以上人民政府建设、交通、水利等有关主管部门备案

- A 7
- B 14
- C 15
- D 28

正确答案: C

501: 根据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》(DBJ/T13-338-2020) 4.5.2-4.5.5 条规定: 下列选项不符合企业视频监控平台要求的 ()。

- A 支持录像回放和下载功能
- B 支持工地信息管理
- C 支持接收网络摄像机、操作员智能识别设备发送的报警信息, 不需实时记录和事后查询
- D 支持应用手机等移动设备辅助施工现场质量安全检查

正确答案: C

502: 根据《建设工程安全生产管理条例》第三十八条, 意外伤害保险费由施工单位支付, 实行施工总承包的, 由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自 () 日止。

- A 建设开工之日起至有意外伤害发生
- B 有意外伤害发生起至竣工验收合格
- C 开工令下达起至竣工
- D 建设工程开工之日起至竣工验收合格

正确答案: D

503: 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定, 施工单位下列行为不属于责令限期改正, 处 1 万元以上 3 万元以下的罚款, 并暂扣安全生产许可证 30 日; 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 1000 元以上 5000 元以下的罚款的是 ()。

- A 未对超过一定规模的危大工程专项施工方案进行专家论证的
- B 未根据专家论证报告对超过一定规模的危大工程专项施工方案进行修改, 或者未按照本规定重新组织专家论证的
- C 未严格按照专项施工方案组织施工, 或者擅自修改专项施工方案的
- D 按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定编制危大工程专项施工方案的

正确答案: D

504: 根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条, 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任,

不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予（ ），依照有关规章制度给予处分。

- A 批评教育
- B 降低工资待遇
- C 解除劳动合同
- D 给予罚款

正确答案：A

505：根据《中华人民共和国安全生产法》第八十条，县级以上地方各级人民政府应当组织（ ）制定本行政区域内生产安全事故应急救援预案，建立应急救援体系。

- A 有关生产经营单位
- B 有关镇街
- C 有关部门
- D 有关机关事业单位

正确答案：C

506：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）规定：脚手架检查评分表中，以下哪个选项只有在承插型盘扣式钢管脚手架保证项目才有的（ ）。

- A 悬挑钢梁
- B 杆件锁件
- C 杆件设置
- D 杆件锁臂

正确答案：C

507：根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，超过一定规模的危大工程施工前，总监理工程师应会同施工单位项目负责人组织项目技术负责人、专职安全生产管理人员及专业监理工程师等对施工准备情况开展施工前条件核查，按附录 E 表 E.0.26 填写（ ）。

- A 《施工条件核查表》
- B 《危大工程施工监测记录表》
- C 《危大工程安全巡视检查记录表》
- D 《施工项目负责人带班生产检查记录》

正确答案：A

508：根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-2013，关于施工现场大气污染防治的说法，正确的是（ ）。

- A 重点是防治排放污染物
- B 爆破作业须选择风力小的天气进行，做好计划
- C 结构施工阶段，作业区的目测扬尘高度小于 1 米
- D 施工现场非作业区达到目测扬尘高度 0.5 米

正确答案：B

509：根据《建设工程安全生产管理条例》第十三条，设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出（ ）。

- A 警告
- B 指导意见
- C 施工方案
- D 安全费用预算

正确答案：B

510：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，建设单位应严格落实（ ）首要责任制，严格履行基本建设程序，依法依规发包工程。

- A 项目法人
- B 项目负责人

C 项目技术负责人

D 单位负责人

正确答案：A

511：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，（ ）应当将单位和个人的处罚信息纳入建筑施工安全生产不良信用记录。

A 国务院住房城乡建设主管部门

B 设区的市级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门

C 县级地方人民政府住房城乡建设主管部门

D 省级地方人民政府住房城乡建设主管部门

正确答案：C

512：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，（ ）应当对危大工程施工作业人员进行登记。

A 建设单位

B 施工单位

C 设计单位

D 监理单位

正确答案：B

513：根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定，“安管人员”遗失安全生产考核合格证书的，应当在公共媒体上声明作废，通过其受聘企业向原考核机关申请补办。考核机关应当在受理申请之日起（ ）个工作日内办理完毕。

A 3

B 5

C 7

D 10

正确答案：B

514：根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022 版）》，某项目在施工过程中，未发生生产安全责任事故和未发生因施工现场存在安全隐患受到住房城乡建设主管部门责令停工改正、行政处罚；按规定开展项目自评工作并及时提交自评材料和项目评价申请，每月自评结果以及企业每季度检查结果均为优良；大型起重机械设备均选用信用等级“A 级”建机一体化企业设备；工程项目评价周期内参与检查评价 6 个季度，施工安全考核记分平均分超过项目提交项目评价申请时上一年度全省安全考核记分平均分 1.5 倍。该项目的安全生产标准化评价结果为（ ）

A 优良

B 不合格

C 合格

D 好

正确答案：C

515：根据《施工企业安全生产评价标准》（JGJT77-2010）规定，建设单位应当在工程竣工验收后（ ）个月内，向建设、交通、水利等有关主管部门移交建设项目档案。

A 1

B 2

C 3

D 6

正确答案：C

516：根据《中华人民共和国安全生产法》第四十一条，生产经营单位应当建立（ ）制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

A 重大危险源

B 安全风险分级管控

- C 隐患排查
- D 应急管理

正确答案：B

517：根据《施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 规定，高处作业人员应按规定正确佩戴和使用高处作业安全防护用品、用具，并应经（ ）检查。

- A 队长
- B 专人
- C 安全员
- D 负责人

正确答案：B

518：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）5.1.9 条规定：下列说法不正确的（ ）。

- A 保护零线必须采用绝缘导线
- B 配电装置和电动机械相连接的 PE 线应为截面不小于 2.5mm² 的绝缘多股铜线
- C 配电装置和电动机械相连接的 PE 线应为截面不小于 2.0mm² 的绝缘多股铜线
- D 手持式电动工具的 PE 线应为截面不小于 1.5mm² 的绝缘多股铜线

正确答案：C

519：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.1.3 条规定：下列不属于工程项目部制定的安全生产管理目标的主要内容（ ）。

- A 伤亡事故控制
- B 现场安全达标
- C 施工进度
- D 文明施工

正确答案：C

520：根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，平刨距开关箱距离应不大于（ ）m。

- A 1
- B 2
- C 3
- D 4

正确答案：C

521：根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》，土石方及地下工程施工描述正确的是（ ）。

- A 遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘等措施；应做到随挖随外运，尽量减少开挖过程中土方裸露时间
- B 在进行产生大量泥浆的施工作业时，无需设置泥浆池
- C 采用凿裂法或钻爆法对岩石层开挖施工时，宜采用干燥作业
- D 在场地内堆放作回填使用的土方应集中堆放，同时，在土方未干之前，经表面整平压实后，采取草坪建植措施

正确答案：A

522：根据《中华人民共和国建筑法》第四十七条规定：作业人员对（ ）的行为有权提出批评，有权检举和控告。

- A 违反操作规程
- B 影响安全生产的
- C 危及生命安全和人身健康
- D 合理的生产

正确答案：C

523：根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定，设置临时室内消防给水系统的在建工程，各结构

层均应设置室内消火栓接口及消防软管接口，并应符合下列规定：消火栓或软管接口的间距高层建筑不应大于（ ）。

A 30m

B 40m

C 50m

D 60m

正确答案：A

524：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）7.2.10 条规定：电缆引入在建工程的方式（ ）。

A 穿越脚手架引入

B 埋地引入

C 沿地面引入

D 穿越施工电梯引入

正确答案：B

525：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）8.1.7 条规定：开关箱箱体钢板厚度不得小于（ ）。

A 0.5mm

B 1mm

C 1.2mm

D 1.5mm

正确答案：C

526：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）2.0.4 条规定：临边是指施工现场内无围护设施或围护设施高度低于（ ）的楼层周边、楼梯侧边、平台或阳台边、屋面周边和沟、坑、槽、深基础周边等危及人身安全的边沿的简称。

A 0.8m

B 0.6m

C 0.4m

D 1m

正确答案：A

527：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（ ）应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。

A 施工单位

B 建设单位

C 勘察单位

D 设计单位

正确答案：A

528：根据《中华人民共和国建筑法》第十五条，发包单位和承包单位应当全面履行合同约定义务。不按照合同约定履行义务的，依法承担（ ）。

A 违约责任

B 违约金

C 罚金

D 损失

正确答案：A

529：根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-2013，某施工单位因为工程建设的需要，从郊区往施工现场运输粉煤灰，下列说法正确的是（ ）。

A 市区施工不允许使用此类容易产生环境污染的物质

B 运输、装卸、存储过程中必须要采取密闭措施或其他防护措施

C 只要交纳罚款，施工单位可以不采取防护措施

D 粉尘弥漫，施工单位要受到道德的谴责，但是由于其本身从事公益行为，对环境造成影响并不违法

正确答案：B

530：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.1.3 条规定：施工组织设计、专项施工方案，应由有关部门审核，施工单位（ ）、监理单位项目总监批准。

A 项目经理

B 项目技术负责人

C 企业技术负责人

D 企业法定代表人

正确答案：C

531：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.7.2 条规定：下列选项不属于满堂脚手架检查评定一般项目的（ ）。

A 构配件材质

B 交底与验收

C 荷载

D 通道

正确答案：B

532：根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)评分表,建筑施工安全检查评定的等级为优良的标准是分项检查评分表无零分，汇总表得分值应在（ ）分及以上。

A 70

B 80

C 85

D 90

正确答案：B

533：根据《中华人民共和国安全生产法》第五十四条规定，以下不属于从业人员的安全生产法定权利的是（ ）。

A 调整岗位权

B 批评权

C 建议权

D 拒绝违章指挥权

正确答案：A

534：根据《建筑施工作业劳动保护用品配备及使用标准》JGJ184-2009 规定：（ ）应配备灵活轻便紧口的工作服、系带防滑鞋和工作手套

A 钢筋工

B 塔式起重机操作人员

C 司炉工

D 电焊工

正确答案：B

535：根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，施工升降机的使用单位应当和建机一体化企业签订起重机械安装、拆卸合同、租赁合同和安全管理协议书，明确双方安全责任和义务，并报（ ）备案。

A 建设单位

B 监理单位

C 施工单位

D 设计单位

正确答案：B

536：根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，以下说法不正确的是（ ）。

A 建筑起重机械使用单位和安装单位应当在签订的建筑起重机械安装、拆卸合同中明确双方的安全生产责任。

B 实行施工总承包的，施工总承包单位应当与安装单位签订建筑起重机械安装、拆卸工程安全协议书。

C 安装单位应当制定建筑起重机械安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案。

D 安装单位应当自建筑起重机械安装验收合格之日起 30 日内，将建筑起重机械安装验收资料、建筑起重机械安全管理制度、特种作业人员名单等，向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理建筑起重机械使用登记。

正确答案：D

537：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）4.1.5 条规定：施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于（ ）。

A 1m

B 0.8m

C 0.5m

D 0.3m

正确答案：C

538：根据《中华人民共和国安全生产法》第三十四条，矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，应当由（ ）负责组织对安全设施进行验收；验收合格后，方可投入生产和使用。

A 施工单位

B 应急管理部门

C 建设单位

D 安全评价机构

正确答案：C

539：根据《建筑施工作业劳动保护用品配备及使用标准》JGJ184-2009 规定：司炉工应配备耐高温工作服、保护足趾安全鞋、工作帽、防护手套和（ ），宜配备防护眼镜；从事添加燃料作业时，应配备有色防冲击眼镜。

A 安全带

B 隔温板

C 防尘面具

D 防尘口罩

正确答案：D

540：根据《中华人民共和国安全生产法》第八十三条，发生生产安全事故的生产经营单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定（ ）如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门。

A 待救援结束后

B 立即

C 待事故情况调查清楚后

D 在 24 小时内

正确答案：B

541：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，对于超过一定规模的危大工程（ ）应当组织专家论证会对专项方案进行专家论证。

A 建设单位

B 施工单位

C 监理单位

D 设计单位

正确答案：B

542：依据《中华人民共和国安全生产法》第二十条，生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和

国家标准或者行业标准规定的安全生产条件;不具备安全生产条件的生产经营单位（ ）。

- A 不得从事生产经营活动
- B 经主管部门批准后允许生产经营
- C 经安全生产监督管理部门批准后方可从事生产经营活动
- D 在保证安全的情况下方可从事生产经营活动

正确答案：A

543：根据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条，餐饮等行业的生产经营单位使用燃气未安装可燃气体报警装置的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上（ ）以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款。

- A 十万
- B 二十万
- C 三十万
- D 五十万

正确答案：B

544：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）8.1.2 条规定：下列有关配电箱、开关箱的说法不正确的（ ）。

- A 总配电箱应设在靠近电源的区域
- B 分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域
- C 分配电箱与开关箱的距离不得超过 30m
- D 开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过 5m

正确答案：D

545：根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022 版）》，某项目在施工过程中，未发生生产安全责任事故和未发生因施工现场存在安全隐患受到住房城乡建设主管部门责令停工改正、行政处罚；按规定开展项目自评工作并及时提交自评材料和项目评价申请，每月自评结果以及企业每季度检查结果均为优良；大型起重机械设备均选用信用等级“C 级”建机一体化企业设备；工程项目评价周期内参与检查评价 6 个季度，且历次施工安全考核记分平均分不超过项目提交项目评价申请时上一年度全省安全考核记分平均分。该项目的安全生产标准化评价结果为（ ）。

- A 优良
- B 合格
- C 不合格
- D 好

正确答案：B

546：根据《厦门市建设工程安全生产警示通报和约谈制度》，实施警示通报的情形，下列描述错误的是（ ）。

- A 发生一般及以上生产安全事故的
- B 30 天内连续发生 2 起社会影响较大的一般生产安全事故的，或者生产安全事故起数呈现明显上升趋势的
- C 发生典型事故等其他有必要的情形
- D 上级主管部门明确要求通报的情形

正确答案：A

547：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，永久性边坡工程竣工后的监测时间不应少于（ ）。

- A 半年
- B 1 年
- C 2 年
- D 3 年

正确答案：C

548：依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条，发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单

位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：发生一般事故的，处（ ）的罚款。

- A 处三十万元以上一百万元以下
- B 处一百万元以上二百万元以下
- C 处十万元以上五十万元以下
- D 处三十万以上五十万元以下

正确答案：A

549：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.16.2 条规定：下列选项不属于施工升降机检查评定一般项目的（ ）。

- A 通信装置
- B 防护设施
- C 电气安全
- D 导轨架

正确答案：B

550：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）附表 A：建筑施工安全检查评分汇总表中，下列分项满分是 5 分的（ ）。

- A 施工用电
- B 塔式起重机
- C 文明施工
- D 施工机具

正确答案：D

551：根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定，作业场所应急照明的照度不应低于正常工作所需照度的 90%，疏散通道的照度值不应小于（ ）。

- A 0.5lx
- B 0.4lx
- C 0.3lx
- D 0.2lx

正确答案：A

552：根据《中华人民共和国安全生产法》第八十九条，县级以上地方各级人民政府应急管理部门应当定期统计分析本行政区域内发生生产安全事故的情况，并（ ）向社会公布。

- A 不得随意
- B 严禁
- C 定期
- D 及时

正确答案：C

553：第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议《关于修改<中华人民共和国安全生产法>的决定》自（ ）起施行。

- A 2014 年 12 月 1 日
- B 2021 年 9 月 1 日
- C 2021 年 8 月 1 日
- D 2021 年 10 月 1 日

正确答案：B

554：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，水上水下作业工程施工前，施工单位作业（ ）应对实施作业的全体人员进行安全交底。

- A 现场负责人
- B 安全员
- C 技术负责人

D 施工员

正确答案：A

555：根据《建筑起重机械安全管理标准》规定，塔式起重机、施工升降机等建筑起重机械应设置（ ）等智能化识别系统。

A 司机人脸识别或指纹识别

B 群塔作业防碰撞监测系统

C 安全监控管理系统

D 建筑起重机械智能管理系统

正确答案：A

556：根据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》（DBJ/T13-338-2020）4.1.1 条文解释：无论采用哪种方式传输视频信号，数据的传输应从传输信道的带宽、（ ）、时延、抖动等方面，确保前端采集设备采集的信息到显示设备等各设备之间的安全有效及时传递。

A 丢包率

B 传输

C 显示

D 分辨率

正确答案：A

557：根据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》（DBJ/T13-338-2020）6.0.3 条规定：施工现场远程视频监控系统整体安装调试完毕后，应由（ ）组织相关单位验收，验收合格后方可交付投入使用。

A 施工单位

B 监理单位

C 建设单位

D 安装单位

正确答案：A

558：根据《建设工程安全生产管理条例》第七条，建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得（ ）。

A 采用施工单位提出的

B 采用合理

C 压缩合同约定的工期

D 采用定额

正确答案：C

559：根据《建筑施工作业劳动保护用品配备及使用标准》JGJ184-2009 规定：木工从事机械作业时，应配备紧口工作服、防噪声耳罩和（ ），宜配备防护眼镜。

A 防尘面具

B 防尘手套

C 防尘口罩

D 防尘鞋

正确答案：C

560：根据《中华人民共和国建筑法》第二十一条，建筑工程招标的开标、评标、定标由（ ）依法组织实施，并接受有关行政主管部门的监督。

A 建设单位

B 招标代理机构

C 政府部门

D 招标组织

正确答案：A

561：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，对于超过一定规模的危大工程，（ ）应当

组织召开专家论证会对专项施工方案论证。

- A 建设单位
- B 施工单位
- C 设计单位
- D 监理单位

正确答案：B

562：根据《建设工程安全生产管理条例》第二十一条，施工单位（ ）依法对本单位的安全生产工作全面负责。

- A 主要负责人
- B 项目经理
- C 分管安全生产的负责人
- D 项目技术负责人

正确答案：A

563：根据《中华人民共和国建筑法》第四十四条，建筑施工企业的（ ）对本企业的安全生产负责。

- A 项目经理
- B 主要负责人
- C 安全负责人
- D 法定代表人

正确答案：D

564：根据《中华人民共和国安全生产法》第三十九条，生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品的，由（ ）依照有关法律、法规的规定和国家标准或者行业标准审批并实施监督管理。

- A 安全生产监督管理部门
- B 有关主管部门
- C 县级以上地方各级人民政府
- D 国务院

正确答案：B

565：根据《建筑起重机械安全管理标准》，塔式起重机司机应由（ ）配备，信号司索工宜由使用单位配备，由使用单位负责做好协调和使用安全交底工作。

- A 出租单位
- B 安装单位
- C 使用单位
- D 建机一体化企业

正确答案：D

566：根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-2013，施工单位采取的防止环境污染技术措施中，正确的是（ ）。

- A 施工现场的主要道路进行硬化处理
- B 施工污水有组织地直接排入市政污水管网
- C 采取防火措施后在现场焚烧包装废弃物
- D 废弃的降水井及时用建筑弃物回填

正确答案：A

567：根据《建设工程安全生产管理条例》第三十四条，施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的（ ），并按照国家有关规定及时报废。

- A 资料档案
- B 设备台账
- C 管理制度
- D 备份档案

正确答案：A

568: 根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023), 有限空间作业前施工单位应编制专项施工方案, 并按规定进行方案交底及安全技术交底后方可实施。施工单位要建立健全有限空间作业安全责任制度和安全操作规程, 辨识有限空间, 按附录 E 表 E.0.75 的要求建立()。

- A 《有限空间作业气体检测记录表》
- B 《有限空间作业管理台账》
- C 《有限空间作业审批表》
- D 《有限空间作业安全检查表》

正确答案: B

569: 根据《中华人民共和国安全生产法》第四十九条, 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的()。

- A 部门
- B 政府
- C 军队
- D 单位或者个人

正确答案: D

570: 根据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》(DBJ/T13-338-2020) 5.1.7 条规定: 在建筑面积 1.5 万 m² 及其以上的房屋建筑工程的有车辆出入的大门内侧安装()。

- A 超视野摄像机
- B 夜视功能的高清全景摄像机
- C 带夜视功能的长焦/巡航摄像机
- D 长焦/巡航摄像机

正确答案: C

571: 根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3.6.3 条规定: 承插型盘扣式钢管脚手架保证项目架体基础的检查评定不符合规定的是()。

- A 立杆基础应按方案要求平整、夯实, 并应采取排水措施
- B 土层地基上立杆底部必须设置垫板和可调底座, 并应符合规范要求
- C 架体纵、横向扫地杆设置应符合规范要求
- D 立杆基础应采用 C15 砼浇筑

正确答案: D

572: 根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 4.1.2 条规定: 在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离符合要求的()。

- A 外电线路电压等级 1-10(KV), 最小安全操作距离 6(m)
- B 外电线路电压等级 35-110(KV), 最小安全操作距离 6(m)
- C 外电线路电压等级小于 1(KV), 最小安全操作距离 3(m)
- D 外电线路电压等级 220(KV), 最小安全操作距离 8(m)

正确答案: A

573: 根据《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业质量安全文明施工行为评价标准(2018 年版)》规定, 对城市裸地进行绿化工程施工时, 应遵循的原则描述错误的是()。

- A 四级以上大风天气, 须停止土地平整、换土、原土过筛等作业, 并洒水防尘或加以覆盖
- B 土地平整后, 一个月内要进行草坪建植; 未进行草坪建植的, 要每天洒水或覆盖
- C 植树树穴所出穴坑土, 要加以整理或拍实; 如遇特殊情况无法及时种植, 穴坑土要加以覆盖
- D 绿化工程产生的垃圾, 在主次干道、景观带及繁华地段做到当天清理干净, 其它地段应在两天内清理干净

正确答案: B

574: 根据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条, 未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训, 或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的, 责令限期改正, 处()以下的罚款。

- A 二万
- B 五万
- C 十万
- D 二十万

正确答案：C

575：根据《中华人民共和国安全生产法》第三十条，生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，（ ），方可上岗作业。

- A 取得相应资格
- B 考核合格
- C 取得等级证书
- D 实操合格

正确答案：A

576：根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定，安管人员“涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让安全生产考核合格证书的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门给予警告，并处（ ）的罚款。

- A 5000 元以上 10000 元以下
- B 1000 元以上 5000 元以下
- C 3000 元以上 5000 元以下
- D 1000 元以上 3000 元以下

正确答案：B

577：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.1.3 条规定：工程项目部应建立以（ ）为第一责任人的各级管理人员安全生产责任制。

- A 安全部门负责人
- B 项目经理
- C 项目技术负责人
- D 专职安全生产管理员

正确答案：B

578：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）7.3.1 至 7.3.4 条规定：不符合室内配线要求的（ ）。

- A 室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于 2.2m
- B 室内配线必须采用绝缘导线或电缆
- C 室内配线应根据配线类型采用瓷瓶、瓷（塑料）夹、嵌绝缘槽、穿管或钢索敷设
- D 架空进户线的室外端应采用绝缘子固定，过墙处应穿管保护，距地面高度不得小于 2.5m，并应采取防雨措施

正确答案：A

579：根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定，工程项目实行总承包的，总承包企业（ ）应当定期考核分包企业安全生产管理情况。

- A 安全负责人
- B 技术负责人
- C 项目负责人
- D 主要负责人

正确答案：C

580：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，（ ）应当对危大工程专项施工方案实施情况进行现场监督，对未按照专项施工方案施工的，应当要求立即整改，并及时报告项目负责人，项目负责人应当及时组织限期整改。

- A 项目技术负责人
- B 总监理工程师

- C 建设单位
- D 项目专职安全生产管理人员

正确答案：D

581：《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国建筑法〉的决定》已由中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议通过，现予公布，自（ ）起施行。

- A 1997 年 3 月 1 日
- B 2011 年 7 月 1 日
- C 2002 年 11 月 1 日
- D 2004 年 2 月 1 日

正确答案：B

582：根据《中华人民共和国建筑法》第二十五条，按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，（ ）不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。

- A 发包单位
- B 设计单位
- C 监理单位
- D 政府部门

正确答案：A

583：根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022 版）》，实行施工总承包的项目，在开展项目安全生产标准化工作中，下列说法不正确的是（ ）。

- A 施工总承包单位对项目安全生产标准化工作负总责
- B 专业承包企业不必开展项目安全生产标准化工作
- C 施工总承包单位应当组织专业承包等企业开展项目安全生产标准化工作
- D 建筑施工项目部应当成立由施工总承包、专业承包等企业相关人员组成的项目安全生产标准化自评机构

正确答案：B

584：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，高度超过（ ）m 的边坡工程建设单位应组织专家进行专项论证。

- A 5
- B 10
- C 15
- D 20

正确答案：C

585：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.11.2 条规定：下列选项属于基坑工程检查评定保证项目的（ ）。

- A 应急预案
- B 安全防护
- C 作业环境
- D 基坑监测

正确答案：B

586：依据《中华人民共和国安全生产法》第六十八条，安全生产监督检查人员应当将检查的时间、地点、内容、发现的问题及其处理情况，作出书面记录，并由检查人员和被检查单位的负责人签字；被检查单位的负责人拒绝签字的，检查人员应当（ ）。

- A 将情况记录在案，并向负有安全生产监督管理职责的部门报告
- B 威逼利诱、强行签字
- C 不予理睬
- D 代替签字

正确答案：A

587: 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定, () 未在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节, 未提出保障周边环境安全和工程施工安全意见的, 责令限期改正, 并处以 1 万元以上 3 万元以下的罚款; 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 1000 元以上 5000 元以下的罚款。

- A 建设单位
- B 施工单位
- C 监理单位
- D 设计单位

正确答案: D

588: 根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3.6.2 条规定: 下列选项不属于承插型盘扣式钢管脚手架检查评定一般项目的 ()。

- A 架体防护
- B 杆件连接
- C 构配件材质
- D 脚手板

正确答案: D

589: 根据《建设工程安全生产管理条例》第二十七条, 建设工程施工前, 施工单位 () 应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明, 并由双方签字确认。

- A 技术负责人
- B 负责项目管理的技术人员
- C 项目经理
- D 总监理工程师

正确答案: B

590: 根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则(试行)》规定: 绿化工程产生的垃圾, 在主干道、景观带及繁华地段做到当天清理干净, 其它地段应在 () 天内清理干净。

- A 2
- B 3
- C 4
- D 5

正确答案: A

591: 根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条, 发生生产安全事故, 情节特别严重、影响特别恶劣的, 应急管理部门可以按照第一百一十条罚款数额的 () 对负有责任的生产经营单位处以罚款。

- A 二倍以上五倍以下
- B 二倍以上十倍以下
- C 五倍以上十倍以下
- D 十倍以上二十倍以下

正确答案: A

592: 根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023), 施工单位应绘制消防设施平面图, 明确现场各类消防设施、器材的布置位置和数量, 并对各类消防设施、器材的使用情况进行登记, 按附录 E 表 E.0.51 填写 ()。

- A 《办公、生活区临建房屋验收表》
- B 《施工现场消防设施、器材台账》
- C 《消防重点部位登记表》
- D 《施工现场消防安全检查表》

正确答案: B

593: 根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定, 建筑施工企业未按规定开展“安管人员”安全生产教育培训考核, 或者未按规定如实将考核情况记入安全生产教育培训档案的, 由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门责令限期改正, 并处 () 万元以下的罚款。

款。

- A 1
- B 2
- C 3
- D 5

正确答案：B

594：根据《中华人民共和国安全生产法》第三十六条，生产经营单位（ ）关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。

- A 可以
- B 不得
- C 视情况可以
- D 应该

正确答案：B

595：根据《建筑起重机械安全管理标准》，建筑起重机械使用时，施工总承包单位、使用单位应履行安全职责不包括：（ ）

- A 设置相应的设备、安全管理机构，配备专职的设备管理人员和专职安全生产管理人员，组织现场监督检查
- B 建立建筑起重机械安全技术档案
- C 制定建筑起重机械使用过程生产安全事故应急救援预案
- D 按照安全技术标准及安装使用说明书等检查建筑起重机械及现场施工条件

正确答案：D

596：根据《建筑起重机械安全管理标准》规定，劳动时间和建筑起重机械工作强度，每台建筑起重机械操作人员配备不符合规定的是（ ）。

- A 装配式建筑或建筑檐高 100m-200m，每台塔式起重机配备司机、信号司索工各不少于 2 名。
- B 建筑檐高超过 200m，每台塔式起重机配备司机不少于 3 名、信号司索工不少于 2 名。
- C 每台双吊笼施工升降机配备不少于 2 名司机。
- D 每台架桥机配备信号司索工不少于 1 名，维修工不少于 1 名，电工不少于 1 名。

正确答案：B

597：根据《建设工程安全生产管理条例》第二十四条，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，分包单位（ ）责任。

- A 承担全部
- B 承担连带
- C 只承担部分直接经济损失
- D 承担主要

正确答案：D

598：根据《建筑起重机械安全管理标准》，建机一体化企业在塔式起重机安装完成后，对起升系统进行自检的项目不包括以下哪项内容？（ ）

- A 起重力矩限制器
- B 起升高度限位
- C 卷筒上钢丝绳防脱装置
- D 起重量限制器

正确答案：C

599：根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》，主体结构及装饰装修施工中描述错误的是（ ）。

- A 现场运输砂浆、砂石的斗车或料罐应封闭完好；砖、砌块等散件物料应采用密封式吊笼吊运
- B 楼地面洞口应进行临时封盖，楼面四周临边应有防止垃圾、灰尘等坠落飘洒的措施
- C 装饰工程所用墙砖、地砖、石材、木制品、泡沫塑料板等装饰块材，如需现场切割时，应在通风式切割

间或带水切割，操作人员必须有防尘保护措施

D 砌筑、抹灰时的落地灰应及时清理

正确答案：C

600：根据《施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 规定，当遇有（ ）级以上强风、浓雾、沙尘暴等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。

A 4

B 5

C 6

D 7

正确答案：C

601：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》危大工程及超过一定规模的危大工程范围由（ ）制定。

A 国务院住房城乡建设主管部门

B 县级地方人民政府住房城乡建设主管部门

C 省级住房城乡建设主管部门

D 设区的市住房城乡建设主管部门

正确答案：A

602：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，对于按照规定需要验收的危大工程，（ ）应当组织相关人员进行验收。

A 建设单位

B 施工单位

C 施工单位、监理单位

D 建设单位、施工单位

正确答案：C

603：根据《中华人民共和国建筑法》第六十四条，违反本法规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以（ ）。

A 警告

B 处分

C 没收施工许可证

D 罚款

正确答案：D

604：根据《建筑工程施工许可管理办法》第九条，安全生产许可证的有效期为（ ）年。

A 2

B 3

C 4

D 5

正确答案：B

605：根据《住房和城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号）规定：超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围中脚手架工程包括提升高度在（ ）m 及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。

A 100

B 125

C 150

D 200

正确答案：C

606：根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022 版）》，作为建筑施工项目安全生产标准化评价结果为“优良”的条件之一：根据《动态监管办法》，工程项目评价周期内参与检查评价 4 个季度

及以上（以评价时间为准），且历次施工安全考核记分平均分不超过项目提交项目评价申请时上一年度（ ）安全考核记分平均分。

- A 全省
- B 全市
- C 全公司
- D 全区

正确答案：A

607：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，危大工程发生险情或者事故时，施工单位应当立即采取应急处置措施，并报告（ ）。

- A 建设单位
- B 工程所在地住房城乡建设主管部门
- C 工程所在地安全生产监督管理部门
- D 监理单位

正确答案：B

608：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，对于超过一定规模的危大工程，应当召开专家论证会对专项施工方案论证，专家论证前专项施工方案应当通过（ ）审核和总监理工程师审查。

- A 建设单位
- B 施工单位
- C 设计单位
- D 勘察单位

正确答案：B

609：根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，以下说法不正确的是（ ）。

- A 属国家明令淘汰或者限制使用的建筑起重机械，不得出租、使用。
- B 出租单位出租的建筑起重机械和使用单位购置、租赁、使用的建筑起重机械应当具有特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明。
- C 从事建筑起重机械安装、拆卸活动的单位（以下简称安装单位）应当依法取得建设主管部门颁发的相应资质和建筑施工企业安全生产许可证，并在其资质许可范围内承揽建筑起重机械安装、拆卸工程。
- D 建筑起重机械在使用过程中需要顶升的，使用单位委托原安装单位或者具有相应资质的安装单位按照专项施工方案实施后，即可投入使用。

正确答案：A

610：根据《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ184-2009 规定：生产经营单位必须为从业者提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，劳动防护用品的选用应遵循一定的原则。下列选用原则中，错误的是（ ）。

- A 穿戴舒适方便不影响工作
- B 劳动强度以及生产岗位性质
- C 劳动防护用品网站上的排名
- D 劳动防护用品的防护性能

正确答案：C

611：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）条文说明 3.1.3 条：建筑面积 1.8 万平方米的项目，专职安全人员不少于（ ）人。

- A 1
- B 2
- C 3
- D 4

正确答案：B

612：根据《中华人民共和国安全生产法》第七十九条，国务院应急管理部门牵头建立全国统一的（ ），国务院交通运输、住房和城乡建设、水利、民航等有关部门和县级以上地方人民政府建立健全相

关行业、领域、地区的生产安全事故应急救援信息系统，实现互联互通、信息共享。

- A 生产安全事故应急处理信息系统
- B 生产安全事故应急统计信息系统
- C 生产安全事故应急分析信息系统
- D 生产安全事故应急救援信息系统

正确答案：D

613：根据《建筑起重机械安全管理标准》，以下说法不正确的是（ ）。

- A 建筑起重机械作业人员应遵守安全技术操作规程，作业人员不得擅自调整安全保护装置。
- B 建筑起重机械的任何部位与外电架空线路的安全距离应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46规定。
- C 监理单位应监督检查建筑起重机械的使用情况，发现存在生产安全事故隐患的应要求限期整改。对使用单位、建机一体化企业拒不整改的，应及时向建设单位报告；建设单位接到报告后，应责令使用单位立即停工整改。
- D 架桥机使用时，施工总承包单位、使用单位应编制专项施工使用方案，并经批准后即可实施。

正确答案：D

614：根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》规定：工程项目占地面积在（ ）m²及以上的至少配备一台移动式喷雾水炮，适时开启降尘。

- A 2000
- B 3000
- C 4000
- D 5000

正确答案：D

615：根据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》（DBJ/T13-338-2020）7.0.1条规定：施工、监理、建机一体化企业等单位应制定（ ），落实相关责任主体应用远程视频监控系统辅助危险性较大的分部分项工程安全管控责任，发现安全隐患应落实整改，确保施工现场安全。

- A 远程视频施工专项方案
- B 远程视频应用制度
- C 远程视频使用岗位责任制
- D 远程视频维护保养制度

正确答案：B

616：依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条，生产经营单位有下列（ ）行为的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

- A 生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施的
- B 未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的
- C 未对安全设备进行经常性维护、保养
- D 使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的

正确答案：A

617：根据《住房和城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号），超过一定规模的危大工程范围中承重支撑体系是指用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载（ ）kN及以上。

- A 5
- B 6
- C 7
- D 8

正确答案：C

618：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）3.1.4 条规定：临时用电组织设计由（ ）组织编制。

- A 项目经理
- B 项目技术负责人
- C 专职安全员
- D 电气工程技术人

正确答案：D

619：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.17.2 条规定：下列选项不属于塔式起重机检查评定一般项目的（ ）。

- A 附着
- B 结构设施
- C 验收与使用
- D 电气安全

正确答案：C

620：根据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》（DBJ/T13-338-2020）7.0.2 条规定：施工、监理等单位应通过视频监控系统对现场安全情况进行重点监控，下列不属于文明施工情况检查的内容（ ）。

- A 危险部位安全警示标志
- B 材料堆放
- C 扬尘防治
- D 车辆净车上路

正确答案：A

621：根据《建筑施工作业劳动保护用品配备及使用标准》JGJ184-2009 规定：从事可能飞溅渣屑的机械设备作业时，应配备（ ）。

- A 防护眼镜
- B 防护手套
- C 防护服
- D 防护鞋

正确答案：A

622：根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定，县级以上人民政府住房城乡建设主管部门在实施监督检查时，应当有（ ）名以上监督检查人员参加

- A 1
- B 2
- C 3
- D 4

正确答案：B

623：根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022 版）》，某项目在施工过程中，未发生生产安全责任事故，但有一次因施工现场存在安全隐患受到住房城乡建设主管部门责令停工改正；按规定开展项目自评工作并及时提交自评材料和项目评价申请，每月自评结果以及企业每季度检查结果均为优良；大型起重机械设备均选用信用等级“A 级”建机一体化企业设备；工程项目评价周期内参与检查评价 6 个季度，且历次施工安全考核记分平均分不超过项目提交项目评价申请时上一年度全省安全考核记分平均分。该项目的安全生产标准化评价结果为（ ）。

- A 优良
- B 合格
- C 不合格
- D 好

正确答案：B

624：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）7.1.10 条规定：可用作架空线路杆的（ ）

- A 钢管
- B 型钢
- C 裂缝宽度小于 0.4mm 的钢筋砼杆
- D 梢径大于 100mm 的木杆

正确答案：C

625：根据《住房和城乡建设部办公厅关于印发危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南的通知》（建办质〔2021〕48 号）规定，起重吊装及安装拆卸工程施工计划不包括（ ）。

- A 材料与设备计划
- B 劳动力计划
- C 前期准备工作
- D 进度计划

正确答案：C

626：根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022 版）》，在项目施工过程中每月依据（ ）等开展安全生产标准化自评工作。

- A 《施工企业安全生产评价标准》
- B 《施工企业安全生产管理规范》
- C 《建筑施工安全技术统一规范》
- D 《建筑施工安全检查标准》

正确答案：D

627：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.1.3 条规定：安全检查应由（ ）组织，专职安全员及相关专业人员参加，定期进行并填写检查记录。

- A 项目负责人
- B 专职安全员
- C 项目副经理
- D 生产经理

正确答案：A

628：根据《建筑施工作业劳动保护用品配备及使用标准》JGJ184-2009 规定：（ ）应配备阻燃防护服、绝缘鞋、鞋盖、电焊手套和焊接防护面罩。

- A 电焊工
- B 锅炉工
- C 电工
- D 压接工

正确答案：A

629：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条，根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：特别重大事故，是指造成（ ）人以上死亡，或者 100 人以上重伤，或者 1 亿元以上直接经济损失的事故。

- A 10
- B 20
- C 25
- D 30

正确答案：D

630：根据《中华人民共和国安全生产法》第四十九条，（ ）对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

- A 总承包商
- B 承包商

- C 生产经营单位
- D 监理单位

正确答案：C

631：依据《中华人民共和国安全生产法》第六十五条，应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门在执法过程中，监督检查（ ）。

- A 企业应停产全力配合
- B 不得影响被检查单位的正常生产经营活动
- C 企业应提供安全、舒适的工作环境
- D 企业主要负责人必须到场

正确答案：B

632：根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-2013，施工现场的机械设备、车辆的尾气排放应符合（ ）排放标准。

- A 城市环保
- B 环境卫生
- C 国家环保
- D 卫生环保

正确答案：C

633：根据《建设工程安全生产管理条例》第四十五条，国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行（ ）制度。

- A 限制使用
- B 定期取消
- C 淘汰
- D 禁止生产

正确答案：C

634：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，建(构)筑物和市政基础设施工程开挖或填筑施工形成的高度超过（ ）m 的边坡工程属于危大工程。

- A 5
- B 6
- C 7
- D 8

正确答案：D

635：根据《中华人民共和国安全生产法》第二十八条，生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位（ ）的教育和培训。

- A 风险隐患排查
- B 安全生产管理能力
- C 安全生产知识
- D 安全操作规程和安全操作技能

正确答案：D

636：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）8.2.10、8.2.11 条规定：关于漏电保护器技术参数，下列说法不正确的（ ）。

- A 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于 30mA，额定漏电动作时间不应大于 0.1s。
- B 使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品，其额定漏电动作电流不应大于 15mA，额定漏电动作时间不应大于 0.1s
- C 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于 30mA，额定漏电动作时间应大于 0.1s，但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于 30mA·s
- D 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于 30mA，额定漏电动作时间应大于 0.1s，但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于 30mA·s

正确答案：C

637：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）5.1.8 条规定：PE 线所用材质与相线、工作零线（N 线）相同时，其最小截面符合要求的（ ）。

- A 相线芯线截面 $S \leq 16$ ；PE 线最小截面为 $S=10$
- B 相线芯线截面 $16 < S \leq 35$ ；PE 线最小截面为 $S=12$
- C 相线芯线截面 $S > 35$ ；PE 线最小截面为 $S=16$
- D 相线芯线截面 $S \leq 16$ ；PE 线最小截面为 S

正确答案：D

638：根据《建筑起重机械安全管理标准》，施工总承包单位、使用单位应配备满足工程需要的机械员。建筑起重机械（ ）台时，应配备不少于 1 名机械员。

- A 1~3
- B 1~5
- C 1~8
- D 1~10

正确答案：D

639：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.14.2 条规定：下列选项属于施工用电检查评定一般项目的（ ）。

- A 配电室与配电装置
- B 配电箱与开关箱
- C 接地与接零保护系统
- D 外电防护

正确答案：A

640：根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》（DBJ/T13-415-2023），气瓶应远离火源，与火源的距离不应小于（ ）m，并应采取避免高温和防止曝晒的措施，燃气储装瓶罐应设置防静电装置。

- A 5
- B 8
- C 10
- D 15

正确答案：C

641：依据《中华人民共和国安全生产法》第五十一条，属于国家规定的（ ）的生产经营单位，应当投保安全生产责任保险。

- A 高危行业、领域
- B 重点行业、领域
- C 特殊行业、领域
- D 一般行业、领域

正确答案：A

642：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，高处作业吊篮在正常使用时，严禁使用安全锁制动，安全锁应在有效标定期限内。吊篮内作业人员不得超过（ ）个。

- A 1
- B 2
- C 3
- D 4

正确答案：B

643：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）条文说明 3.1.4 条：施工现场安全标志的设置应根据工程部位进行调整。主要包括：基础施工、主体施工、（ ）三个阶段。

- A 屋面施工
- B 外墙施工

- C 装修施工
- D 安装施工

正确答案：C

644：根据《中华人民共和国安全生产法》第五十二条，生产经营单位与从业人员订立的（ ），应当载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理工伤保险的事项。

- A 就业合同
- B 劳动合同
- C 就业协议
- D 派遣协议

正确答案：B

645：根据《中华人民共和国建筑法》第三条规定，建筑活动应当（ ）建筑工程质量和安全，符合国家的建筑工程安全标准。

- A 满足
- B 合理确定
- C 强化
- D 确保

正确答案：D

646：根据《中华人民共和国安全生产法》第五十条，生产经营单位发生生产安全事故时，单位的（ ）应当立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间擅离职守。

- A 主要负责人
- B 工会负责人
- C 班组长
- D 财务科长

正确答案：A

647：根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定，“安管人员”以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产考核合格证书的，由原考核机关撤销安全生产考核合格证书；“安管人员”（ ）内不得再次申请考核。

- A 3 个月
- B 1 年
- C 3 年
- D 5 年

正确答案：C

648：根据《建筑施工作业劳动保护用品配备及使用标准》JGJ184-2009 规定：磨石工不应配备的劳动防护用品是（ ）。

- A 工作服
- B 绝缘胶鞋
- C 防尘口罩
- D 有色防护眼镜

正确答案：D

649：根据《住房和城乡建设部办公厅关于印发危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南的通知》（建办质〔2021〕48 号）规定，危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南要求基坑工程施工保障措施不包括（ ）。

- A 组织保障措施
- B 技术措施
- C 监测监控措施
- D 事故应急措施

正确答案：D

650: 根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022 版）》，省内专业承包企业在评价周期内未发生生产安全责任事故，有一次超时提交自评材料，但按规定提交评价申请。根据情况所述，本专业承包企业评价结果为（ ）级。

A A 级

B B 级

C C 级

D D 级

正确答案: C

651: 根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）2.1.11 条规定：自然接地体指施工前已埋入地中，可兼作接地体用的各种构件。下列选项不能作接地体用的（ ）。

A 钢筋结构

B 金属井管

C 金属管道（燃气）

D 型钢结构

正确答案: C

652: 根据《中华人民共和国安全生产法》第四十七条，生产经营单位应当安排用于配备（ ）、进行（ ）的经费。

A 劳动防护用品，安全生产培训

B 劳动防护用品，安全生产条件

C 生活必需品，安全生产培训

D 生活必需品，安全生产条件

正确答案: A

653: 根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）10.2.2 条规定：下列场所的照明的电源电压不得大于 12V 的（ ）。

A 锅炉内

B 有导电灰尘

C 潮湿

D 易触及带电体

正确答案: A

654: 根据《建筑起重机械安全管理标准》规定，建筑起重机械的（ ）应由司机和机组人员实施，并应贯穿于整个作业班次，包括作业前、作业中、作业结束后的保养工作。

A 日常保养

B 定期保养

C 转场维修保养

D 年度保养

正确答案: A

655: 根据《建筑施工作业劳动保护用品配备及使用标准》JGJ184-2009 规定：从事蛙式夯实机、振动冲击夯作业时，应配备具有绝缘功能的保护足趾安全鞋、绝缘手套和（ ）。

A 防噪声耳塞（耳罩）

B 绝缘工作服

C 防护口罩

D 防护面具

正确答案: A

656: 根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定，施工现场出入口的设置应满足消防车通行的要求，并宜布置在不同方向，其数量不宜少于（ ）个。

A 1

B 2

C 3

D 4

正确答案：B

657：根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处（ ）的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入（ ）的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

A 一万元以上三万元以下，百分之十以上百分之二十以下

B 一万元以上三万元以下，百分之二十以上百分之五十以下

C 二万元以上五万元以下，百分之十以上百分之五十以下

D 二万元以上五万元以下，百分之二十以上百分之五十以下

正确答案：B

658：根据《建筑起重机械安全管理标准》，塔式起重机、施工升降机附墙杆非原厂生产或附着中心距、附墙间距、附着杆连接方式与使用说明书不符的，其专项施工方案或者其附墙杆计算书、设计图和制作材料应经建筑起重机械原制造厂家确认；或应经建机一体化企业技术负责人审核，由使用单位组织（ ）名及以上福建省级机械专家技术论证，并经批准后方可实施。

A 1

B 3

C 5

D 7

正确答案：B

659：根据《中华人民共和国安全生产法》第二十四条，矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。上述规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过（ ）的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

A 100

B 200

C 300

D 1000

正确答案：A

660：根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，剪刀撑应沿脚手架高度连续设置，斜杆与地面的倾角应在（ ）之间。

A 40°-60°

B 45°-65°

C 40°-65°

D 45°-60°

正确答案：D

661：根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，施工现场有多台塔式起重机作业时，（ ）应当组织制定并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。

A 总承包单位

B 使用单位

C 出租单位

D 安装单位

正确答案：A

662：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》(DBJ/T13-416-2023)规定，危大工程发生险情或者事故时，监理单位应配合施工单位开展应急抢险工作。危大工程应急抢险结束后，配合建设单位制定工程恢复方案和对（ ）进行后评估

- A 人员伤亡
- B 经济损失
- C 危大工程
- D 应急抢险工作

正确答案：D

663：根据《建筑施工作业劳动保护用品配备及使用标准》JGJ184-2009 规定：建筑施工企业应对危险性较大的施工作业场所及具有尘毒危害的作业环境设置（ ）及应使用的安全防护用品标识牌。

- A 安全围栏
- B 标识
- C 安全警示标识
- D 围栏

正确答案：C

664：根据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》（DBJ/T13-338-2020）5.1.3 条规定：关于塔式起重机和监控摄像机的说法不正确的（ ）。

- A 塔式起重机应在变幅小车维修吊篮处和司机室内分别安装监控摄像机
- B 监控摄像机应在塔式起重机投入使用前安装，在塔式起重机拆除时方可拆除
- C 安装在变幅小车维修吊篮处的摄像机应能探视起吊作业全过程，保证操作人员能在操作室通过监视器清晰看到吊钩下方的情况
- D 司机室监控摄像机应能时刻清晰看到吊钩下方的情况

正确答案：D

665：根据《建筑施工作业劳动保护用品配备及使用标准》JGJ184-2009 规定：下列说法不正确的是（ ）。

- A 从事防水、防腐和油漆作业的施工人员应配备防止触电、中毒、灼伤的劳动防护用品
- B 冬期施工期间或作业环境温度较低的，应为作业人员配备防寒类防护用品
- C 雨期施工期间应为室外作业人员配备雨衣、雨鞋等个人防护用品。对环境潮湿及水中作业的人员应配备相应的劳动防护用品
- D 从事机械作业的作业人员应配备工作帽等个人防护用品

正确答案：D

666：根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定，易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于（ ）m，可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于（ ）m，其他临时用房、临时设施与在建工程的防火间距不应小于（ ）m。

- A 15，10，6
- B 20，15，10
- C 15，8，6
- D 10，15，6

正确答案：A

667：根据《建设工程安全生产管理条例》第二十八条，施工单位应当在危险部位设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合（ ）标准。

- A 行业
- B 企业
- C 地方
- D 国家

正确答案：D

668：根据《中华人民共和国安全生产法》第二十五条，生产经营单位可以设置（ ）安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

- A 专职
- B 兼职
- C 临时

D 专业

正确答案：A

669：根据《中华人民共和国安全生产法》第二十七条，危险物品的生产、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼单位应当有（ ）从事安全生产管理工作。

A 注册安全工程师

B 安全评价师

C 环境评价师

D 安全咨询师

正确答案：A

670：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，基坑工程情况不包括（ ）。

A 基坑周长

B 基坑面积

C 开挖深度

D 混凝土等级

正确答案：D

671：根据《建筑起重机械安全管理标准》，施工总承包单位、使用单位建筑起重机械安全管理档案不包括：（ ）。

A 建筑起重机械安全管理制度及其执行记录

B 企业及各项目建筑起重机械设备管理机构、安全管理机构及其人员名单

C 建筑起重机械安全技术档案

D 使用单位安全生产许可证

正确答案：D

672：根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》，临时救援场地宽度应满足消防车正常操作要求，且不应小于（ ）。

A 5m

B 6m

C 7m

D 8m

正确答案：B

673：根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定，普通灯具与易燃物的距离不应小于（ ）mm。

A 500

B 400

C 300

D 200

正确答案：C

674：根据《建设工程安全生产管理条例》第三十六条，施工单位应当对管理人员和作业人员（ ）安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。

A 每季至少进行一次

B 每月至少进行一次

C 每年至少进行一次

D 每年至少进行二次

正确答案：C

675：根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，起重臂端部与周围建(构)筑物及其外围施工设施之间的安全距离不小于 2m;下回转塔式起重机的尾部与周围建(构) 筑物及其外围施工设施之间的安全距离不小于（ ）。

A 0.2m

B 0.4m

C 0.5m

D 0.6m

正确答案：D

676：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）规定：A项目在检查过程中，分项检查评分表无零分，汇总得分为75分，该项目的建筑施工安全检查评定等级应为（ ）。

A 优良

B 合格

C 不合格

D 基本合格

正确答案：B

677：根据《中华人民共和国安全生产法》第八十三条规定，生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告（ ）。

A 当地安全生产监督管理部门

B 当地消防部门

C 本单位负责人

D 项目负责人

正确答案：C

678：根据《建筑起重机械安全管理标准》，自建筑起重机械安装验收合格之日起（ ）日内，使用单位应通过“工程项目建设监管信息系统”向工程所在地县级以上建设行政主管部门或其委托的登记机构办理建筑起重机械使用登记，并应根据规定提交相关登记资料。

A 7

B 15

C 30

D 60

正确答案：C

679：根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定，临时消防车道的净宽度和净空高度均不应小于（ ）。

A 3m

B 3.5m

C 4m

D 4.5m

正确答案：C

680：根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定，建筑施工企业应当建立安全生产教育培训制度，制定年度培训计划，每（ ）对“安管人员”进行培训和考核，考核不合格的，不得上岗。

A 月

B 季

C 年

D 3年

正确答案：C

681：根据《建筑起重机械安全管理标准》，关于建筑起重机械验收，以下说法不正确的是（ ）。

A 建筑起重机械首次安装检测合格和每次附着锚固后，施工总承包单位、使用单位应组织出租单位、安装单位和监理单位共同进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构组织验收，验收合格后方可投入使用。

B 停止使用三个月以上的建筑起重机械，复工前应重新检测、验收合格后方可投入使用。

C 施工总承包单位、使用单位项目技术负责人、机械员、安全员应参加建筑起重机械验收。

D 建筑起重机械验收合格后，应在建筑起重机械明显位置设置验收公示牌，公示验收时间和责任人员。

正确答案：B

682：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，福建省危险性较大的分部分项工程实行分包的，专项施工方案（ ）由相关专业分包单位组织编制。

- A 不得
- B 可以
- C 经建设单位同意可以
- D 经主管部门同意可以

正确答案：B

683：根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定，“安管人员”变更受聘企业的，应当与原聘用企业解除劳动关系，并通过新聘用企业到考核机关申请办理证书变更手续。考核机关应当在受理变更申请之日起（ ）个工作日内办理完毕。

- A 3
- B 5
- C 7
- D 10

正确答案：B

684：根据《中华人民共和国安全生产法》第三条，安全生产工作应当树牢（ ）理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，从源头上防范化解重大安全风险。

- A 安全发展
- B 经济发展
- C 社会发展
- D 和谐发展

正确答案：A

685：根据《建筑起重机械安全管理标准》规定，劳动时间和建筑起重机械工作强度，每台建筑起重机械操作人员应依据下列规定进行配备：建筑檐高 100m 以内，每台塔式起重机配备司机不少于（ ）名、信号司索工不少于（ ）名。

- A 1， 1
- B 2， 1
- C 2， 2
- D 2， 3

正确答案：B

686：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.2.3 条规定：市区主要路段的工地封闭围挡高度符合要求的（ ）。

- A 1.8m
- B 2.0m
- C 2.4m
- D 2.5m

正确答案：D

687：根据《中华人民共和国安全生产法》第三十八条，生产经营单位不得使用应当淘汰的危及（ ）的工艺、设备。

- A 生命安全
- B 公共安全
- C 生产安全
- D 人身安全

正确答案：C

688：根据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》（DBJ/T13-338-2020）7.0.2 条规定：施工、监理等单位应通过视频监控系统对现场安全情况进行重点监控，下列不属于大型起重设备检查的内容

()。

- A 安拆
- B 加节
- C 附着安装
- D 维护保养

正确答案：D

689：根据《中华人民共和国安全生产法》第八十三条规定，单位负责人接到事故报告后，应当（ ），防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

- A 迅速采取有效措施，组织抢救
- B 立即向新闻媒体披露事故信息
- C 告知其他人员处理
- D 在 48 小时内报告政府部门组织抢救

正确答案：A

690：根据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条，生产经营决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人，不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件，导致发生生产安全事故的，对个人经营的投资人处（ ）的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

- A 一万元以上五万元以下
- B 二万元以上五万元以下
- C 二万元以上十万元以下
- D 二万元以上二十万元以下

正确答案：D

691：根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022 版）》，某项目在施工过程中，工程项目评价周期内参与检查评价 6 个季度，施工安全考核记分平均分超过项目提交项目评价申请时上一年度全省安全考核记分平均分 2.01 倍。该项目的安全生产标准化评价结果为（ ）

- A 优良
- B 不合格
- C 合格
- D 好

正确答案：B

692：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）6.1.8 条规定：下列选项不属于配电柜或配电线路停电维修时必须满足的（ ）。

- A 挂接地线
- B 悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌
- C 维修时专职安全员必须旁站
- D 停送电必须由专人负责

正确答案：C

693：根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，（ ）应负责本单位安全文件的管理工作，并督促勘察、设计、施工、监理、监测等单位安全文件的管理工作。

- A 建设单位
- B 监理单位
- C 施工单位
- D 勘察单位

正确答案：A

694：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.2.3 条规定：某宿舍面积为 30 平方，最多能住（ ）人。

- A 12

B 13

C 14

D 16

正确答案：A

第二部分 多选题

695：根据《中华人民共和国安全生产法》第二十八条，生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的（ ）等情况。

A 时间

B 内容

C 参加人员

D 考核结果

E 范围

正确答案：ABCD

696：根据《建设工程安全生产管理条例》第二十一条，施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实（ ），确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全伤亡事故。

A 安全生产责任制度

B 安全生产规章制度

C 操作规程

D 应急救援

E 应急演练

正确答案：ABC

697：根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》，工程项目施工中现场主体结构和装饰装修工程用外脚手架应符合以下要求（ ）。

A 脚手架周边外侧应全部用阻燃式安全网封闭

B 脚手架周边外侧应全部用密目式安全网封闭

C 应及时清理施工现场、脚手板上垃圾

D 悬挑脚手架在悬挑层底部采用封闭式防护措施

E 悬挑脚手架在悬挑层底部采用半封闭式防护措施

正确答案：BCD

698：根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2013，环境管理的总目标是（ ）。

A 保持环境管理体系的有效运行，并为社会各界所认可

B 各类重大环境因素控制在标准规定范围内，并力求更好

C 逐步降低自然资源消耗，维护生态环境

D 人与自然和谐发展

E 杜绝火灾、爆炸、有毒有害物质泄露等污染事故

正确答案：ABCE

699：根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，房屋建筑工程安全文件的代号应为“闽建安”，分为（ ）（ ）（ ）三类。

A 建设单位安全文件

B 监理单位安全文件

C 施工单位安全文件

D 勘察单位安全文件

E 设计单位安全文件

正确答案：ABC

700: 根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022 版）》，施工总承包（含省外入闽施工总承包）企业的安全生产标准化评价结果为 B 等级，必须同时满足下列哪些条件（ ）。

- A 企业按规定开展自评工作，按时提交自评材料和评价申请
- B 企业在评价周期内所承建已完工项目安全生产标准化评价不合格率不超过 5%（含 5%）
- C 企业评价周期内，所承建的项目发生 1 起以下（含 1 起）一般生产安全责任事故
- D 企业评价周期内，所承建的项目发生 3 起以下（含 1 起）一般生产安全责任事故
- E 企业在评价周期内所承建已完工项目安全生产标准化评价不合格率不超过 10%（不含 10%）

正确答案：ABC

701: 根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022 版）》，建筑施工安全生产标准化评价发现有下列情形之一的，由企业（项目）评价主体撤销原建筑施工企业或项目评价结果，直接评定为“不合格”或“D 级”，并对有关责任单位和责任人员依法予以处罚。（ ）

- A 提交的材料弄虚作假
- B 漏报、谎报、瞒报生产安全事故
- C 其他可判定不合格行为
- D 项目月度自我评价超时提交三次
- E 企业季度自我评价超时提交二次

正确答案：ABC

702: 根据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016 3.0.2 规定：高处作业施工前，应按类别对安全防护设施进行（ ），验收合格后方可进行作业；验收可分层或分阶段进行。

- A 检查
- B 验收
- C 交接
- D 试验
- E 检测

正确答案：AB

703: 根据《中华人民共和国安全生产法》第五十四条，从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出（ ）；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。

- A 批评
- B 检举
- C 控告
- D 监督
- E 举报

正确答案：ABC

704: 根据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016 6.4.1 悬挑式操作平台的形式主要有（ ）悬挑操作平台。

- A 斜拉式
- B 支承式
- C 搭接式
- D 支撑式
- E 锚接式

正确答案：AB

705: 根据《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》建办质〔2021〕48 号文，要求基坑工程施工保障措施包括（ ）。

- A 组织保障措施
- B 技术措施
- C 检测监控措施
- D 事故应急措施

E 危险源监督措施

正确答案：ABC

706：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）4.1.7 条规定：外电架空线路的安全距离不符合要求，且防护措施无法实现时，必须与有关部门协商，采取（ ）等措施，未采取上述措施的严禁施工。

A 停电

B 迁移外电线路

C 改变工程位置

D 专职安全人员旁站施工

E 夜间停止施工

正确答案：ABC

707：根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022 版）》，在评价周期内，下列评价次数能达到安全生产标准化评价结果为“优良”要求的（ ）。

A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

正确答案：DE

708：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2014）规定：下列分项检查评分表，没有保证项目和一般项目区分的（ ）。

A 施工用电

B 塔式起重机

C 文明施工

D 施工机具

E 高处作业

正确答案：DE

709：根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租、使用。（ ）

A 属国家限制使用的

B 超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的

C 经检验达不到安全技术标准规定的

D 没有完整安全技术档案的

E 没有齐全有效的安全保护装置的

正确答案：BCDE

710：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）4.1.6 条规定：架设防护设施时，必须经有关部门批准，采用线路暂时停电或其他可靠的安全技术措施，并应有（ ）监护。

A 电气工程技术人員

B 架设单位的项目技术负责人

C 项目经理

D 专职安全人員

E 作业班组的组长

正确答案：AD

711：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.16.2 条规定：下列选项属于施工升降机检查评定保证项目的（ ）。

A 安全装置

B 限位装置

C 附墙架

D 滑轮与对重

E 基础

正确答案：ABCD

712：根据《中华人民共和国建筑法》第九条，建设单位应当自领取施工许可证之日，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以（ ）次为限，每次不超过（ ）个月。

A 1

B 2

C 3

D 6

E 12

正确答案：BC

713：根据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016 6.4 规定：悬挑式操作平台的设置应符合下列哪些规定：（ ）。

A 悬挑式操作平台的搁置点、拉结点、支撑点应设置在主体结构上，且应可靠连接

B 未经专项设计的临时设施上，不得设置悬挑式操作平台

C 悬挑式操作平台的结构应稳定可靠

D 悬挑式操作平台其承载力应符合使用要求

E 未经专项设计的临时设施上，可以设置悬挑式操作平台

正确答案：ABCD

714：根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》规定：采用干法喷射混凝土施工时，应采用下列综合防尘措施。

A 在保证顺利喷射的条件下，增加骨料含水率

B 在扬尘浓度较高地段，设置降尘水幕

C 在距喷头 4~5m 处增加一个水环，用双水环加水

D 在喷射机或混合料搅拌处，设集尘器或除尘器

E 加强作业区的局部通风，采用增黏剂等外加剂

正确答案：ABDE

715：根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，施工总承包单位应当履行下列安全职责（ ）。

A 向安装单位提供拟安装设备位置的基础施工资料，确保建筑起重机械进场安装、拆卸所需的施工条件。

B 审核建筑起重机械的特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等文件。

C 指定使用单位项目负责人检查建筑起重机械安装、拆卸、使用情况。

D 审核安装单位制定的建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案和生产安全事故应急救援预案。

E 审核安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书。

正确答案：ABDE

716：根据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条，生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。（ ）

A 未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的

B 未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的

C 未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的

D 使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的

E 未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育的

正确答案：ABCD

717：根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022 版）》，对安全生产标准化评价结果为“D 级”的企业，处理措施有（ ）。

A 在 1 年内申请办理各类承诺事项时，不适用告知承诺制

- B 由各级建设行政主管部门及建筑施工安全监督机构将该企业及其承建的项目列入重点监管对象
- C 省内企业，由考评主体予以信用扣分，并复核企业安全生产条件，复核具备安全生产条件的，予以信用扣分降分；复核不具备安全生产条件的，暂扣企业安全生产许可证，信用扣分不予调整。
- D 省外入闽企业，由考评主体予以信用扣分，并发函至企业安全生产许可证发证机关要求对企业安全生产条件进行复核，复核具备安全生产条件的，予以信用扣分降分；复核不具备安全生产条件或未回函明确的，信用扣分不予调整。

E 在 3 年内申请办理各类承诺事项时，不适用告知承诺制

正确答案：BCDE

718：根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，建机一体化企业 为施工现场提供建筑起重机械（ ）等一体化服务，同时具备相应起重设备安装工程专业承包资质的企业。

- A 租赁
- B 安装
- C 拆卸
- D 维修
- E 操作

正确答案：ABCD

719：根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》规定：施工现场需要进行场地硬化、绿化处理的有（ ）。

- A 施工车辆出入口地面
- B 建筑材料堆场
- C 生活区
- D 施工区
- E 办公区

正确答案：ABCE

720：根据《福建省建设工程安全生产管理办法》第十一条，建设单位拆除工程施工前应当将下列资料报送工程所在地县级以上人民政府建设、交通、水利等有关主管部门备案（ ）。

- A 拆除工程施工合同副本
- B 施工企业资质等级证明和安全生产许可证原件
- C 拆除施工组织方案
- D 城市市区拆除工程封闭围挡措施
- E 堆放、清除废弃物以及除尘降噪的措施

正确答案：ACDE

721：根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》土石方及地下工程施工应符合哪些条件（ ）。

- A 施工现场土方开挖后应尽快回填；不能及时回填的裸露场地，应采取洒水、覆盖等防尘措施
- B 采用凿裂法或钻爆法对岩石层开挖施工时，宜采用干燥作业。
- C 遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘等措施；应做到随挖随外运，尽量减少开挖过程中土方裸露时间
- D 在进行产生大量泥浆的施工作业时，无需设置相泥浆池
- E 土石方爆破施工前，应进行爆破方案专业设计，对装药量进行准确计算，并应选择风力小的天气进行爆破作业

正确答案：ACE

722：根据《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》建办质〔2021〕48 号文，起重吊装及安装拆卸工程应急处置措施包括（ ）。

- A 应急处置领导小组组成与职责、应急救援领导小组组成与职责
- B 应急事件及其应急措施
- C 救援医院信息

D 应急物资准备

E 应急方案措施

正确答案：ABCD

723：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第十六条，因抢救人员，防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动现场物件的，应当（ ），妥善保存现场重要痕迹、物证。

A 做出标志

B 绘制现场简图

C 并做出书面记录

D 妥善保存现场重要痕迹、物证

E 将物件擦好并放置安全处

正确答案：ABC

724：根据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》（DBJ/T13-338-2020）4.2.1 条规定：施工现场远程视频监控系统可由（ ）组成。

A 前端采集

B 存储单元

C 传输单元

D 建设主管部门视频监管平台

E 第三方视频监控平台

正确答案：ABCD

725：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，危险性较大的分部分项工程专项施工方案的施工安全保证措施主要内容包括（ ）。

A 组织保障措施

B 技术措施

C 监测监控措施

D 备案申报

E 应急处理措施

正确答案：ABC

726：根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定，主要负责人对本企业安全生产工作全面负责，应当（ ）、及时消除安全事故隐患，落实安全生产责任。

A 建立健全企业安全生产管理体系

B 设置安全生产管理机构

C 配备专兼职安全生产管理人员

D 保证安全生产投入

E 督促检查本企业安全生产工作

正确答案：ABDE

727：根据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》（DBJ/T13-338-2020）7.0.2 条规定：施工、监理等单位应通过视频监控系统对现场安全情况进行重点监控，实时了解施工现场的安全生产情况。

下列属于主要检查内容的（ ）。

A 模板支撑搭设情况

B 起重吊装情况

C 洞口、临边防护及现场作业人员是否按要求使用安全帽、安全带等防护用品

D 基坑土方回填施工情况

E 外脚手架工程的搭设是否高出主体作业层和外立面安全防护情况；

正确答案：ABCE

728：根据《福建省安全生产条例》第十条，生产经营单位应当开展安全生产标准化建设，保证作业场所和设备、设施及其设计符合标准、规范要求，按照国家有关规定制定和完善安全生产操作规程，建立包含下列哪些内容的安全生产规章制度（ ）。

- A 安全生产投入以及费用管理
- B 对承包、分包单位的安全管理
- C 对承包、承租单位的安全管理
- D 安全生产教育和培训、职业病危害防治、劳动防护用品的配备和管理
- E 安全生产责任和安全生产绩效、奖惩管理

正确答案：ACDE

729：根据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》（DBJ/T13-338-2020）6.0.2 条规定：施工现场远程视频监控设备安装前应具备下列哪些条件（ ）。

- A 通过审批的专项施工方案
- B 已对安装班组进行安全培训、教育
- C 视频监控系统使用的材料和设备应具备产品合格证书和质量保证书，检查验收后应报监理单位审核通过
- D 视频监控系统使用的材料和设备应具备产品合格证书和质量保证书，检查验收后应报建设单位审核通过
- E 施工单位应提供施工现场远程视频监控系统安装信息表

正确答案：ACE

730：根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定，县级以上人民政府住房城乡建设主管部门应当依照有关法律法规和本规定，对“安管人员”（ ）等情况进行监督检查。

- A 持证上岗
- B 教育培训
- C 履行职责
- D 安全生产水平
- E 相关专业

正确答案：ABC

731：根据《中华人民共和国安全生产法》第七十条，负有安全生产监督管理职责的部门依法对存在重大事故隐患的生产经营单位作出（ ）的决定，生产经营单位应当依法执行，及时消除事故隐患。

- A 停产停业
- B 停止施工
- C 停止上市
- D 停止使用相关设施或者设备
- E 停止开业

正确答案：ABD

732：根据《中华人民共和国安全生产法》第二十条，生产经营单位应当具备（ ）规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

- A 《中华人民共和国安全生产法》
- B 有关法律
- C 行政法规
- D 国家标准
- E 企业标准

正确答案：ABCD

733：根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，实行工程总承包的，总承包单位应对工程项目的安全文件负责，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，并做好分包工程安全文件收集、整理工作。总包单位应督促、检查分包单位安全文件的（ ）。

- A 编制
- B 收集
- C 整理
- D 归档
- E 修正

正确答案：ABCD

734：根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，出租单位出租的建筑起重机械和使用单位购置、租赁、使用的建筑起重机械应当具有（ ）。

- A 特种设备制造许可证
- B 产品合格证
- C 制造监督检验证明
- D 安装使用说明书
- E 备案证明

正确答案：ABC

735：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，危险性较大的模板工程及支撑体系范围（ ）。

- A 搭设高度 5m 及以上混凝土模板支撑工程
- B 搭设跨度 5m 及以上的混凝土模板支撑工程
- C 施工总荷载 10kN/m² 及以上
- D 高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程
- E 用于钢结构安装等满堂支撑体系的承重支撑体系

正确答案：ACDE

736：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）8.3.3 条规定：配电箱、开关箱的检查、维修人员做好个人安全防护，安全防护措施包括（ ）。

- A 绝缘鞋
- B 手套
- C 电工绝缘工具
- D 防护服
- E 面罩

正确答案：ABC

737：根据《中华人民共和国安全生产法》第八十八条，任何单位和个人不得（ ）对事故的依法调查处理。

- A 阻挠
- B 干涉
- C 拒绝
- D 妨碍
- E 参与

正确答案：AB

738：根据《建筑施工易发事故防治安全标准》目前出现建筑施工事故的主要类型是（ ）。

- A 高处坠落事故
- B 各类坍塌事故
- C 物体打击事故
- D 溺水事故
- E 触电事故

正确答案：ABCE

739：根据《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》（JGJ184—2009)规定，个人劳动保护用品是指在建筑施工现场，从事建筑施工活动的人员使用的（ ）等。

- A 安全帽、安全带
- B 安全鞋
- C 防尘（毒）口罩
- D 防护眼镜
- E 手套

正确答案：ACDE

740：根据《中华人民共和国安全生产法》第二十五条，生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行（ ）职责。

- A 组织或者参与本单位应急救援演练
- B 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为
- C 督促落实本单位安全生产整改措施
- D 保证本单位安全生产投入的有效实施
- E 组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况

正确答案：ABCE

741：根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2013，施工现场裸露的场地和堆放的土方应采取（ ）等措施。

- A 清运场外
- B 覆盖
- C 绿化
- D 清运垃圾场
- E 固化

正确答案：BCE

742：根据《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》（JGJ184—2009）规定，信号指挥工应配备（ ）等劳动防护用品。

- A 绝缘鞋
- B 手套
- C 有色防护镜
- D 口罩
- E 标志服装

正确答案：CE

743：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）3.2.2 条规定：临时用电设备和线路的哪些工作必须由电工完成。（ ）

- A 安装
- B 使用
- C 巡检
- D 维修
- E 拆除

正确答案：ACDE

744：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.2.3 条规定：下列选项符合现场防火要求的（ ）。

- A 施工现场应建立消防安全管理制度，制定消防措施
- B 施工现场临时用房和作业场所的防火设计应符合规范要求
- C 施工现场应设置消防通道、消防水源，并应符合规范要求
- D 施工现场消防器材应保证可靠有效，布局配置应符合施工要求
- E 明火作业应履行动火审批手续，配备动火监护人员

正确答案：ABCE

745：根据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016 4.1.4 施工升降机、龙门架和井架物料提升机等各类垂直运输设备设施与建筑物间设置的通道平台两侧边，应设置（ ），并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。

- A 防护栏杆
- B 挡脚板
- C 防滑链
- D 防护网

E 防盗网

正确答案：AB

746：《建筑施工作业劳动保护用品配备及使用标准》（JGJ184-2009）4.0.3：建筑施工企业应建立健全劳动防护用品购买、（ ）、使用、更换、报废管理制度。

A 验收

B 保管

C 发放

D 收发

E 检测

正确答案：ABC

747：根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022 版）》，下列哪些情形，起重机械及吊装工程应判定为重大事故隐患（ ）。

A 在拆装、附着、加节或顶升过程中，施工单位未指派专职设备管理人员、专职安全生产管理人员进行现场监督

B 起重机械设备未按规定办理使用登记

C 建筑起重机械的安全装置不齐全、失效或者被违规拆除、破坏

D 建筑起重机械的地基基础承载力和变形不满足设计要求

E 施工升降机防坠安全器超过定期检验有效期，标准节连接螺栓缺失或失效

正确答案：BCDE

748：违反《建筑起重机械安全监督管理规定》，使用单位有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正，予以警告，并处以 5000 元以上 3 万元以下罚款（ ）。

A 未根据不同施工阶段、周围环境以及季节、气候的变化，对建筑起重机械采取相应的安全防护措施的。

B 未制定建筑起重机械生产安全事故应急救援预案的。

C 未设置相应的设备管理机构或者配备专职的设备管理人员的。

D 未按照规定建立建筑起重机械安全技术档案的。

E 未指定专职设备管理人员进行现场监督检查的。

正确答案：ABCE

749：根据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》（DBJ/T13-338-2020）5.1.1 条规定：市政基础设施工程监控对象宜包括（ ）。

A 基坑工程的土方开挖、支护结构施工

B 起重吊装工程

C 隧道掘进

D 模板工程支架搭设及拆除

E 高边坡工程支护

正确答案：ABCE

750：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）8.1.17 条规定：配电箱、开关箱外形结构应能（ ）。

A 防雨

B 防尘

C 防晒

D 防烟

E 防冻

正确答案：AB

751：根据《中华人民共和国安全生产法》第三十五条，生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关（ ）上，设置明显的安全警示标志。

A 设施

B 设备

- C 机器
- D 岗位
- E 材料

正确答案：AB

752：根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，超过一定规模的危大工程专项施工方案专家论证会的参会人员应当包括（ ）。

- A 专家
- B 建设单位项目负责人
- C 有关勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员
- D 总承包单位和分包单位技术负责人或授权委派的专业技术人员、项目负责人、项目技术负责人、专项施工方案编制人员、项目专职安全生产管理人员及相关人员
- E 监理单位项目总监理工程师、专业监理工程师及监理员

正确答案：ABCD

753：根据《住房和城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号），以下哪些分部分项工程属于危险性较大的分部分项工程？（ ）

- A 装配式建筑混凝土预制构件安装工程。
- B 采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。
- C 可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。
- D 采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。
- E 焊接工程

正确答案：ABCD

754：根据《中华人民共和国建筑法》第三十三条，实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的（ ），书面通知被监理的建筑施工企业。

- A 工程监理单位
- B 监理权限
- C 监理的内容
- D 总监姓名
- E 监理单位

正确答案：ABC

755：根据《福建省安全生产条例》第三条，按照管行业、管业务和管生产经营必须管安全的原则，实行分级负责、属地管理，强化和落实生产经营单位的主体责任，建立（ ）和社会监督的机制。

- A 生产经营单位负责
- B 全员参与
- C 社会监管
- D 政府监管
- E 行业自律

正确答案：ABDE

756：根据《中华人民共和国安全生产法》第四条，生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产（ ）的投入保障力度。

- A 资金
- B 物资
- C 技术
- D 人员
- E 材料

正确答案：ABCD

757: 根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022 版）》，下列哪些情形，模板工程应判定为重大事故隐患（ ）。

- A 模板工程的架体竖向剪刀撑部分缺失
- B 模板工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求
- C 模板支架承受的施工荷载超过设计值
- D 模板支架拆除时，混凝土强度未达到设计或规范要求
- E 滑模、爬模爬升时，混凝土强度未达到设计或规范要求

正确答案：BCDE

758: 违反《建筑起重机械安全监督管理规定》，监理单位未履行以下哪些安全职责的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正，予以警告，并处以 5000 元以上 3 万元以下罚款。（ ）

- A 未审核建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等文件。
- B 未审核建筑起重机械安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书。
- C 未审核建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案。
- D 未监督安装单位执行建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案情况。
- E 未监督检查建筑起重机械的使用情况。

正确答案：ABDE

759: 根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》工程项目应按规定使用（ ）。

- A 轻集料混凝土
- B 预拌混凝土
- C 散装水泥
- D 发泡混凝土
- E 预拌砂浆

正确答案：BCE

760: 根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.19.2 条规定：下列选项属于施工机具检查评定项目（ ）。

- A 气瓶
- B 翻斗车
- C 潜水泵
- D 施工电梯
- E 桩工机械

正确答案：ABCE

761: 根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，施工单位应针对项目管理人员、施工作业人员、“四新”(即采用（ ）岗位作业人员、变换工种及离岗一年以上重新返岗的作业人员开展安全教育培训。

- A 新技术
- B 新工艺
- C 新产品
- D 新材料
- E 新设备

正确答案：ABDE

762: 根据《住房和城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31 号），起重吊装及起重机械安装拆卸工程中，以下哪些属于危险性较大的分部分项工程？（ ）

- A 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 10kN 及以上的起重吊装工程
- B 采用起重机械进行安装的工程
- C 起重机械安装和拆卸工程

- D 物料提升机安装工程
- E 高处作业吊篮安装工程

正确答案：ABC

763：根据《建设工程安全生产管理条例》第二十三条，专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告，对于（ ）的，应当立即制止。

- A 违章指挥
- B 违反纪律
- C 违反规定
- D 违章操作
- E 违反标准

正确答案：AD

764：根据《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》建办质〔2021〕48号文，脚手架工程施工保障措施中监测监控措施包括（ ）。

- A 监测组织机构
- B 监测范围、项目、方法及监测人员
- C 监测频率、预警值及控制值
- D 巡视检查、信息反馈
- E 监测点布置图

正确答案：ACDE

765：根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，有限空间作业时，（ ）应落实各项安全防控措施，并按附录 E 表 E.0.79 填写《有限空间作业安全检查表》(闽建安-施-79)，检查合格并办理交接手续后方可进行作业。

- A 施工单位
- B 建设单位
- C 专业分包单位
- D 监理单位
- E 设计单位

正确答案：ACD

766：根据《中华人民共和国建筑法》第四十四条，建筑施工企业必须（ ）的发生。

- A 依法加强对建筑安全生产的管理
- B 执行安全生产责任制度
- C 采取有效措施
- D 防止伤亡和其他安全生产事故
- E 避免任何事故

正确答案：ABCD

767：根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》规定：施工现场土方开挖后应尽快回填，不能及时回填的裸露场地，应采取（ ）等防尘措施。

- A 洒水
- B 覆盖
- C 绿化
- D 固化
- E 清运场外

正确答案：AB

768：根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》规定：以下哪些建筑材料易产生扬尘污染（ ）。

- A 水泥

- B 腻子粉
- C 灯具
- D 粉煤灰
- E 陶瓷

正确答案：ABD

769：根据闽建建[2017]30号文，监管部门对脚手架、起重机械等重大危险源实施监管时，发现施工现场出现下列情况之一的，责令局部停工整改，拆除清退不符合要求的材料、构配件、设备，并重新搭设安装，责任主体应留视频备查（ ）。

- A 随机抽查各类扣件各3件，发现有1件及以上的扣件在螺栓拧紧扭力矩达到65N.m时发生破坏，违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011第3.2.2条规定的
- B 随机抽查脚手架所用钢管10根，发现有5根及以上的钢管外径或壁厚允许偏差不符合《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB 51210-2016第4.0.1条规定的。
- C 随机抽查模板支架纵横向水平杆10道，发现有5道及以上的水平杆无法按步距沿纵向或横向通长连续设置，违反《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB 51210-2016第8.3.9强条规定的
- D 随机抽查5张外脚手架安全立网，发现有1张安全立网无产品合格证明或物理性能、耐火性、阻燃性不符合《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016第8.1.1条规定的
- E 随机抽查10处模板支架间距（纵横向间距和步距），发现有5处及以上的间距不符合经审批的专项施工方案要求的，违反《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB 51210-2016第8.3.1条规定的

正确答案：ABCE

770：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.19.2条规定：下列选项属于施工机具检查评定项目（ ）。

- A 平刨
- B 圆盘锯
- C 手持电动工具
- D 钢筋机械
- E 空压机

正确答案：ABCD

771：根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》，建设单位职责有哪些（ ）。

- A 在办理工程项目安全监督手续时，应将施工现场扬尘防治专项方案作为质量安全技术措施的一项内容，报工程项目所在地施工安全监督机构备案
- B 应明确工程项目施工扬尘污染防治工作组织机构和负责人，组织协调扬尘污染防治各项措施的落实
- C 审批施工现场扬尘防治专项方案
- D 负责监督施工单位扬尘污染防治措施费用的使用情况
- E 针对工程项目施工扬尘污染的公众反映和投诉，查明原因，督促落实整改，并将整改情况及时告知反映人或投诉人

正确答案：ABE

772：根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定，建筑施工企业有下列行为之一的，由县级以上人民政府住房城乡建设主管部门责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处2万元以下的罚款；导致不具备《安全生产许可证条例》规定的安全生产条件的，应当依法暂扣或者吊销安全生产许可证：（ ）。

- A 未按规定设立安全生产管理机构的
- B 未按规定配备专职安全生产管理人员的
- C 危险性较大的分部分项工程施工时未安排专职安全生产管理人员现场监督的
- D “安管人员”未取得安全生产考核合格证书的
- E 未制定安全生产管理制度的

正确答案：ABCD

773：根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》，监理单位职责有哪些（ ）。

- A 针对工程项目施工扬尘污染的公众反映和投诉，查明原因，督促落实整改，并将整改情况及时告知反映人或投诉人
- B 收集整理扬尘污染防治的管理资料 and 检查记录
- C 定期组织对项目扬尘污染防治工作的检查和考核，对施工过程中存在的扬尘污染问题应进行原因分析并制定相应整改、防范措施
- D 负责监督施工单位扬尘污染防治措施费用的使用情况
- E 审批施工现场扬尘防治专项方案

正确答案：DE

774：根据《中华人民共和国安全生产法》第四十一条，重大事故隐患排查治理情况应当及时向（ ）报告。

- A 负有安全生产监督管理职责的部门
- B 职工大会
- C 职工代表大会
- D 董事会
- E 全体职工

正确答案：ABC

775：根据《福建省安全生产条例》第十六条，下列关于生产安全事故隐患排查治理的说法，正确的是（ ）。

- A 生产经营单位应当建立从主要负责人到从业人员的生产安全事故隐患排查治理责任制
- B 发现事故隐患，应当及时组织排除
- C 事故隐患排查治理情况应当如实记录、建档
- D 对发现或者排除事故隐患有功的人员给予奖励
- E 立即报告工程所在地建设行政主管部门

正确答案：ABCD

776：根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》企业安全生产管理机构的主要职责是（ ）。

- A 落实国家有关安全生产法律、法规和标准
- B 编制并适合更新安全生产管理制度
- C 组织开展全员安全教育培训
- D 开展安全检查活动
- E 确定企业安全生产资金投入，分析项目安全生产投入是否合理

正确答案：ABCD

777：根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022 版）》，当基坑出现下列哪些情形，且未及时处理，基坑工程应判定为重大事故隐患（ ）。

- A 支护结构或周边建筑物变形值超过设计变形控制值
- B 基坑侧壁出现大量漏水、流土
- C 基坑底部出现管涌
- D 桩间土流失孔洞深度超过桩径
- E 基坑坡面局部出现坍塌

正确答案：ABCD

778：根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，模板支架在下列情形应进行检查（ ）。

- A 基础完工后及支架搭设前
- B 超过 8m 的高支模没搭设完成 6m 高度后
- C 停用超过一个月以上，恢复使用前
- D 遇 5 级以上强合风、大雨及冻结地区解冻后
- E 遇 6 级以上强合风、大雨及冻结地区解冻后

正确答案：ABCE

779：根据《中华人民共和国安全生产法》第三条，安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任，建立（ ）和社会监督的机制。

- A 生产经营单位负责
- B 职工参与
- C 政府监管
- D 行业自律
- E 全员参与

正确答案：ABCD

780：根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十七条，危险物品，是指（ ）等能够危及人身安全和财产安全的物品。

- A 易燃易爆物品
- B 危险化学品
- C 放射性物品
- D 可燃物品
- E 易损物品

正确答案：ABC

781：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）9.1-9.6 条规定：下列哪些机械设备的开关箱内的漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于 15mA，额定漏电动作时间不应大于 0.1s。（ ）

- A 桩工机械的潜水式钻孔机
- B 夯土机械
- C 手持电动工具
- D 钢筋加工机械
- E 混凝土搅拌机

正确答案：ABC

782：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）8.1.3 条解释规定：开关箱设置的原则有（ ）。

- A 一机
- B 一闸
- C 一漏
- D 一箱
- E 一表

正确答案：ABCD

783：根据《住房和城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31 号），以下哪些脚手架工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程？（ ）

- A 搭设高度 50m 及以上的落地式钢管脚手架工程。
- B 提升高度在 150m 及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。
- C 分段架体搭设高度 20m 及以上的悬挑式脚手架工程。
- D 异型脚手架工程。
- E 高处作业吊篮。

正确答案：ABC

784：《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》（JGJ184-2009）要求，普通工在从事拆除工作时，应配备（ ）。

- A 灵便紧口工作服
- B 保护足趾安全鞋

- C 安全绳
- D 手套
- E 防滑鞋

正确答案：BD

785：根据《住房和城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号），以下哪些起重吊装及起重机械安装拆卸工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程？（ ）

- A 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 100kN 及以上的起重吊装工程
- B 起重量 300kN 及以上的起重机械安装和拆卸工程
- C 搭设总高度 200m 及以上的起重机械安装和拆卸工程
- D 搭设基础标高在 200m 及以上的起重机械安装和拆卸工程
- E 内爬式塔式起重机安装工程

正确答案：ABCD

786：根据闽建建[2017]30号文，监管部门对脚手架、起重机械等重大危险源实施监管时，发现施工现场出现下列情况之一的，责令局部停工拆除重搭，责任主体应留视频备查（ ）。

- A 随机抽查 10 处外脚手架间距（步距、纵距和横距），发现有 5 处及以上的间距不符合经审批的专项施工方案要求的
- B 采用承插型盘扣式钢管架作为模板支架的
- C 模板支架立柱落在土基地面时，底座垫板未采用长度不少于 2 跨、厚度不小于 50mm、宽度不小于 200mm 木垫板或仰铺 12 号以上的槽钢的
- D 危险性较大的模板支架立柱基础未设置强度不低于 C10、厚度不少于 100mm 的混凝土垫层的
- E 超过一定规模的危险性较大的模板支架立柱步距大于 1.2m 的

正确答案：ACDE

787：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.2.2 条规定：下列选项属于文明施工检查评定保证项目的（ ）。

- A 现场围挡
- B 封闭管理
- C 施工场地
- D 生活设施
- E 材料管理

正确答案：ABCE

788：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》危大工程验收人员组成由（ ）相关单位人员构成。

- A 建设单位
- B 施工单位
- C 分包单位
- D 设计单位
- E 监理单位

正确答案：ABDE

789：根据《中华人民共和国安全生产法》第八十六条，事故调查处理应当按照（ ）的原则，及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任。

- A 依法依规
- B 实事求是
- C 注重实效
- D 科学严谨
- E 结合实际

正确答案：ABCD

790: 根据《建筑起重机械安全管理标准》，以下哪些人员应参加建筑起重机械验收（ ）。

- A 安装单位技术负责人
- B 使用单位技术负责人
- C 使用单位机械员
- D 使用单位安全员
- E 监理员

正确答案: ABCD

791: 根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022 版）》，以下选项符合建筑施工项目规定的有（ ）。

- A 已办理施工许可的新建房屋建筑
- B 已办理施工许可的扩建房屋建筑
- C 已办理施工许可的改建房屋建筑
- D 已办理施工许可的市政基础设施
- E 已办理施工许可的公路工程

正确答案: ABCD

792: 根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022 版）》，项目安全生产标准化评价结果分为（ ）。

- A 优良
- B 基本合格
- C 合格
- D 一般
- E 不合格

正确答案: ACE

793: 违反《建筑起重机械安全监督管理规定》，施工总承包单位未履行以下哪些安全职责的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正，予以警告，并处以 5000 元以上 3 万元以下罚款。（ ）

- A 未向安装单位提供拟安装设备位置的基础施工资料，确保建筑起重机械进场安装、拆卸所需的施工条件。
- B 未审核建筑起重机械的特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等文件。
- C 未审核安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书。
- D 未审核安装单位制定的建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案和生产安全事故应急救援预案。
- E 未审核使用单位制定的建筑起重机械生产安全事故应急救援预案。

正确答案: ACDE

794: 根据《中华人民共和国建筑法》第四十二条，有下列情形之一的，建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续。（ ）

- A 临时占用规划批准范围以外场地的
- B 需要临时停水、停电
- C 需要进行爆破作业的
- D 可能损坏道路
- E 需要临时占用规划批准范围以内场地的

正确答案: ABCD

795: 根据《中华人民共和国安全生产法》第四十二条，生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的（ ）。

- A 出口
- B 安全通道
- C 疏散通道
- D 安全疏散门
- E 逃生通道

正确答案：AC

796：根据《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》建办质〔2021〕48号文，模板支撑体系工程技术参数包括（ ）。

- A 所选用材料的选型、规格及品质要求
- B 模架体系设计
- C 构造措施
- D 危险源监控
- E 应急方案措施

正确答案：ABC

797：根据《中华人民共和国建筑法》第十六条，建筑工程发包与承包的招标投标活动，应当遵循（ ）的原则，择优选择承包单位。

- A 公平
- B 公正
- C 平等竞争
- D 公开
- E 合法

正确答案：BCD

798：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.1.2条规定：属于安全管理检查评定一般项目的（ ）。

- A 应急救援
- B 安全标志
- C 生产安全事故处理
- D 持证上岗
- E 分包单位安全管理

正确答案：BCDE

799：根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零六条，生产经营单位与从业人员订立协议（ ）。

- A 除免其对从业人员因生产安全事故伤亡依法承担责任的，该协议无效
- B 减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法承担责任的，该协议无效
- C 除免其对从业人员因生产安全事故伤亡依法承担责任的，该协议有效
- D 减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法承担责任的，该协议有效
- E 除免或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的，该协议有效与否视情况而定

正确答案：AB

800：根据《中华人民共和国建筑法》第六十七条，承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的（ ）。

- A 责令改正
- B 没收违法所得，并处罚款
- C 直接追究单位的刑事责任
- D 可以责令停业整顿、降低资质等级
- E 情节严重的，吊销资质证书

正确答案：ABDE

801：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条，事故发生单位主要负责人有下列行为之一的，处上一年年收入40%至80%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。（ ）

- A 不立即组织事故抢救的
- B 在事故调查处理期间擅离职守的
- C 迟报或者漏报事故的
- D 伪造或者故意破坏事故现场的

E 谎报或者瞒报事故

正确答案：ABC

802：根据《中华人民共和国建筑法》第三十九条，建筑施工企业应当在施工现场采取（ ）等措施，有条件的，应当对施工现场实行封闭管理。

A 维护安全

B 防范危险

C 预防火灾

D 防止伤亡

E 杜绝危险的措施

正确答案：ABC

803：根据《建设工程安全生产管理条例》第四十三条，县级以上人民政府负有建设工程安全生产监督管理职责的部门在各自的职责范围内履行安全监督检查职责时，有权采取下列措施。（ ）

A 要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的文件和资料

B 进入被检查单位施工现场进行检查

C 纠正施工中违反安全生产要求的行为

D 对检查中发现存在安全事故隐患的单位，责令其停业整改

E 重大安全事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，责令从危险区域内撤出作业人员或者暂时停止施工

正确答案：ABCE

804：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）3.2.3 条规定：各类用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能，还应遵守下列哪些规定（ ）。

A 使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品

B 使用电气设备前，应检查电气装置和保护设施，严禁设备带“缺陷”运转

C 保管和维护所用设备，发现问题及时自行解决

D 暂时停用设备的开关箱必须分断电源隔离开关，并应关门上锁

E 移动电气设备时，使用人员需切断电源并做妥善处理后进行

正确答案：ABD

805：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）8.1.5 条规定：符合配电箱、开关箱安装位置的环境要求的有（ ）。

A 干燥、通风、常温及开放的场所

B 不得在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、潮气场所

C 不得在有害介质场所

D 不得在易受外来固体物撞击、强烈振动场所

E 不得在易受热源烘烤场所

正确答案：BCDE

806：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.1.4 条规定：在哪些部位应设置相应的安全警示标志牌（ ）。

A 施工现场入口处

B 主要施工区域

C 危险部位

D 主要生活区

E 主要办公区

正确答案：ABC

807：根据《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》（JGJ184—2009)规定，属于面部防护类劳动防护用品的有（ ）。

A 安全帽

B 工作帽

- C 护目镜
- D 防腐型防护罩
- E 防辐射型防护罩

正确答案: CDE

808: 根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3.17.2 条规定: 下列选项属于塔式起重机检查评定保证项目的()。

- A 基础与轨道
- B 载荷限制装置
- C 行程限位装置
- D 保护装置
- E 多塔作业

正确答案: BCDE

809: 根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2013: 施工现场大门内应有()等制度牌和宣传栏。

- A 施工现场总平面图
- B 工程概况牌
- C 消防保卫
- D 安全管理
- E 环境保护与绿色施工

正确答案: ACDE

810: 根据《住房和城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》(建办质〔2018〕31号), 以下哪些脚手架工程属于危险性较大的分部分项工程?()

- A 搭设高度 20m 及以上的落地式钢管脚手架工程(包括采光井、电梯井脚手架)。
- B 附着式升降脚手架工程。
- C 悬挑式脚手架工程。
- D 卸料平台、操作平台工程。
- E 异型脚手架工程。

正确答案: BCDE

811: 根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则(试行)》规定: 拆除工程施工扬尘污染防治, 正确的是()

- A 拆除施工现场应按照“先拆除、后喷淋, 拆除过程持续喷淋”的程序操作。
- B 人工拆除、静力破碎作业时, 应从上至下、逐层分段进行, 先拆除非承重结构, 再拆除承重结构
- C 爆破拆除时应控制爆破强度, 并尽量采用多孔微量爆破方法
- D 在人口密集区及临街区域进行拆除作业时, 沿街一侧应设双层密目网
- E 当使用机械或机具钻孔、破碎结构构件时, 应尽量采用除湿作业工艺

正确答案: BCD

812: 根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023), 危险性较大的基坑(槽) 工程范围包括:()。

- A 开挖深度超过 2m(含 2m) 的基坑的土方开挖、支护、降水工程
- B 开挖深度超过 2m(含 2m) 的基槽的土方开挖、支护、降水工程
- C 开挖深度虽未超过 3m, 但地质条件、周围环境和地下管线复杂, 或影响毗邻建、构筑物安全的基坑的土方开挖、支护、降水工程
- D 开挖深度超过 3m(含 3m) 的基坑的土方开挖、支护、降水工程
- E 开挖深度虽未超过 2m, 但地质条件、周围环境和地下管线复杂或影响毗邻建、构筑物安全的基槽的土方开挖、支护、降水工程

正确答案: BCDE

813: 根据《福建省安全生产条例》第四十九条, 矿山、金属冶炼、建筑施工、交通运输和危险物品的生

产、经营、储存单位制定的应急救援预案应当包括下列哪些内容（ ）。

- A 应急救援的组织机构、组成单位、组成人员以及职责分工
- B 事故调查与处理
- C 危险目标的确定、分类以及其潜在危险性评估
- D 应急救援装备、设备、物资储备以及经费的保障
- E 现场紧急处置、人员疏散、工程抢险和医疗急救等措施方案以及应急救援预案的演练

正确答案：ACDE

814：根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》对城市裸地进行绿化工程施工时，应遵循以下哪些原则（ ）。

- A 绿化工程产生的垃圾，在主次干道、景观带及繁华地段做到当天清理干净，其它地段应在一周内清理干净
- B 绿化工地应根据现场情况采取必要的围挡等降尘措施
- C 土地平整后，一周内要进行草坪建植；未进行草坪建植的，要每天洒水或覆盖
- D 道路或绿地内各类管线敷设工程完工后，一个月内要恢复路面或景观，不得保留裸土地面
- E 植树树穴所出穴坑土，要加以整理或拍实；如遇特殊情况无法及时种植，穴坑土要加以覆盖

正确答案：BCE

815：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十四条，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正，处 1 万元以上 3 万元以下的罚款，并暂扣安全生产许可证 30 日；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 1000 元以上 5000 元以下的罚款（ ）。

- A 未对超过一定规模的危大工程专项施工方案进行专家论证的
- B 未根据专家论证报告对超过一定规模的危大工程专项施工方案进行修改，或者未按照本规定重新组织专家论证的
- C 项目负责人未按照本规定现场履职或者组织限期整改的
- D 未严格按照专项施工方案组织施工，或者擅自修改专项施工方案的
- E 施工单位未按照本规定进行施工监测和安全巡视的

正确答案：ABD

816：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）5.1.10 条规定：关于 PE 线，下列说法正确的（ ）。

- A PE 线上严禁装设熔断器
- B PE 线上严禁装设开关
- C PE 线上可通过工作电流
- D PE 线上严禁通过工作电流
- E PE 线上严禁断线

正确答案：ABDE

817：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.1.3 条规定：以下说法正确的（ ）。

- A 工程项目部应针对工程特点，进行重大危险源的辨识
- B 应制定防触电、防坍塌、防高处坠落、防起重及机械伤害、防火灾、防物体打击等主要内容的专项应急救援预案
- C 施工现场应建立专业应急救援组织，培训、配备专业应急救援人员
- D 定期组织员工进行应急救援演练
- E 按应急救援预案要求，应配备应急救援器材和设备

正确答案：ABDE

818：根据《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》（JGJ184—2009），劳动防护用品中的防异物工作服应做到“三紧”，“三紧”分别指的是（ ）。

- A 口罩
- B 衣领
- C 袖口

D 裤腰

E 裤脚

正确答案：BCE

819：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.2.1 条规定：文明施工检查评定应符合现行国家标准（ ）的规定。

A 《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720

B 《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ146

C 《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T188

D 《建筑施工安全技术统一规范》GB50870

E 《建筑工程绿色施工规范》GB/T 50905

正确答案：ABC

820：根据《建筑起重机械安全管理标准》规定，建机一体化管理是指为房屋建筑与市政基础设施工程施工提供塔式起重机和施工升降机等建筑起重机械，实行建机一体化企业名录管理，并提供建筑起重机械（ ）等一体化服务。

A 租赁

B 安装

C 拆卸

D 操作

E 维护保养

正确答案：ABCE

821：根据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》（DBJ/T13-338-2020）1.0.1 条文解释：建设工程施工现场远程视频监控系统，是指应用视频信息网络对建设工程施工现场的（ ）情况进行的远程实时图像监控和管理，是智能建筑中一个重要的组成部分。

A 施工质量

B 安全生产

C 施工进度

D 作业条件

E 文明施工

正确答案：ABDE

822：根据《住房和城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号），以下哪些分部分项工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程？（ ）

A 施工高度 50m 及以上的建筑幕墙安装工程

B 跨度 30m 及以上的钢结构安装工程，或跨度 60m 及以上的网架和索膜结构安装工程

C 开挖深度 16m 及以上的人工挖孔桩工程

D 水下作业工程

E 采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程

正确答案：ACDE

823：根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022 版）》规定，根据企业安全生产许可证颁发的权限，可作为“企业评价主体”的有（ ）。

A 省厅委托省质安总站

B 设区市住房城乡建设主管部门

C 设区市住房城乡建设主管部门委托的建筑施工安全监督机构

D 县住房城乡建设主管部门

E 县住房城乡建设主管部门委托的建筑施工安全监督机构

正确答案：ABC

824: 根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023), 施工单位应收集塔式起重机生产()相关合同、验收资料等, 并按照附录 E 表 E.0.80 填写《建筑起重机械总台账表》(闽建安-施-80)。

- A 厂家营业执照
- B 产品合格证
- C 建机一体化企业资质
- D 相关人员资格证件
- E 安拆方案

正确答案: BCDE

825: 根据《中华人民共和国安全生产法》第七十七条, () 单位有进行安全生产公益宣传教育的义务。

- A 新闻
- B 出版
- C 报纸
- D 电影
- E 电视

正确答案: ABDE

826: 根据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》(DBJ/T13-338-2020) 1.0.1 条文解释: 建设工程施工现场远程视频监控系统包括()。

- A 视频采集
- B 传输
- C 远程双随机
- D 终端监控
- E 录像

正确答案: ABDE

827: 根据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条, 生产经营单位有下列行为之一的, 责令限期改正, 处十万元以下的罚款; 逾期未改正的, 责令停产停业整顿, 并处十万元以上二十万元以下的罚款。()

- A 未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员、注册安全工程师的
- B 未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训
- C 未按照规定如实告知有关的安全生产事项的
- D 未如实记录安全生产教育和培训情况的
- E 未按照规定为从业人员缴纳医社保的

正确答案: ABCD

828: 根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》(DBJ/T13-416-2023) 规定, 监测方案应根据基坑(槽) 支护结构的、周边环境条件、支护类型及施工场地等确定监测项目、()。

- A 监测方法
- B 监测点布置
- C 监测频率
- D 监测预警值
- E 监测指标

正确答案: ABCD

829: 根据《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》建办质〔2021〕48 号文, 脚手架工程施工保障措施中技术措施包括()。

- A 安全保证措施
- B 质量技术保证措施
- C 文明施工保证措施
- D 环境保护措施
- E 人员保证措施

正确答案：ABCD

830：根据《中华人民共和国安全生产法》第九条，国务院和县级以上地方各级人民政府应当加强对安全生产工作的领导，建立健全安全生产工作协调机制，（ ）各有关部门依法履行安全生产监督管理职责，及时协调、解决安全生产监督管理中存在的重大问题。

- A 监督
- B 支持
- C 督促
- D 指导
- E 监管

正确答案：BC

831：根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，建筑施工安全生产标准化评价包括以下哪些方面的安全生产标准化评价。（ ）

- A 建机一体化企业
- B 建筑施工项目
- C 建筑施工总承包企业
- D 建筑专业承包企业
- E 建筑监理企业

正确答案：BCD

832：根据《福建省建设工程安全生产管理办法》第三十条，县级以上人民政府建设、交通、水利等有关主管部门在履行安全监督检查职责时，有权采取下列措施（ ）。

- A 进入被检查单位施工现场进行检查
- B 要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的文件和资料
- C 纠正施工中违反安全生产要求的行为
- D 对检查中发现的安全事故隐患，责令立即排除
- E 责令停止施工

正确答案：ABCD

833：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，危大工程实施过程中，（ ）及相关人员，应按规定的检查阶段对危大工程实施动态巡视检查，填写检查记录，对检查中发现的安全隐患，应要求相关责任人及责任单位及时整改。

- A 施工总承包单位项目负责人或项目技术负责人
- B 分包单位项目负责人或项目技术负责人
- C 专职安全生产管理人员
- D 总监理工程师
- E 专业监理工程师

正确答案：ABC

834：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）9.1.2条规定：下列哪些设备、设施除应连接PE线外，还应做重复接地。（ ）

- A 塔式起重机
- B 设置避雷装置的物料提升机
- C 外用电梯
- D 混凝土搅拌机
- E 滑升模板的金属操作平台

正确答案：ABCE

835：根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》，下列哪些情形，施工升降机应判定为重大事故隐患（ ）。

- A 附着间距不符合规范要求
- B 最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求

- C 防坠安全器超过定期检验有效期
- D 标准节连接螺栓缺失或失效
- E 不同厂家的标准节混用

正确答案：ABCD

836：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.9.2 条规定：下列选项属于附着式升降脚手架检查评定保证项目的（ ）。

- A 安全装置
- B 架体拆除
- C 附着支座
- D 架体安装
- E 架体升降

正确答案：ACDE

837：根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，以下情况之一为一级动火情况：（ ）。

- A 危险性较大的登高焊、制作业
- B 在比较密封的室内、容器内、地下室等场所进行的动火作业
- C 在堆有大量可燃和易燃物质的场所进行的动火作业
- D 在开放区域内进行的动火作业
- E 在各种受压设备附近进行的动火作业

正确答案：ABCE

838：根据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》（DBJ/T13-338-2020）5.1.1 条规定：房屋建筑工程监控对象宜包括（ ）。

- A 基坑工程的土方开挖、支护结构施工
- B 模板工程支架搭设及拆除
- C 脚手架搭设及拆除
- D 塔式起重机、施工升降机安装、加节、拆除作业
- E 起重吊装工程

正确答案：ACDE

839：根据《中华人民共和国安全生产法》第三十六条，生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护,其中（ ）应当作好记录，并由有关人员签字。

- A 运行
- B 维护
- C 保养
- D 检测
- E 使用

正确答案：BCD

840：根据《中华人民共和国安全生产法》第六十条，工会有（ ）安全生产权利。

- A 对生产经营单位违反安全生产法律、法规，侵犯从业人员合法权益的行为，有权要求纠正
- B 出现生产经营单位违章指挥、强令冒险作业或者发现事故隐患时，有权提出解决的建议，生产经营单位应当及时研究答复
- C 发现危及从业人员生命安全的情况时，有权向生产经营单位建议组织从业人员撤离危险场所，生产经营单位必须立即作出处理
- D 有权依法组织事故调查，向有关部门提出处理意见，并要求追究有关人员的责任
- E 发现工人因违反安全管理规定对工人做出处罚时，有权向生产经营单位建议减轻处罚，生产经营单位必须配合

正确答案：ABC

841：根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022 版）》，下列哪些场所的照明应使用安全

电压（ ）。

- A 隧道
- B 人防工程
- C 有导电灰尘
- D 排水设施
- E 比较潮湿

正确答案：ABCE

842：根据《福建省建设工程安全生产管理办法》第九条，建设单位在编制工程概（预）算及招标文件时，应当将（ ）作为不可竞争费用，并在施工合同中明确约定。

- A 意外伤害保险
- B 安全生产措施费用
- C 措施费
- D 人工费
- E 税金

正确答案：AB

843：根据《住房和城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号），以下哪些分部分项工程属于危险性较大的分部分项工程？（ ）

- A 建筑幕墙安装工程
- B 钢结构、网架和索膜结构安装工程
- C 人工挖孔桩工程
- D 水下作业工程。
- E 盘扣式钢管脚手架

正确答案：ABCD

844：根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》规定：属于工程项目施工现场扬尘污染防治的是（ ）。

- A 施工现场应配备与工程规模相适应的卫生保洁人员，每天清扫场区道路、堆场等处浮土、积灰时，应采取洒水等抑尘措施
- B 施工现场各作业面应做到每天工完场清
- C 施工现场禁止使用燃煤热水锅炉，必须使用燃气、电、太阳能等清洁燃料
- D 施工现场应采用节水器具，并应设置节水标识
- E 施工现场应对可回收再利用物资及时分拣、回收、再利用。

正确答案：ABC

845：根据《建筑起重机械安全管理标准》，建筑起重机械首次安装检测合格和每次附着锚固后，施工总承包单位、使用单位应组织（ ）共同进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构组织验收，验收合格后方可投入使用。

- A 出租单位
- B 安装单位
- C 监理单位
- D 建设单位
- E 检测单位

正确答案：ABC

846：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，下列哪些属于超过一定规模的危大工程（ ）。

- A 承重支撑体系，包括用于钢结构安装等满堂支撑体系，其承受单点集中荷载 6kN 及以上
- B 开挖深度超过 4m (含 4m) 的基坑的土方开挖、支护、降水工程
- C 边坡高度大于 15m 的土质边坡
- D 搭设基础标高在 150m 及以上的起重机械安装和拆卸工程

E 搭设高度 50m 及以上的落地式钢管脚手架工程

正确答案: BCE

847: 根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022 版）》，在项目施工过程中每月依据（ ）和参照（ ）等开展安全生产标准化自评工作。

- A 《建筑施工安全检查标准》
- B 《施工企业安全生产评价标准》
- C 《福建省建筑施工安全文明标准化示范图集》
- D 《福建省建筑施工安全防护制作安装标准示范图集》
- E 《福建省市政工程施工标准化管理指南》

正确答案: ACDE

848: 根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023), 起重吊装作业前, () 等应对吊装机械、作业人员及作业环境进行检查, 并按附录 E 表 E.0.102 填写《起重吊装作业检查表》(闽建安-施-102)。

- A 项目负责人
- B 项目技术负责人
- C 机械负责人
- D 专职安全管理人员
- E 施工员

正确答案: ABCD

849: 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十三条, 事故发生单位应当(), 防范和整改措施的落实情况应当接受工会和职工的监督。

- A 认真吸取事故教训
- B 落实防范和整改措施
- C 继续生产
- D 防止事故再次发生
- E 参加事故调查

正确答案: ABD

850: 根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定, 主要负责人应当与项目负责人签订安全生产责任书, 确定(), 以及企业为项目提供的安全管理和技术保障措施。

- A 安全生产责任
- B 项目安全生产考核目标
- C 奖惩措施
- D 经济考核目标
- E 确保项目安全生产费用有效使用

正确答案: BC

851: 根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3.1.2 条规定: 属于安全管理检查评定保证项目的()。

- A 安全生产责任制
- B 安全技术交底
- C 安全检查
- D 安全标志
- E 安全教育

正确答案: ABCE

852: 根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2012) 4.0.3 条规定: 按分项检查评分表评分时, 以下哪些情形可判定此分项检查评分表不得分()。

- A 保证项目中有一项未得分

- B 保证项目中有二项未得分
- C 保证项目小计得分 50 分
- D 保证项目小计得分 35 分
- E 保证项目小计得分 42 分

正确答案：ABD

853：《建筑施工作业劳动保护用品配备及使用标准》（JGJ184-2009）3.0.3（ ）应配备阻燃防护服、绝缘鞋、鞋盖、电焊手套和焊接防护面罩。

- A 电焊工
- B 气割工
- C 电工
- D 压接工
- E 司索工

正确答案：AB

854：根据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》（DBJ/T13-338-2020）5.1.4 条规定：下列哪些单位工程应安装带有夜视功能的高清全景摄像机的（ ）。

- A 10 层及以上或建筑面积 1.2 万 m² 及其以上的房屋建筑工程
- B 装配式混凝土结构工程
- C 体育馆等大型公共建筑
- D 单跨跨度 25m 及以上的工程（包括桥梁等公共建筑）
- E 深基坑工程

正确答案：BCE

855：根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022 版）》，建筑施工企业应在评价周期第三年度的第四季度内通过“工程项目监管系统”向企业评价主体申请企业评价，并提交（ ）。

- A 《福建省建筑施工安全生产标准化企业自评汇总表》
- B 《建筑施工企业安全生产标准化年周期自评表》
- C 《福建省建筑施工安全生产标准化项目自评表》
- D 《福建省建筑施工安全生产标准化企业评价申请表》
- E 《福建省建筑施工安全生产标准化项目评价申请表》

正确答案：AD

856：根据《建设工程安全生产管理条例》第三十二条，施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的（ ）。

- A 操作规程
- B 违章操作的危害
- C 使用方法
- D 使用要领
- E 赔付数量

正确答案：AB

857：根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》（DBJ/T13-415-2023），施工现场管理人员向作业人员进行安全技术交底，应按附录 E 表 E.0.20 填写《安全技术交底记录》（闽建安-施-20），经（ ）签字确认后方可施工。

- A 交底人
- B 技术负责人
- C 专职安全管理人员
- D 项目经理
- E 被交底人

正确答案：ACE

858：根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》（DBJ/T13-415-2023），以下情况之一为二级动火情

况：（ ）。

- A 在具有一定危险因素的非禁火区域内进行的临时焊、割等作业
- B 在小型油箱等容器附近进行的动火作业
- C 在外墙、电梯井、洞口垂直穿到底等部位进行的动火作业及登高焊、割作业
- D 在禁火区域内进行的动火作业
- E 在各种受压设备附近进行的动火作业

正确答案：ABC

859：根据《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》建办质〔2021〕48号文，脚手架工程施工工艺技术参数包括（ ）。

- A 脚手架类型、搭设参数的选择
- B 脚手架基础、架体、附墙支座及连墙件设计
- C 动力设备选择与技术参数
- D 稳定承载计算
- E 脚手架拆除措施

正确答案：ABCD

860：根据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》（DBJ/T13-338-2020）4.5.1条规定：实时图像预览应符合下列规定（ ）。

- A 支持图像预览，分屏显示及轮巡功能
- B 支持针对互联网传输通道优化的视频传输及云台、镜头控制技术，视频无马赛克和卡顿，云台操作无卡顿
- C 支持抓图、录像功能
- D 支持项目名称、建设单位、施工单位、监理单位的信息显示及导出；支持设备状态显示，包括正常、断电、故障、离线等状态
- E 支持项目及设备的精确搜索

正确答案：ABCD

861：根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，施工升降机安装、拆卸前，建机一体化企业应编制专项施工方案、安全事故应急救援预案，并经（ ）审核通过，实施前还应按规定进行方案交底及安全技术交底。

- A 施工总承包单位
- B 使用单位
- C 监理单位
- D 建设单位
- E 劳务单位

正确答案：ABC

862：根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，施工总承包（含省外入闽施工总承包）企业的安全生产标准化评价结果为A等级，必须同时满足下列哪些条件（ ）。

- A 企业在评价周期内，安全生产标准化评价结果必须先满足“B级”条件
- B 企业在评价周期内，安全生产标准化评价结果必须先满足“C级”条件
- C 企业每年自评结果均达到合格
- D 企业评价周期内，项目评价优良率不低于50%（含50%）
- E 评价结果优良的项目必须不少于5个

正确答案：ACDE

863：根据《福建省安全生产条例》第十七条，生产经营单位应当按照下列规定采取安全防范措施：（ ）。

- A 在易燃易爆场所配置符合国家标准或者行业标准的防爆电气设备，落实防静电、泄爆等安全措施，禁止明火作业和违规使用作业工具
- B 在容易造成高处坠落、物体打击、机械伤害、触电的岗位或者场所，以及临近高压输电线路、输油输气管道、通讯光(电)缆进行相关作业时，设置防护设施、设备，采取并落实必要的安全防范措施

- C 危险化学品的生产、储存、使用、经营、运输应符合有关法律、法规和国家标准或者行业标准的要求，建立台账制度，健全安全监测监控体系
- D 在产生有毒有害气体和积聚粉尘、窒息性气体的岗位或者场所，配备符合要求的除尘通风系统及装置、监控设施设备，定期检查，及时处置和清理有毒有害气体和粉尘
- E 在危险场所动火作业、有限空间内作业以及爆破、吊装、挖掘、拆除、高处作业等危险作业时，严格执行危险作业管理规定，制定现场管理及应急处置方案，安排专门人员进行现场安全管理，国家规定需要具备专业资质证书的人员应当持证上岗

正确答案：ABCE

864：根据《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》建办质〔2021〕48号文，模板支撑体系工程人员配备为（ ）。

- A 施工管理人员
- B 专职安全人员
- C 特种作业人员
- D 监理单位监理人员
- E 其他作业人员

正确答案：ABCE

865：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.1.3条规定：安全技术交底应结合施工作业场所状况、特点、工序，交底的主要内容（ ）。

- A 危险因素
- B 施工方案
- C 规范标准
- D 操作规程
- E 应急演练

正确答案：ABCD

866：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）2.0.4条规定：临边包括（ ）。

- A 楼层周边
- B 楼梯侧边
- C 电梯井道边
- D 屋面周边
- E 沟、坑、槽、深基础周边

正确答案：ABDE

867：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，悬挑式卸料平台的（ ）应设置在稳定的主体结构上，并做好可靠连接。

- A 搁置点
- B 拉结点
- C 支撑点
- D 控制点
- E 固定点

正确答案：ABC

868：根据《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》建办质〔2021〕48号文，要求基坑工程人员配备为（ ）。

- A 施工管理人员
- B 专职安全人员
- C 特种作业人员
- D 监理单位监理人员
- E 其他作业人员

正确答案：ABCE

869: 根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 5.1.1 条规定: RCD 一总漏电保护器具备的功能()。

- A 漏电
- B 过热
- C 过载
- D 短路
- E 欠载

正确答案: ACD

870: 根据《中华人民共和国安全生产法》第四十九条, 生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一(), 定期进行安全检查, 发现安全问题的, 应当及时督促整改。

- A 考核
- B 管理
- C 协调
- D 奖惩
- E 检查

正确答案: BC

871: 根据《福建省安全生产条例》第十四条, 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训, 安全生产教育培训内容()。

- A 安全技术专业知识
- B 作业场所和工作岗位可能存在的危险因素、防范和应急处置措施
- C 作业场所职业危害防治知识
- D 有关法律法规、标准和规章制度
- E 从业人员的安全生产权利和义务

正确答案: BCDE

872: 根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则(2022 版)》, 采用施工总承包的项目, 开展安全生产标准化工作的责任, 以下说法正确的有()。

- A 施工总承包单位对项目安全生产标准化工作负总责
- B 施工总承包单位对项目安全生产标准化工作仅对其施工范围负责
- C 施工总承包单位应当组织专业承包等企业开展项目安全生产标准化工作
- D 施工总承包单位不需组织专业承包等企业开展项目安全生产标准化工作
- E 专业承包等企业不需开展项目安全生产标准化工作

正确答案: AC

873: 根据《施工企业安全生产评价标准》(JGJ / T 77—2010) 3.1.3, 安全生产管理评价应为对企业安全管理制度建立和落实情况的考核, 其内容应包括安全生产责任制度、()、安全生产应急救援制度等 6 个评定项目。

- A 安全检查及隐患排查制度
- B 安全文明资金保障制度
- C 安全教育培训制度
- D 安全论证制度
- E 生产安全事故报告处理制度

正确答案: ABCE

874: 按《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》(JGJ184—2009)(2.0.8)从事焊接作业的施工人员应配备()的劳动防护用品。

- A 防止触电
- B 防止灼伤
- C 防止中毒
- D 防止强光伤害

E 防止腐蚀

正确答案：ABD

875：根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，超过一定规模的基坑(槽)工程范围包括()。

- A 开挖深度超过 4m(含 4m)的基坑的土方开挖、支护、降水工程
- B 开挖深度超过 3m(含 3m)的基坑的土方开挖、支护、降水工程
- C 开挖深度虽未超过 4m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑的土方开挖、支护、降水工程
- D 开挖深度超过 3m(含 3m)的基槽的土方开挖、支护、降水工程
- E 开挖深度虽未超过 3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂或影响毗邻建、构筑物安全的基槽的土方开挖、支护、降水工程

正确答案：AD

876：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十七条，监理单位有下列行为之一的，责令限期改正，并处 1 万元以上 3 万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 1000 元以上 5000 元以下的罚款()。

- A 未按照《中华人民共和国住房和城乡建设部令第 37 号》规定编制监理实施细则的
- B 未对危大工程施工实施专项巡视检查的
- C 未按照《中华人民共和国住房和城乡建设部令第 37 号》规定参与组织危大工程验收的
- D 未按照《中华人民共和国住房和城乡建设部令第 37 号》规定建立危大工程安全管理档案的
- E 发现施工单位未按照专项施工方案实施，未要求其整改或者停工的

正确答案：ABCD

877：根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 6.1.1 条规定：配电室位置的选择应满足哪些条件()。

- A 靠近电源
- B 远离道路
- C 灰尘少、潮气少、振动小
- D 无腐蚀介质
- E 无易燃易爆物

正确答案：ACDE

878：《建筑施工作业劳动保护用品配备及使用标准》(JGJ184-2009) 3.0.7：混凝土工应配备工作服、()和手套，宜配备防护眼镜。

- A 安全帽
- B 防尘口罩
- C 安全绳
- D 系带高腰防滑鞋
- E 鞋盖

正确答案：BDE

879：根据《中华人民共和国安全生产法》第四条，生产经营单位应构建()双重预防机制，健全风险防控化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

- A 重大危险源
- B 危险化学品
- C 安全风险分级管控
- D 隐患排查治理
- E 危险源

正确答案：CD

880：根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则(试行)》，施工单位职责有哪些()。

- A 负责工程项目施工扬尘污染防治措施的制定和实施

- B 在办理工程项目安全监督手续时，应将施工现场扬尘防治专项方案作为质量安全技术措施的一项内容，报工程项目所在地施工安全监督机构备案
- C 应明确工程项目施工扬尘污染防治工作组织机构和负责人，组织协调扬尘污染防治各项措施的落实
- D 定期组织对项目扬尘污染防治工作的检查和考核，对施工过程中存在的扬尘污染问题应进行原因分析并制定相应整改、防范措施
- E 收集整理扬尘污染防治的管理资料 and 检查记录

正确答案：ADE

881：根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022 版）》，下列哪些情形，基坑工程应判定为重大事故隐患（ ）。

- A 对因基坑工程施工可能造成损害的毗邻重要建筑物、构筑物和地下管线等,未采取专项防护措施
- B 基坑土方超挖且未采取有效措施
- C 深基坑施工未进行第三方监测
- D 基坑底部出现管涌，且未及时处理
- E 基坑未设置人员上下专用通道

正确答案：ABCD

882：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）8.1.8 条规定：符合移动式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离的是（ ）。

- A 0.5 米
- B 0.8 米
- C 1 米
- D 1.2 米
- E 1.6 米

正确答案：BCDE

883：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，下列哪些属于超过一定规模的危大工程（ ）。

- A 提升高度在 150m 及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程
- B 采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道
- C 采用矿山法、盾构法、顶管法施工的洞室工程
- D 施工高度 40m 及以上的建筑幕墙安装工程
- E 跨度 24m 及以上的钢结构安装工程

正确答案：ABC

884：根据《建筑施工作业劳动保护用品配备及使用标准》（JGJ184-2009）第 3.0.2 条规定：安装电工应配备（ ）。

- A 绝缘鞋
- B 灵便紧口的工作服
- C 手套
- D 防护眼镜
- E 工作帽

正确答案：CD

885：根据《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》建办质〔2021〕48 号文，脚手架工程材料和设备计划包括（ ）。

- A 脚手架选用材料的规格型号
- B 设备规格型号
- C 材料数量
- D 材料设备进场时间
- E 材料设备退场时间

正确答案：ACDE

886: 根据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016 3.0.4 高处作业施工前, 应检查高处作业的安全标志、()、工具、仪表、电气设施和设备, 确认其完好, 方可进行施工。

- A 安全设施
- B 劳保用品
- C 防火设施
- D 防滑设施
- E 安全帽

正确答案: AC

887: 按《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》(JGJ184—2009) (4.0.1)建筑施工企业不得采购和使用()劳动防护用品。

- A 无厂家名称
- B 无产品合格证
- C 无安全标志
- D 无生产许可证
- E 无出厂检测报告

正确答案: ABC

888: 根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 条 5.1.11 规定: 下列选项哪些符合相线、N 线、PE 线的颜色标记的()。

- A L1 (A) 相序的绝缘颜色为红色
- B L2 (B) 相序的绝缘颜色为绿色
- C L3 (C) 相序的绝缘颜色为黄色
- D N 线的绝缘颜色为黑色
- E PE 线的绝缘颜色为绿/黄双色

正确答案: BE

889: 根据《中华人民共和国建筑法》第三十八条, 建筑施工企业在编制施工组织设计时, 对专业性较强的工程项目()。

- A 应当编制专项安全施工组织设计
- B 视情况决定是否编制专项安全施工组织设计
- C 不必编制专项安全施工组织设计
- D 采取安全技术措施
- E 视情况决定是否采取安全技术措施

正确答案: AD

890: 根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011 3.3 规定, 有关临时消防车道的叙述, 下列说法正确的是()。

- A 临时消防车道宜为环形, 设置环形车道确有困难时, 应在消防车道尽端设置尺寸不小于 12m×12m 的回车场
- B 临时消防车道路基、路面及其下部设施应能承受消防车通行压力及工作荷载
- C 临时消防车道的净宽度和净空高度均不应小于 4m
- D 施工现场周边道路满足消防车通行及灭火救援要求时, 施工现场内也应设置临时消防车道
- E 临时消防车道的右侧应设置消防车行进路线指示标识。

正确答案: ABCE

891: 根据《福建省安全生产条例》第十五条, 生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全措施, 应当与主体工程()。

- A 同时竣工
- B 同时设计
- C 同时施工
- D 同时投入生产和使用

E 同时运行

正确答案：BCD

892：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.2.4 条规定：下列选项符合生活设施要求的（ ）。

- A 食堂使用的燃气罐应单独设置存放间，存放间应通风良好，并严禁存放其他物品
- B 食堂的卫生环境应良好，且应配备必要的排风、冷藏、消毒、防鼠、防蚊蝇等设施
- C 必须保证现场人员卫生饮水
- D 生活垃圾应装入敞开式容器内，并应及时清理
- E 应设置淋浴室，且能满足现场人员需求

正确答案：ABCE

893：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十三条，施工单位有下列行为之一的，依照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》对单位和相关责任人员进行处罚（ ）。

- A 未向施工现场管理人员和作业人员进行方案交底和安全技术交底的
- B 未在施工现场显著位置公告危大工程，并在危险区域设置安全警示标志的
- C 项目专职安全生产管理人员未对专项施工方案实施情况进行现场监督的
- D 未对超过一定规模的危大工程专项施工方案进行专家论证的；
- E 未严格按照专项施工方案组织施工，或者擅自修改专项施工方案的。

正确答案：ABC

894：根据《建设工程安全生产管理条例》第十七条，在施工现场安装、拆卸（ ）等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担。

- A 模板
- B 施工起重机械
- C 钢筋机械
- D 整体提升脚手架
- E 混凝土搅拌机

正确答案：ABD

895：根据《住房和城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号），以下哪些模板工程及支撑体系属于危险性较大的分部分项工程？（ ）

- A 滑模
- B 爬模
- C 飞模
- D 隧道模
- E 盘扣式钢管支架

正确答案：ABCD

896：根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，“工程项目监管系统”自动归集评价周期内与企业评价有关的信息资料，主要包括：（ ）。

- A 企业承建项目台帐及项目评价结果情况
- B 企业依据《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T77 等进行年周期自评情况
- C 企业承建项目发生生产安全责任事故情况
- D 企业承建项目发生生产质量责任事故情况
- E 根据《动态监管办法》，企业安全生产评价记分平均值情况

正确答案：ABCE

897：根据《福建省安全生产条例》第十一条，生产经营单位的（ ）应当依法履行安全生产工作职责，组织本单位安全生产责任制考核，提出奖惩意见。

- A 安全生产管理机构
- B 安全生产管理人员
- C 分管安全经理

D 总经理

E 董事长

正确答案：AB

898：根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011 4.3 规定，有关在建工程防火中临时疏散通道的描述中正确的是（ ）。

A 在建工程作业场所的临时疏散通道应采用不燃、难燃材料建造

B 临时疏散通道可利用在建工程施工完毕的水平结构、楼梯、带有固定措施的爬梯

C 临时疏散通道耐火极限不应低于 0.4h

D 临时疏散通道为坡道，且坡度大于 30°时，应修建楼梯或台阶踏步或设置防滑条

E 临时疏散通道耐火极限不应低于 0.3h

正确答案：AB

899：根据《中华人民共和国建筑法》第二条，在中华人民共和国境内从事建筑活动，实施对建筑活动的监督管理，应当遵守本法，本法所称建筑活动，是指（ ）。

A 各类房屋建筑的建造

B 附属设施的建造

C 配套的线路，管道安装

D 配套设备的安装活动

E 抢险救灾

正确答案：ABCD

900：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）3.1.5 条规定：临时用电工程必须经（ ）共同验收，合格后方可投入使用。

A 编制

B 审核

C 批准部门

D 使用单位

E 行政主管部门

正确答案：ABCD

901：根据《住房和城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号），以下哪些模板工程及支撑体系属于危险性较大的分部分项工程？（ ）

A 搭设高度 5m 及以上的混凝土模板支撑工程。

B 搭设跨度 8m 及以上的混凝土模板支撑工程

C 施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m² 及以上的混凝土模板支撑工程

D 集中线荷载（设计值）15kN/m 及以上的混凝土模板支撑工程

E 高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。

正确答案：ACDE

902：根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，施工升降机（ ）时，建机一体化企业应严格按建筑起重机械安装、拆卸方案实施，并按附录 E 表 E.0.86 填写《起重机械安装、拆卸监控记录表》（闽建安施-86）。

A 安装

B 拆卸

C 顶升加节

D 保养

E 附着

正确答案：ABCE

903：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十一条，事故调查组成员有下列哪些行为之一者，依法给予处分，构成犯罪的，追究刑事责任：（ ）。

A 对事故原因判断不准确的

- B 事故调查工作有瑕疵的
- C 因个人原因致使调查工作有错误
- D 对事故调查工作不负责任，致使事故调查工作有重大疏漏的
- E 包庇、袒护负有事故责任的人员或者借机打击报复的

正确答案：DE

904：根据《中华人民共和国安全生产法》第四十三条，生产经营单位进行（ ）以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

- A 爆破
- B 吊装
- C 动火
- D 临时用电
- E 拆除

正确答案：ABCD

905：根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，施工升降机的使用单位应当和建机一体化企业签订起（ ），明确双方安全责任和义务，并报监理单位备案。

- A 起重机械安装
- B 拆卸合同
- C 租赁合同
- D 安全管理协议书
- E 维修保养协议

正确答案：ABCD

906：根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定，建筑施工企业安全生产管理机构和工程项目应当按规定配备（ ）的专职安全生产管理人员。

- A 相应数量
- B 相关资质
- C 相关专业
- D 经考核合格
- E 相应技术水平

正确答案：AC

907：根据《福建省安全生产条例》第五十二条，生产安全事故调查处理实行分级负责的原则，以下事故调查处理正确的是（ ）。

- A 特别重大生产安全事故由国务院直接组织事故调查组进行调查
- B 重大生产安全事故由省人民政府直接组织事故调查组进行调查。
- C 较大生产安全事故由、设区的市人民政府直接组织事故调查组进行调查。
- D 一般生产安全事故由县级人民政府直接组织事故调查组进行调查。
- E 特别重大生产安全事故调查处理按照国家有关规定进行

正确答案：BCDE

908：根据《安全生产许可证条例》第六条，企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：（ ）。

- A 建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程
- B 法定代表人经考核合格
- C 安全投入符合安全生产要求
- D 设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员
- E 从业人员经安全生产教育和培训合格

正确答案：ACDE

909：根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，省内专业承包企业评价的安全

生产标准化评价结果为 B 等级，必须同时满足下列哪些条件（ ）。

- A 企业在评价周期内未发生生产安全责任事故
- B 企业在评价周期内所承建已完工项目安全生产标准化评价不合格率超过 10%
- C 因项目存在安全隐患受到住房城乡建设主管部门 2 次及以上行政处罚
- D 因项目存在安全隐患在一个自然年内受到住房城乡建设主管部门 2 次及以上停工改正
- E 按规定提交自评材料和评价申请

正确答案：AE

910：根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定，“安管人员”不得（ ）或者以其他形式非法转让安全生产考核合格证书。

- A 涂改
- B 倒卖
- C 出租
- D 出借
- E 出让

正确答案：ABCD

911：根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零五条，生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。（ ）

- A 生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库与员工宿舍在同一座建筑内
- B 生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库与员工宿舍不符合安全要求的
- C 生产经营场所和员工宿舍未设有出口、疏散通道
- D 未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的
- E 锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍出口、疏散通道的。

正确答案：ABCE

912：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）5.1.1-5.1.4 条规定：关于接地与防雷，下列说法正确的（ ）。

- A 在施工现场专用变压器的供电的 TN-S 接零保护系统中，电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。
- B 当施工现场与外电路共用同一供电系统时，电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。
- C 在 TN 接零保护系统中，通过总漏电保护器的工作零线与保护零线之间不得再做电气连接。
- D 在 TN 接零保护系统中，PE 零线应单独敷设。
- E 在 TN 接零保护系统中，重复接地线必须与 PE 线和 N 线相连接。

正确答案：ABCD

913：根据《中华人民共和国安全生产法》第四十九条，矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位应当加强对施工项目的安全管理，不得（ ）或者以其他形式非法转让施工资质。

- A 倒卖
- B 出租
- C 出借
- D 挂靠
- E 平移

正确答案：ABCD

914：根据《中华人民共和国安全生产法》第八十五条，任何单位和个人都应当（ ）事故抢救，并提供一切便利条件。

- A 支持
- B 配合
- C 理解
- D 服从

E 拒绝

正确答案：AB

915：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十四条，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正，并处 1 万元以上 3 万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 1000 元以上 5000 元以下的罚款（ ）。

- A 项目负责人未按照本规定现场履职或者组织限期整改的
- B 发生险情或者事故时，未采取应急处置措施的
- C 监理单位未按照本规定进行施工监测和安全巡视的
- D 未按照本规定组织危大工程验收的
- E 未按照本规定建立危大工程安全管理档案的

正确答案：ABDE

916：根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022 版）》，“项目评价主体”是指（ ）。

- A 住房城乡建设主管部门
- B 住房城乡建设主管部门委托的建筑施工安全监督机构
- C 施工总承包单位
- D 专业承包单位
- E 建设、监理单位

正确答案：AB

917：根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》规定：进行路沿石、地砖等构件切割、加工及路面破除等易产生粉尘的作业时，应采取（ ）降尘等措施。

- A 围护
- B 遮挡
- C 喷雾
- D 加大风量
- E 设置切割棚

正确答案：ABC

918：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.1.4 条规定：从事建筑施工的哪些人员必须经行业主管部门培训考核合格，取得相应资格证书，方可上岗作业。

- A 项目经理
- B 项目技术负责人
- C 专职安全员
- D 特种作业人员
- E 造价工程师

正确答案：ACD

919：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.5.2 条规定：下列选项属于碗扣式钢管脚手架检查评定保证项目的（ ）。

- A 杆件锁件
- B 构配件材质
- C 架体稳定
- D 架体基础
- E 施工方案

正确答案：ACDE

920：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）5.2.1 条规定：在 TN 系统中，下列电气设备不带电的外露可导电部分应做保护接零的（ ）。

- A 照明器具的金属外壳
- B 手持式电动工具的金属外壳
- C 电气设备传动装置的金属部件

- D 配电柜与控制柜的金属框架
- E 安装在配电柜的金属箱体上，且与其可靠电气连接的电器的金属外壳

正确答案：ABCD

921：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.18.2 条规定：下列选项属于起重吊装检查评定保证项目的（ ）。

- A 起重机械
- B 索具
- C 起重吊装
- D 高处作业
- E 作业人员

正确答案：ABE

922：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，超过一定规模的危险性较大的边坡工程范围（ ）。

- A 边坡高度大于 20m 的岩石边坡
- B 边坡高度大于 10m 的土质边坡
- C 土、岩混合及地质环境条件复杂的边坡
- D 已有崩塌、滑坡的边坡
- E 膨胀土边坡

正确答案：CDE

923：根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》，施工现场围挡设置应符合以下（ ）要求。

- A 施工现场必须采用连续、密闭围挡
- B 一般路段工地围挡高度不得低于 1.8 米
- C 市区主要路段工地围挡不得低于 2 米
- D 各类管线敷设工程，其边界应设 1.5 米以上的封闭式或半封闭式连续围挡
- E 围挡底边应当封闭，不得有泥浆外漏

正确答案：ABDE

924：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）1.0.3 条规定：建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的 220/380V 三相四线制低压电力系统，必须符合下列哪些规定：（ ）。

- A 采用三级配电系统
- B 采用 TN-C 接零保护系统
- C 采用 TN-S 接零保护系统
- D 采用 TN-C-S 接零保护系统
- E 采用二级漏电保护系统

正确答案：ACE

925：根据《住房和城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31 号），以下哪些分部分项工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程？（ ）

- A 开挖深度超过 5m（含 5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。
- B 文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆除工程。
- C 码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气体（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。
- D 采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。
- E 重量 100kN 及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。

正确答案：ABCD

926：根据《中华人民共和国建筑法》第三十二条，建筑工程监理应当（ ），对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。

- A 法律
- B 行政法规
- C 有关的技术标准
- D 建筑工程承包合同
- E 监理合同

正确答案：ABCD

927：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，下列哪些属于超过一定规模的危大工程（ ）。

- A 开挖深度超过 3m (含 3m) 的基槽的土方开挖、支护、降水工程
- B 边坡高度大于 30m 的岩石边坡
- C 集中线荷载(设计值) 15kN/m 及以上的混凝土模板支撑工程
- D 水下作业工程
- E 文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆除工程

正确答案：ABDE

928：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十五条，事故调查组履行下列哪些职责（ ）。

- A 总结事故教训，提出防范和整改措施
- B 认定事故的性质和事故责任
- C 提出对事故责任者的处理建议
- D 检查控制事故的应急措施是否得当和落实
- E 提交事故调查报告

正确答案：ABCE

929：根据《中华人民共和国安全生产法》第七十三条，负有安全生产监督管理职责的部门应当建立举报制度，公开举报（ ）等网络举报平台，受理有关安全生产的举报。

- A 网页
- B 电话
- C 信箱
- D 电子邮件地址
- E 住所

正确答案：BCD

930：根据《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》建办质〔2021〕48号文，起重吊装及安装拆卸工程项目文件包括（ ）。

- A 施工图设计文件
- B 吊装设备、设施操作手册
- C 被安装设备设施的操作手册
- D 施工合同
- E 规范性文件

正确答案：ABCD

931：根据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》（DBJ/T13-338-2020）4.4.3条规定：有线信号传输延迟、质量、视频帧率等应符合现行国家标准《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T 28181 的相关规定，并应符合下列要求：（ ）。

- A 施工现场的视频传输上行网络带宽应不小于现场安装的视频监控摄像机个数乘以单路视频信号的带宽
- B 施工现场的视频传输上行网络带宽应小于现场安装的视频监控摄像机个数乘以单路视频信号的带宽
- C 施工现场的视频传输下行网络带宽应不小于并发显示视频信号路数乘以单路视频信号的带宽
- D 施工现场的视频传输下行网络带宽应小于并发显示视频信号路数乘以单路视频信号的带宽
- E 传输的视频信号和视频显示图像分辨率应不低于 1280×720

正确答案：ACE

932：根据《中华人民共和国建筑法》分总则、（ ）、建筑工程质量管理、法律责任、附则 8 章 85 条。

- A 建筑许可
- B 建筑工程发包承包
- C 建筑工程监理
- D 建筑生产安全管理
- E 建筑安全生产管理

正确答案：ABCE

933：根据《中华人民共和国安全生产法》第五十三条，生产经营单位向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的（ ），有权对本单位的安全生产工作提出建议。

- A 危险源
- B 危险因素
- C 安全隐患
- D 防范措施
- E 事故应急措施

正确答案：BDE

934：违反《建筑起重机械安全监督管理规定》，建设单位有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正，予以警告，并处以 5000 元以上 3 万元以下罚款；逾期未改的，责令停止施工。（ ）

- A 未按照规定协调组织制定防止多台塔式起重机相互碰撞的安全措施的。
- B 接到监理单位报告后，未责令安装单位、使用单位立即停工整改的。
- C 未向安装单位提供拟安装设备位置的基础施工资料，确保建筑起重机械进场安装、拆卸所需的施工条件。
- D 未监督安装单位执行建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案情况。
- E 未监督检查建筑起重机械的使用情况。

正确答案：AB

935：根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，监理单位应当履行下列安全职责（ ）。

- A 审核建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等文件。
- B 审核建筑起重机械安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书。
- C 审核建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案。
- D 监督安装单位执行建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案情况。
- E 监督检查轮胎式起重机的使用情况。

正确答案：ABCD

936：根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械安装完毕后，使用单位应当组织（ ）等有关单位进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。

- A 出租单位
- B 安装单位
- C 监理单位
- D 建设单位
- E 设计单位

正确答案：ABC

937：根据《建筑起重机械安全管理标准》规定，建筑起重机械产权单位应在工商注册所在地县级以上地方人民政府建设主管部门，通过“建筑起重机械产权备案系统”办理产权备案，并应统一录入。办理备案手续时，应提交下列资料（ ）。

- A 产权单位营业执照副本
- B 特种设备制造许可证
- C 产品合格证
- D 建筑起重机械设备购销合同、发票或相关有效凭证

E 制造厂家营业执照副本

正确答案：ABCD

938：根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022 版）》，下列哪些情形，施工安全管理应判定为重大事故隐患：（ ）。

A 建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动

B 施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员未取得安全生产考核合格证书从事相关工作

C 建筑施工特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业

D 危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案

E 施工单位的主要负责人未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案

正确答案：ABCD

939：根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022 版）》，施工总承包（含省外入闽施工总承包）企业评价结果的等级分为（ ）。

A A 级

B B 级

C C 级

D D 级

E E 级

正确答案：ABCD

940：根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011，灭火的基本方法有：（ ）。

A 冷却法

B 隔离法

C 窒息法

D 抑制

E 泼水法

正确答案：ABCD

941：根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条，生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，（ ）。

A 给予降级、撤职的处分

B 并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款

C 对逃匿的处十五日以下拘留

D 构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任

E 给予警告处分

正确答案：ABCD

942：根据《中华人民共和国安全生产法》第三章，以下（ ）是从业人员的安全生产权利。

A 有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施

B 有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告

C 有权拒绝违章指挥和强令冒险作业

D 发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所

E 有权拒绝正常指挥和作业

正确答案：ABCD

943：根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011 5.2 规定，有关灭火器最低配置标准和最大保护距离的描述正确的是（ ）。

A 易燃易爆危险品存放及使用场所固体火灾可能的单具灭火器最小灭火级别为 3A，其灭火器放置最大保护距离为 15m

B 临时动火作业点固体火灾可能的单具灭火器最小灭火级别为 3A，其灭火器放置最大保护距离为 15m

C 办公用房、宿舍固体火灾可能的单具灭火器最小灭火级别为 1A，其灭火器放置的最大保护距离为 30m

- D 可燃材料堆场的固体火灾可能的单具灭火器最小灭火级别为 2A，其灭火器放置的最大保护距离为 20m
E 可燃材料堆场的固体火灾可能的单具灭火器最小灭火级别为 2A，其灭火器放置的最大保护距离为 30m
正确答案：AD

944：根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定，考核机关应当建立本行政区域内“安管人员”的信用档案。（ ）等情况应当作为不良行为记入信用档案，并按规定向社会公开。

- A 违法违规行为
B 考核不合格情况
C 被投诉举报处理
D 行政处罚
E 书面警告

正确答案：ACD

945：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.4.2 条规定：下列选项属于门式钢管脚手架检查评定一般项目的（ ）。

- A 通道
B 荷载
C 脚手板
D 构配件材质
E 架体防护

正确答案：ABDE

946：根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022 版）》，下列选项哪些是作为建筑施工项目安全生产标准化评价为“优良”的条件有（ ）。

- A 未发生生产安全责任事故的
B 按规定开展项目自评工作并及时提交自评材料和项目评价申请的
C 项目实施过程中项目每月自评结果均为优良，企业每季度检查结果优良率不少于 90%
D 未发生因施工现场存在安全隐患受到住房城乡建设主管部门责令停工改正、行政处罚的
E 项目大型起重机械设备均选用信用等级“A 级”或“B 级”建机一体化企业设备的

正确答案：ABDE

947：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，危险性较大的脚手架工程范围包括（ ）。

- A 搭设高度 10m 及以上的落地式钢管脚手架工程
B 附着式升降脚手架工程
C 高处作业吊篮
D 悬挑式脚手架工程
E 卸料平台、操作平台工程

正确答案：BCDE

948：根据《中华人民共和国安全生产法》第五十二条，生产经营单位与从业人员订立劳动合同，应当载明（ ）。

- A 有关保障从业人员劳动安全事项
B 防止职业危害事项
C 依法为从业人员办理工伤保险的事项
D 从业人员生活保障事项
E 从业人员福利

正确答案：ABC

949：根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械安全技术档案应当包括以下资料（ ）。

- A 购销合同、制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、安装使用说明书、备案证明等原始资料。
B 定期检验报告、定期自行检查记录、定期维护保养记录、维修和技术改造记录、运行故障和生产安全事

故记录、累计运转记录等运行资料。

C 历次安装验收资料。

D 安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案。

E 安装、拆卸合同及安全协议书。

正确答案：ABC

950：根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2013，建筑施工现场的（ ）应上锁由专人负责管理。

A 卫生间

B 开水炉

C 电热水器

D 保温水桶

E 垃圾桶

正确答案：BCD

951：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）3.1.1 条规定：施工现场必须编制用电施工组织设计的（ ）。

A 建筑面积 5000 平米以上

B 用电设备在 5 台及以上

C 用电设备在 5 台以下

D 设备总容量在 50kW 及以上

E 设备总容量在 50kW 以下

正确答案：BD

952：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十九条，有关地方人民政府、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门有下列行为之一的（ ），对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A 不立即组织事故抢救的

B 迟报、漏报、谎报或者瞒报事故的

C 阻碍、干涉事故调查工作的

D 在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的

E 与当事人有亲戚关系的

正确答案：ABCD

953：根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011 4.2 规定，关于临时用房防火设计的要求描述中，下列说法正确的是（ ）。

A 宿舍房间的建筑面积不应大于 30m²

B 层数为 3 层或每层建筑面积大于 200m²时，应设置至少 2 部疏散楼梯

C 宿舍、办公用房不应与厨房操作间、锅炉房、变配电房等组合建造

D 可燃材料库房单个房间的建筑面积不应超过 40m²

E 疏散楼梯的净宽度不应大于疏散走道的净宽度

正确答案：ABC

954：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）10.2.2 条规定：下列场所的照明电源电压不应大于 36V，可大于 24V 的（ ）。

A 隧道

B 人防工程

C 潮湿

D 有导电灰尘

E 高温

正确答案：ABDE

955：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2015）附表 A：建筑施工安全检查评分汇总表中，下列分项

满分是 10 分的（ ）。

- A 施工用电
- B 塔式起重机
- C 文明施工
- D 施工机具
- E 高处作业

正确答案：ABE

956：根据《福建省安全生产条例》第五十条，发生生产安全事故后，生产经营单位所采取的下列措施哪些是正确？（ ）

- A 应当按照应急救援预案启动事故应急救援，采取有效措施组织施救
- B 控制事态发展，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失
- C 按规定向有关部门报告，不得瞒报、谎报或者迟报
- D 及时组织抢救治疗并支付医疗救治费
- E 制定事故应急预案

正确答案：ABCD

957：根据《中华人民共和国建筑法》第三十二条，工程监理人员认为工程施工不符合（ ），有权要求建筑施工企业改正。

- A 工程设计要求
- B 施工技术标准
- C 合同约定
- D 监理合同要求
- E 政府文件

正确答案：ABC

958：《建筑起重机械安全管理标准》所指建筑起重机械，是指纳入特种设备目录，在房屋建筑及市政工程施工地安装、拆卸、使用的（ ）等。

- A 塔式起重机
- B 施工升降机
- C 门式起重机
- D 架桥机
- E 高处作业吊篮

正确答案：ABCD

959：根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定，项目负责人应当（ ）；发生事故时，应当按规定及时报告并开展现场救援。

- A 按规定实施项目安全生产管理
- B 监控危险性较大分部分项工程
- C 及时排查处理施工现场安全事故隐患
- D 隐患排查处理情况应当记入项目安全管理档案
- E 落实安全生产管理制度

正确答案：ABCD

960：根据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》（DBJ/T13-338-2020）6.0.1 条文解释：系统安装前，施工现场应对视频监控系统使用的下列材料和设备进行检查的内容包括（ ）。

- A 对施工材料进行清点、分类
- B 各种部件、设备的规格、型号和数量应符合设计要求
- C 设备和材料应具备产品合格证书、质量证明书和厂家的生产许可证
- D 产品的外观应完整、无损伤和变形
- E 有源设备均应通电检查各项功能

正确答案：ABDE

961: 根据《中华人民共和国建筑法》第十二条, 从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位, 应当具备下列条件。()

- A 有符合国家规定的注册资本
- B 有从事相关建筑活动所应有的技术装备
- C 法律、行政法规规定的其他条件
- D 有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员
- E 有固定资产

正确答案: ABCD

962: 根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3.13.2 条规定: 下列选项属于高处作业检查评定项目的()

- A 悬挑式物料钢平台
- B 移动式操作平台
- C 悬空作业
- D 攀登作业
- E 爬升式脚手架

正确答案: ABCD

963: 根据《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》建办质〔2021〕48 号文, 要求基坑工程的验收内容为()。

- A 建、构筑物沉降
- B 周边道路及管线沉降
- C 锚杆(支撑)轴力控制值
- D 坡顶(底)排水措施
- E 基坑边堆载情况

正确答案: ABCD

964: 根据《建筑起重机械安全监督管理规定》, 安装单位应当履行下列安全职责()。

- A 按照安全技术标准及建筑起重机械性能要求, 编制建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案, 并由本单位技术负责人签字。
- B 按照安全技术标准及安装使用说明书等检查建筑起重机械及现场施工条件。
- C 组织安全施工技术交底并签字确认。
- D 制定建筑起重机械使用生产安全事故应急救援预案。
- E 将建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案, 安装、拆卸人员名单, 安装、拆卸时间等材料报施工总承包单位和监理单位审核后, 告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门。

正确答案: ABCE

965: 根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定, 有下列情形之一的, 由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门责令限期改正, 并处 1000 元以上 5000 元以下的罚款:()。

- A “安管人员”未按规定办理证书变更的,
- B 专职安全生产管理人员未按规定履行安全生产管理职责的,
- C 主要负责人未按规定履行安全生产管理职责的
- D 项目负责人未按规定履行安全生产管理职责的
- E “安管人员”未取得安全生产考核合格证书的

正确答案: AB

966: 根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2013, 下列对施工噪音及光污染防治描述错误的是()。

- A 施工现场场界噪音排放应符合现行国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523 的规定。施工现场应对场界噪声排放进行监测, 并应采取降低噪音的措施
- B 施工现场宜选用低噪声、低振动的设备, 强噪音设备宜设置在远离居民区的一侧, 并应采用隔声、吸声

材料搭设的防护棚或屏障

C 进入施工现场的车辆鸣笛警示

D 因生产工艺要求或其他特殊要求，确需进行夜间施工的，施工单位因加强噪声控制，并减少人为噪声

E 施工现场应对强光作业和照明灯具采取遮挡措施，减少对周边居民和环境的影响

正确答案：AC

967：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十六条，监理单位有下列行为之一的，依照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》对单位进行处罚；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 1000 元以上 5000 元以下的罚款（ ）。

A 总监理工程师未按照本规定审查危大工程专项施工方案的

B 发现施工单位未按照专项施工方案实施，未要求其整改或者停工的

C 施工单位拒不整改或者不停止施工时，未向建设单位和工程所在地住房城乡建设主管部门报告的

D 未按照《中华人民共和国住房和城乡建设部令第 37 号》规定编制监理实施细则的

E 未按照《中华人民共和国住房和城乡建设部令第 37 号》规定参与组织危大工程验收的

正确答案：ABC

968：根据《住房和城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31 号），以下哪些模板工程及支撑体系属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程？（ ）

A 搭设高度 8m 及以上的混凝土模板支撑工程

B 搭设跨度 18m 及以上的混凝土模板支撑工程

C 施工总荷载（设计值）15kN/m² 及以上的混凝土模板支撑工程

D 集中线荷载（设计值）20kN/m 及以上的混凝土模板支撑工程

E 用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载 5kN 及以上的承重支撑体系。

正确答案：ABCD

969：根据《中华人民共和国安全生产法》第七十八条，对违法行为情节严重的生产经营单位及其有关从业人员，应当及时向社会公告，并通报（ ）。

A 纪律检查部门

B 行业主管部门

C 自然资源主管部门

D 生态环境主管部门

E 证券监督管理机构以及有关金融机构

正确答案：BCDE

970：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建办质【2018】31 号文，危大工程专项施工方案的主要内容应当包括（ ）。

A 工程概况

B 编制依据

C 重大危险源分析

D 施工工艺技术

E 应急处置措施

正确答案：ABDE

971：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第二十九条，建设单位有下列行为之一的，责令限期改正，并处 1 万元以上 3 万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 1000 元以上 5000 元以下的罚款（ ）。

A 未按照《中华人民共和国住房和城乡建设部令第 37 号》规定提供工程周边环境等资料的

B 未按照《中华人民共和国住房和城乡建设部令第 37 号》规定在招标文件中列出危大工程清单的

C 未按照施工合同约定及时支付危大工程施工技术措施费或者相应的安全防护文明施工措施费的

D 发现施工单位未按照专项施工方案实施，未要求其整改或者停工的；

E 未对第三方监测单位报告的异常情况组织采取处置措施的

正确答案：ABCE

972：根据《建设工程安全生产管理条例》第八条，建设单位在编制工程概算时，应当确定（ ）所需费用。

- A 现场卫生条件
- B 建设工程安全作业环境
- C 工程施工
- D 安全施工措施
- E 建设工程安全措施

正确答案：BD

973：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，脚手架在搭设使用过程中，应在下列阶段对照专项施工方案进行检查（ ）。

- A 基础完工后及脚手架搭设前
- B 首层水平杆搭设后
- C 作业脚手架每搭设两个楼层高度
- D 脚手架全部拆除后
- E 附着式升降脚手架在第一次升降前、拆除前

正确答案：AB

974：根据《中华人民共和国安全生产法》第二十三条，生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由（ ）予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

- A 生产经营单位的决策机构
- B 主要负责人
- C 个人经营的投资人
- D 财务经理
- E 行政经理

正确答案：ABC

975：根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，对安全生产标准化评价结果为“A级”的企业，可在哪些方面给予一定的政策支持。（ ）

- A 信用加分
- B 评先推优
- C 工伤保险费率浮动
- D 安责险费率浮动
- E 农民工工资保证金缴纳比例

正确答案：ABCD

976：根据《建设工程安全生产管理条例》第五十五条，建设单位有下列行为之一的，责令限期改正，处20万元以上50万元以下的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任（ ）。

- A 要求施工单位压缩合同约定的工期的
- B 建设单位应当向施工单位提供施工现场有关资料
- C 对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求的
- D 将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位的
- E 建设单位因建设工程需要，向有关部门或者单位查询前款规定的资料时，有关部门或者单位无义务及时提供

正确答案：ACD

977：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，危险性较大的分部分项工程专项施工方案的主要内容包括（ ）。

- A 工程概况
- B 编制依据

- C 施工计划
- D 资金计划
- E 验收要求

正确答案：ABCE

978：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.3.2 条规定：下列选项属于扣件式钢管脚手架检查评定保证项目的（ ）。

- A 施工方案
- B 立杆基础
- C 架体与建筑结构拉结、杆件间距与剪刀撑、脚手板与防护栏杆
- D 横向水平杆设置、杆件连接
- E 交底与验收

正确答案：ABCE

979：根据《中华人民共和国安全生产法》第十条，应急管理部门和对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的部门，统称负有安全生产监督管理职责的部门。负有安全生产监督管理职责的部门应当（ ），依法加强安全生产监督管理工作。

- A 相互配合
- B 齐抓共管
- C 信息共享
- D 资源共用
- E 互相协调

正确答案：ABCD

980：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.1.4 条规定：总包单位应对承揽分包工程的分包单位进行（ ）的审查。

- A 资质
- B 安全生产许可证
- C 相关人员安全生产资格
- D 相关人员职称
- E 职业健康安全管理体系

正确答案：ABC

981：根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十七条，重大危险源，是指长期地或者临时地（ ）危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。

- A 生产
- B 搬运
- C 使用
- D 储存
- E 经营

正确答案：ABCD

982：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.1.3 条规定：当施工人员入场时，工程项目部应组织进行以（ ）为主要内容的三级安全教育培训和考核。

- A 国家安全法律法规
- B 劳务实名制管理制度
- C 企业安全制度
- D 施工现场安全管理规定
- E 各工种安全技术操作规程

正确答案：ACDE

983：根据《中华人民共和国安全生产法》第四十二条，（ ）危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。

- A 生产
- B 经营
- C 储存
- D 使用
- E 运输

正确答案：ABCD

984：根据《建设工程安全生产管理条例》第十三条，采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出（ ）的措施建议。

- A 保障施工作业人员安全
- B 保证工程进度
- C 达到质量要求
- D 预防生产安全事故
- E 不超出预、概算

正确答案：AD

985：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）4.1.1 条规定：在建工程不得在外电架空线路正下方有哪些行为（ ）。

- A 施工
- B 搭设作业棚
- C 建造生活设施
- D 堆放构件、架具、材料物
- E 种植绿化

正确答案：ABCD

986：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，施工现场有限空间作业属于危大工程，主要包括以下作业内容：（ ）。

- A 管道、烟道、密闭舱室等密闭设备
- B 消防水池、泵站、储藏室、污水池、化粪池、垃圾站、料仓等密闭的场所
- C 地下管廊、隧道等密闭的场所
- D 施工竖井、雨污水井、电力井、电信井、燃气井、集水井等密闭的场所
- E 地下室

正确答案：ABCD

987：根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，（ ）等特种作业人员应当经建设主管部门考核合格，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

- A 建筑起重机械安装拆卸工
- B 起重信号工
- C 起重司机
- D 钢筋工
- E 司索工

正确答案：ABCE

988：根据《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》建办质〔2021〕48 号文，脚手架工程概况和特点包括（ ）。

- A 本工程及脚手架工程概况
- B 脚手架的类型
- C 搭设区域
- D 搭设高度
- E 脚手架规格

正确答案：ABCD

989：根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》规定：施工现场临时设施、临时道路的设置

应科学合理，并应符合（ ）等有关规定。

- A 安全
- B 消防
- C 美观
- D 节能
- E 环保

正确答案：ABDE

990：根据《福建省安全生产条例》第三十二条，生产经营单位从业人员应当履行的义务有（ ）。

- A 正确佩戴和使用劳动防护用品
- B 接受安全生产教育和培训
- C 服从施工现场一切指挥
- D 及时报告生产安全事故或者生产安全事故隐患
- E 配合生产安全事故调查，如实提供有关情况

正确答案：ABDE

991：根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011 条文说明，调查发现，施工现场火灾主要因（ ）所导致。

- A 用火
- B 用电
- C 用气
- D 初期火灾扑灭不及时
- E 用水

正确答案：ABCD

992：根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011 4.3.3 规定，既有建筑进行扩建、改建施工时，必须明确划分施工区和非施工区。施工区不得营业、使用和居住；非施工区继续营业、使用和居住时，应符合下列规定：（ ）。

- A 施工区和非施工区之间可采用开设门、窗、洞口的耐火极限不低于 3.0h 的不燃烧体隔墙进行防火分隔
- B 非施工区内的消防设施应完好和有效，疏散通道应保持畅通，并应落实日常值班及消防安全管理制度
- C 施工区的消防安全应配有专人值守，发生火情应能立即处置
- D 外脚手架搭设不应影响安全疏散、消防车正常通行及灭火救援操作，外脚手架搭设长度不应小于该建筑物外立面周长的 1 / 2
- E 非施工区内的消防设施应完好和有效，疏散通道应保持畅通，有时可堆放材料，并应落实日常值班及消防安全管理制度

正确答案：BC

993：根据《中华人民共和国安全生产法》第八条，县级以上地方各级人民政府应当组织有关部门建立完善安全风险评估与论证机制，按照安全风险管控要求，进行产业规划和空间布局，并对（ ）的生产经营单位实施重大安全风险联防联控。

- A 位置相邻
- B 行业相近
- C 业态相似
- D 工艺相关
- E 材料相关

正确答案：ABC

994：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，施工单位应当建立健全应急救援管理制度，制定危大工程的（ ）。

- A 施工安全措施
- B 安全生产管理制度

- C 预防监控措施
- D 施工方案
- E 应急预案。

正确答案：CE

995：根据《福建省安全生产条例》，生产经营单位应当（ ）。

- A 对从业人员进行安全生产教育和培训
- B 开展安全生产标准化建设，保证作业场所和设备、设施及其设计符合标准、规范要求
- C 建立从主要负责人到从业人员的生产安全事故隐患排查治理责任制
- D 为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并收取一定费用
- E 依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费

正确答案：ABCE

996：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，施工单位应对危大工程施工涉及的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，核查（ ）等合规性评价资料，在进入施工现场前进行查验，查验记录造册留存。

- A 生产许可证
- B 产品合格证
- C 经营许可证
- D 营业执照
- E 检测报告

正确答案：ABE

997：根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条，高危行业、领域的生产经营单位未按照国家规定投保安全生产责任保险的，（ ）。

- A 责令限期改正
- B 处五万元以上十万元以下的罚款
- C 逾期未改正的，处十万元以上二十万元以下的罚款
- D 对直接负责的主管人员处一万元以下罚款
- E 逾期未改正的，处十万元以上十五万元以下的罚款

正确答案：ABC

998：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，大型结构整体提升、平移、转体工程顶升、顶推、牵引及控制系统安装验收表中，包括哪些系统（ ）。

- A 液压系统
- B 牵引系统
- C 制动系统
- D 电器系统
- E 轨道系统

正确答案：ABDE

999：根据《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》建办质〔2021〕48号文，基坑工程相关施工图纸包括（ ）。

- A 施工总平面布置图
- B 基坑周边环境平面图
- C 降水点布置图
- D 基坑土方开挖示意图
- E 基坑施工顺序示意图

正确答案：ABDE

1000：根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定，县级以上人民政府住房城乡建设主管部门在实施监督检查时，应当有两名以上监督检查人员参加，（ ）。

- A 不得采用不正当的手段谋取福利
- B 不得妨碍企业正常的生产经营活动
- C 不得索取或者收受企业的财物
- D 不得谋取其他利益
- E 有关企业和个人对依法进行的监督检查应当协助与配合，不得拒绝或者阻挠。

正确答案：BCDE

1001：根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，施工单位应针对工程特点，制定（ ）、防物体打击等主要内容的专项应急救援预案，并根据不同情况，及时做好应急救援预案的修订工作。

- A 防触电
- B 防溺水
- C 防高处坠落
- D 防起重及机械伤害
- E 防火灾

正确答案：ACDE

1002：根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》施工现场不允许（ ）行为。

- A 熔融沥青
- B 焚烧油毡
- C 清运垃圾
- D 绿化处理
- E 凌空抛掷

正确答案：ABE

1003：根据《建筑起重机械安全管理标准》规定，有下列情形之一的建筑起重机械不予备案。（ ）

- A 属国家有关部门明令淘汰或禁止使用的。
- B 超过制造厂家或安全技术标准规定使用年限的。
- C 经检验达不到安全技术标准规定的。
- D 吊笼最大载重量 2t 以下（含 2t）的施工升降机。
- E 福建省有关部门明令淘汰或禁止使用的。

正确答案：ABCE

1004：根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条，生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款（ ）。

- A 发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款
- B 发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款
- C 发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款
- D 发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款
- E 发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款

正确答案：BCDE

1005：根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定，企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员应当检查在建项目安全生产管理情况，重点检查（ ）履责情况，处理在建项目违规违章行为，并记入企业安全管理档案。

- A 技术负责人
- B 项目负责人
- C 项目专职安全生产管理人员
- D 安全员
- E 企业法人

正确答案：BC

1006：根据《中华人民共和国安全生产法》第三十六条，安全设备的设计、制造、安装、（ ）和报废，应

当符合国家标准或者行业标准。

- A 使用
- B 检测
- C 维修
- D 改造
- E 运行

正确答案：ABCD

1007：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，（ ）是危大工程安全管理的保障条件，必须具备。

- A 安全防护
- B 文明施工措施费
- C 组织机构
- D 安全措施
- E 安全检查

正确答案：AB

1008：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，建筑起重机械安装拆卸作业现场应指定一位负责人，并按下列要求配备安装拆卸作业人员（ ）。

- A 每台塔式起重机不少于 5 名
- B 每台施工升降机不少于 3 名
- C 每台门式起重机、架桥机不少于 4 名
- D 每台门式起重机、架桥机不少于 3 名
- E 每台施工升降机不少于 4 名

正确答案：ABC

1009：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）8.3.5 条规定：配电箱、开关箱操作顺序符合要求的（ ）。

- A 送电操作顺序为：总配电箱→分配电箱→开关箱
- B 停电操作顺序为：总配电箱→分配电箱→开关箱
- C 停电操作顺序为：开关箱→分配电箱→总配电箱
- D 送电操作顺序为：开关箱→分配电箱→总配电箱
- E 出现电气故障的紧急情况可除外

正确答案：ACE

1010：根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2013，下列大气污染防治描述正确的是（ ）。

- A 施工现场的主要道路要进行硬化处理。裸露的场地和堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施
- B 施工现场严禁焚烧各类废弃物
- C 施工现场土方作业应采取防止扬尘措施，主要道路应定期清扫、洒水。
- D 拆除建筑物或者构筑物时，应采用隔离、洒水等降噪、降尘措施，并及时清理废弃物
- E 当环境空气质量指数达到轻微及以上的污染时，施工现场应增加洒水频次，加强覆盖措施，减少宜造成大气污染的施工作业

正确答案：ABCD

1011：根据《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》建办质〔2021〕48 号文，拆除工程施工工艺技术参数包括（ ）。

- A 拟拆除建、构筑物的结构参数
- B 解体、清运、防护措施
- C 关键性设备拆除设计
- D 拆除机械设备技术参数
- E 拆除作业人员资格要求

正确答案：ABC

1012：根据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016 6.3 规定：落地式操作平台应符合有关脚手架规范的规定，检查与验收应符合下列哪些规定：（ ）。

- A 搭设操作平台的钢管和扣件应有产品合格证
- B 搭设前应对基础进行检查验收，搭设中应随施工进度按结构层对操作平台进行检查验收
- C 遇 6 级以上大风、雷雨、大雪等恶劣天气及停用超过一个月恢复，使用前应进行检查
- D 操作平台使用中，应定期进行检查
- E 遇 4 级以上大风、雷雨、大雪等恶劣天气及停用超过一个月恢复，使用前应进行检查

正确答案：ABCD

1013：根据《建设工程安全生产管理条例》第十六条，出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有（ ）。

- A 生产(制造)许可证
- B 产品合格证
- C 产品照片
- D 产品构造图
- E 设备履历书

正确答案：AB

1014：根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，工程安全文件应（ ），并应随施工现场建设进度同步形成，与房屋建筑工程安全技术管理活动实际相符合。

- A 真实
- B 有效
- C 准确
- D 完整
- E 及时

正确答案：ABCD

1015：根据《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》建办质〔2021〕48 号文，拆除工程验收内容包括（ ）。

- A 明确局部拆除保留结构
- B 作业平台承载结构变形控制值
- C 明确保护措施
- D 拟拆除物的稳定状态控制标准
- E 拆除工作对周围环境的影响

正确答案：ABCD

1016：根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011 6.2 ，有关可燃物及易燃易爆危险品管理说明正确的是（ ）。

- A 用于在建工程的保温、防水、装饰及防腐等材料的燃烧性能等级应为 A 级
- B 可燃材料及易燃易爆危险品应按计划限量进场，露天存放时，应分类成垛堆放，垛高不应超过 3m，单垛体积不应超过 50m³
- C 室内使用油漆及其有机溶剂、乙二胺、冷底子油等易挥发产生易燃气体的物资作业时，应保持良好通风，作业场所严禁明火，并应避免产生静电
- D 施工产生的可燃、易燃建筑垃圾或余料，应及时清理
- E 施工产生的可燃、易燃建筑垃圾或余料，可先存放，到一定容量统一清理

正确答案：CD

1017：根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022 版）》，下列哪些情形，有限空间作业应判定为重大事故隐患（ ）。

- A 未履行“作业审批制度”
- B 未对施工人员进行专项安全教育培训

- C 未执行“先通风、再检测、后作业”原则
- D 作业时现场未有专人负责监护工作
- E 施工人员未取得操作资格证

正确答案：ABCD

1018: 根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022 版）》，建筑施工企业的安全生产标准化评价结果为（ ）等级的，省厅于每年 6 月 30 日前在“福建省住房和城乡建设厅网站”予以公布。

- A A 级
- B B 级
- C C 级
- D D 级
- E E 级

正确答案：AD

1019: 根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022 版）》，下列选项哪些可判定建筑施工项目安全生产标准化评价结果为“不合格”的，有（ ）。

- A 发生生产安全责任事故的
- B 因项目存在安全隐患在一个自然年内受到住房城乡建设主管部门 2 次及以上停工改正的
- C 因项目存在安全隐患受到住房城乡建设主管部门 2 次及以上行政处罚的
- D 根据《动态监管办法》，工程项目评价周期内历次施工安全考核记分平均分超过项目提交项目评价申请时上一年度全省安全考核记分平均分 2 倍
- E 因项目存在安全隐患在一个自然年内受到住房城乡建设主管部门 1 次及以上停工改正的

正确答案：ABCD

1020: 根据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016 5.1.11 规定：深基坑施工应设置（ ）、（ ）及专用（ ）或斜道等，采用斜道时，应加设间距不大于 400mm 的防滑条等防滑措施。严禁沿坑壁、支撑或乘运土工具上下。

- A 扶梯
- B 入坑踏步
- C 载人设备
- D 电梯
- E 手扶梯

正确答案：ABC

1021: 根据《住房和城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31 号），危险性较大的分部分项工程中拆除工程是指可能影响（ ）的拆除工程。

- A 行人
- B 交通
- C 电力设施
- D 通讯设施或其它建筑物
- E 飞行安全

正确答案：ABCD

1022: 根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，超过一定规模的危大工程施工前，总监理工程师应会同（ ）等对施工准备情况开展施工前条件核查。

- A 项目技术负责人
- B 专职安全生产管理人员及
- C 专业监理工程师
- D 施工单位项目负责人
- E 作业人员

正确答案：ABCD

1023: 根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3.2.2 条规定: 下列选项属于文明施工检查评定一般项目的()。

- A 现场办公与住宿
- B 社区服务
- C 生活设施
- D 公示标牌
- E 综合治理

正确答案: BCDE

1024: 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十八条, 监测单位有下列行为之一的, 责令限期改正, 并处 1 万元以上 3 万元以下的罚款; 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 1000 元以上 5000 元以下的罚款()。

- A 未对危大工程施工实施专项巡视检查的
- B 未取得相应勘察资质从事第三方监测的
- C 未按照《中华人民共和国住房和城乡建设部令第 37 号》规定编制监测方案的
- D 未按照监测方案开展监测的
- E 发现异常未及时报告的

正确答案: BCDE

1025: 根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2013, 下列属于水土污染防治()。

- A 施工现场临时厕所的化粪池应进行防潮处理
- B 施工现场的危险废物应按国家有关规定处理, 填满后再进行处理
- C 废弃的降水井应及时回填, 并应封闭井口, 防止污染地下水
- D 施工现场应设置排水管及沉淀池, 施工污水应经沉淀处理达到排放标准后, 方可排入市政污水管网
- E 施工现场存放的油料和化学溶剂等物品应设置专用库房, 地面应进行防火处理

正确答案: CD

1026: 根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3.3.2 条规定: 下列选项属于扣件式钢管脚手架检查评定一般项目的()。

- A 脚手板与防护栏杆
- B 构配件材质
- C 层间防护
- D 杆件连接
- E 横向水平杆设置

正确答案: BCDE

1027: 根据《建筑起重机械安全监督管理规定》, 使用单位应当履行下列安全职责()。

- A 根据不同施工阶段、周围环境以及季节、气候的变化, 对建筑起重机械采取相应的安全防护措施。
- B 制定建筑起重机械生产安全事故应急救援预案。
- C 在建筑起重机械活动范围内设置明显的安全警示标志, 并做好安全防护。
- D 设置相应的设备管理机构或者配备专职的设备管理人员。
- E 指定专职设备管理人员、专职安全生产管理人员进行现场监督检查。

正确答案: ABDE

1028: 根据《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》建办质〔2021〕48 号文, 起重吊装及安装拆卸工程施工方法包括()。

- A 多机种联合起重作业
- B 群塔作业的吊装与安装拆卸
- C 机械、设备材料的性能
- D 吊装过程中的操作方法
- E 吊装作业后的机械设备和材料拆除方法

正确答案: ABDE

1029: 根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条，发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款。（ ）

- A 发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款
- B 发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款
- C 发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款
- D 发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款
- E 发生一般事故的，处十万元以上一百万元以下的罚款

正确答案：ABCD

1030: 根据《建筑施工作业劳动保护用品配备及使用标准》（JGJ184-2009）3.0.1 规定，（ ）应配备灵便紧口的工作服、系防滑鞋和戴工作手套。

- A 架子工
- B 塔式起重机操作人员
- C 起重吊装工
- D 钢筋工
- E 信号指挥工

正确答案：ABC

1031: 根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022 版）》，在公示期内对项目评价结果有异议的，建筑施工企业应提供（ ）材料。

- A 真实身份
- B 联系方式
- C 具体事实理由
- D 相关证据
- E 评价主体同意书

正确答案：ABCD

1032: 根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证，参加专家论证会的人员包括（ ）。

- A 专家
- B 建设单位项目负责人
- C 设计单位项目负责人
- D 总承包单位技术负责人
- E 监理单位项目总监理工程师

正确答案：ABDE

1033: 根据《中华人民共和国安全生产法》第七十八条，负有安全生产监督管理职责的部门应当建立安全生产违法行为信息库，如实记录（ ）的安全生产违法行为信息。

- A 主要负责人
- B 生产经营单位
- C 安全管理人员
- D 有关从业人员
- E 行政管理人员

正确答案：BD

1034: 根据《厦门市建设工程安全生产警示通报和约谈制度》有下列哪些情形，需约谈区建设行政主管部门或市建设工程质量安全机构分管负责人（ ）。

- A 重大隐患整改不力、逾期未整改完成的
- B 发生较大及以上生产安全事故的
- C 重大危险源监控不力、责任严重不落实的
- D 对生产安全事故隐瞒不报、谎报，性质恶劣的

E 安全生产重点工作部署落实不到位、性质严重的

正确答案：ACDE

1035：《厦门市建设工程安全生产警示通报和约谈制度》，本制度所称安全生产约谈是指市建设行政主管部门对领导安全生产工作不力的（ ）进行警示提醒、告诫指导并督促纠正的约见谈话。

A 相关企业的有关负责人

B 区建设行政主管部门

C 市建设工程技术机构

D 市建设工程质量安全机构

E 区质量安全监督机构

正确答案：ABD

1036：根据《建筑起重机械安全管理标准》，使用过程中建筑起重机械存在下列哪些情况时，使用单位应再次委托具有相应资质的检验检测机构进行检测。（ ）

A 上次检测后使用期满一年的。

B 停止使用三个月 以上重新启用的。

C 安装到最终使用高度的。

D 因发生机械事故影响安全使用的。

E 高度每增加 60m 的。

正确答案：ACDE

1037：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.13.2 条规定：下列选项属于高处作业检查评定项目的（ ）。

A 安全帽

B 安全绳

C 安全带

D 临边防护

E 洞口防护

正确答案：ACDE

1038：根据《厦门市建设工程安全生产警示通报和约谈制度》规定，下列情形中实施约谈对象正确的有（ ）。

A 事故应急救援不及时、隐瞒或谎报事故、事故处理不落实的，约谈区建设行政主管部门或市建设工程质量安全机构分管负责人

B 对生产安全事故隐瞒不报、谎报，性质恶劣的，对工程建设项目的建设(代建)等单位有关负责人、施工单位和监理单位的法定代表人、总经理以及工程项目经理、总监理工程师及其他有关人员进行约谈

C 30 天内连续发生 2 起社会影响较大的一般生产安全事故的，约谈区建设行政主管部门或市建设工程质量安全机构主要负责人

D 约谈对象应当按照规定要求接受约谈，可以委托他人

E 存在约谈情形的，由市建设行政主管部门安全领导小组办公室提出约谈建议，报市建设行政主管部门分管负责人同意后，向被约谈人发出约谈通知

正确答案：CE

1039：根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，施工单位应在大门口处设置公示标牌，主要包括工程概况牌、（ ）、管理人员名单及监督电话牌，并按要求设置安全标语、宣传栏等。

A 施工现场总平面图

B 消防保卫牌

C 安全生产牌

D 企业文化栏

E 文明施工牌

正确答案：ABCE

1040: 根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023),项目监理单位应将当月监理()等情况,按附录 D 表 D.0.11 填写《监理月报》(建安-监-11),并由总监理工程师签署后报送监理单位及建设单位。

- A 检查
- B 验收
- C 整改
- D 复查
- E 例会

正确答案: ABCD

1041: 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》监理单位应当将()等相关资料纳入档案管理。

- A 危大工程验收报告
- B 监理实施细则
- C 专项施工方案审查
- D 专项巡视检查报告
- E 专项巡视检查整改资料

正确答案: BCDE

1042: 根据《建筑起重机械安全管理标准》规定,建机一体化企业信用综合评价指在福建省行政区域内从事房屋建筑和市政基础设施工程建设活动中,对建机一体化企业信用信息的()、评价、使用和监督管理。

- A 认定
- B 采集
- C 交换
- D 维护
- E 公开

正确答案: ABCE

1043: 《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则(2022版)》:根据《动态监管办法》,施工安全考核记分条款包括哪些()。

- A 安全行为
- B 实体安全
- C 文明施工
- D 质量行为
- E 实体质量

正确答案: ABC

1044: 根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定,安全生产考核包括()考核。

- A 安全生产知识
- B 管理能力
- C 安全法律法规
- D 安全管理知识
- E 安全标准规范

正确答案: AB

1045: 根据《住房和城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》(建办质〔2018〕31号),下哪些模板工程及支撑体系属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程?()

- A 滑模
- B 爬模

- C 飞模
- D 隧道模
- E 爬架

正确答案：ABCD

1046：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，监理单位应当审查 危险性较大的工程安全专项施工方案是否符合工程建设强制性标 准要求。审查的主要内容应当包括（ ）。

- A 编审程序应符合相关规定
- B 施工进度应满足施工合同工期要求
- C 主要的施工工艺措施应满足要求
- D 资源(资金、劳动力、材料、设备) 供应计划应满足工程 施工需要
- E 应急演练合理

正确答案：ABCD

1047：根据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016 8.1.3 规定，密目式安全立网使用前，应检查产品（ ），确认合格方可使用。

- A 分类标记
- B 产品合格证
- C 网目数
- D 网体重量
- E 网线粗细

正确答案：ABCD

1048：根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定，“安管人员”（ ）或者以其他形式非法转让安全生产考核合格证书的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门给予警告，并处 1000 元以上 5000 元以下的罚款。

- A 涂改
- B 倒卖
- C 出租
- D 出借
- E 出让

正确答案：ABCD

1049：根据《安全生产许可证条例》第二条，国家对（ ）实行安全生产许可证制度。

- A 矿山企业
- B 建筑施工企业
- C 危险化学品生产企业
- D 监理企业
- E 民有爆破器材生产企业

正确答案：ABCE

1050：根据《中华人民共和国安全生产法》第二十九条，生产经营单位采用（ ），必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

- A 新工艺
- B 新技术
- C 新材料
- D 新方法
- E 使用新设备

正确答案：ABCE

1051：根据《建设工程安全生产管理条例》第二十五条，（ ）、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

- A 垂直运输机械作业人员
- B 安装拆卸工
- C 爆破作业人员
- D 起重信号工
- E 防水作业人员

正确答案：ABCD

1052：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）5.3.4 条规定：垂直接地体宜采用的材料有（ ）。

- A 角钢板厚不小于 4mm
- B 钢管壁厚不小于 3.5mm
- C 圆钢直径不小于 4mm
- D 螺纹钢直径不小于 12mm
- E 铝管壁厚不小于 3.5mm

正确答案：ABC

1053：根据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》（DBJ/T13-338-2020）5.2.2 条规定：下列符合 高清全景摄像机要求的（ ）。

- A 视频和图像分辨率应不低于 1280×720
- B 安装在塔式起重机上时应具有防抖成像功能
- C 支持 180°水平旋转，垂直方向转动范围不小于-15°~90°，转速可根据镜头变焦倍数自动调整
- D 支持远程视频检查、图像定位、数据自动上传等功能
- E 根据选定的时间、范围可对预先设置的多个目标物进行定时定点轮巡监控

正确答案：ABDE

1054：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，脚手架材料与构配件应有产品质量证明文件，并按进场批 次分品种、规格进行检验，工具式脚手架应附有（ ）。

- A 产品合格证
- B 使用说明书
- C 生产许可证
- D 检验合格证
- E 资质证书

正确答案：AB

1055：根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011 6.3.3，施工现场用气应符合下列规定：（ ）。

- A 冬季使用气瓶，气瓶的瓶阀、减压器等发生冻结时，可以用打火机烘烤瓶阀
- B 使用前，应检查气瓶及气瓶附件的完好性，检查连接气路的气密性
- C 氧气瓶与乙炔瓶的工作间距不应小于 5m，气瓶与明火作业点的距离不应小于 10m
- D 氧气瓶内剩余气体的压力不应小于 0.01MPa
- E 氧气瓶与乙炔瓶的工作间距不应小于 5m，气瓶与明火作业点的距离不应小于 6m

正确答案：BC

1056：根据《中华人民共和国安全生产法》第四十五条，生产经营单位必须为从业人员提供符（ ）的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

- A 国际标准
- B 国家标准
- C 行业标准
- D 企业标准
- E 质量标准

正确答案：BC

1057：根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建设主管部门履行安全监督检查职责时，有权采取下列

措施（ ）。

- A 要求被检查的单位提供有关建筑起重机械的文件和资料。
- B 进入被检查单位和被检查单位的施工现场进行检查。
- C 对检查中发现的建筑起重机械生产安全事故隐患，责令立即排除。
- D 对检查中发现的重大生产安全事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，责令从危险区域撤出作业人员或者暂时停止施工。
- E 审核建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案。

正确答案：ABCD

1058：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.2.3 条规定：下列选项符合现场围挡要求的（ ）。

- A 市区主要路段的工地应设置高度不小于 2.0m 的封闭围挡
- B 围挡应坚固、稳定、整洁、美观
- C 一般路段的工地应设置高度不小于 1.8m 的封闭围挡
- D 市区主要路段的工地应设置高度不小于 2.5m 的封闭围挡
- E 一般路段的工地应设置高度不小于 1.5m 的封闭围挡

正确答案：BCD

1059：根据《住房和城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31 号），超过一定规模的危大工程专项施工方案专家论证会的参会人员应当包括：（ ）

- A 专家
- B 建设单位项目负责人
- C 监理单位项目总监理工程师及专业监理工程师
- D 项目技术负责人
- E 总承包单位负责人

正确答案：ABCD

1060：根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022 版）》，可参加国有资金招标项目的单位有（ ）。

- A 安全生产标准化评价结果为 A 等级的单位
- B 安全生产标准化评价结果为 B 等级的单位
- C 安全生产标准化评价结果为 C 等级的单位
- D 安全生产标准化评价结果为 D 等级的单位
- E 安全生产标准化评价结果为 E 等级的单位

正确答案：ABC

1061：根据《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》建办质〔2021〕48 号文，模板支撑体系工程应急处置措施包括（ ）。

- A 应急处置领导小组组成与职责、应急救援领导小组组成与职责
- B 应急事件及其应急措施
- C 救援医院信息
- D 应急物资准备
- E 应急方案措施

正确答案：ABCD

1062：根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》规定：机械拆除、爆破拆除工程施工时，在确保作业安全的条件下应采取以下扬尘控制措施。

- A 应当先拆除承重墙，清理部分致尘构件及积尘
- B 各层楼板及各爆点四周应设置塑料盛水袋
- C 建筑物外部应采取洒水措施
- D 设置分区隔档

E 起爆前后采取持续洒水或喷淋措施

正确答案：BDE

1063：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十七条，事故发生单位对事故发生负有责任的，依照下列规定处以罚款（ ）。

A 发生一般事故的，处 10 万元以上 20 万元以下的罚款

B 发生较大事故的，处 20 万元以上 50 万元以下的罚款

C 发生重大事故的，处 50 万元以上 200 万元以下的罚款

D 发生特别重大事故的，处 200 万元以上 500 万元以下的罚款

E 发生特别重大事故的，处 200 万元以上 1000 万元以下的罚款

正确答案：ABCD

1064：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）3.1.2 条规定：施工现场临时用电组织设计包含的内容（ ）。

A 现场勘测

B 确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向

C 进行负荷计算

D 制定应急救援预案

E 制定安全用电措施和电气防火措施

正确答案：ABCE

1065：根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022 版）》，下列哪些情形，脚手架工程应判定为重大事故隐患（ ）。

A 脚手架工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求

B 每层有三分之一的连墙件缺失或未设置

C 附着式升降脚手架未经验收合格即投入使用

D 附着式升降脚手架的防倾覆、防坠落或同步升降控制装置不符合设计要求、失效、被人为拆除破坏

E 附着式升降脚手架使用过程中架体悬臂高度大于架体高度的 2/5 或大于 6 米

正确答案：ACDE

1066：根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定，安全生产知识考核内容包括：（ ）等。

A 建筑施工安全的法律法规

B 规章制度

C 标准规范

D 建筑施工安全管理基本理论

E 安全生产知识

正确答案：ABCD

1067：根据《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》建办质〔2021〕48 号文，拆除工程施工方法包括（ ）。

A 人工

B 机械

C 爆破

D 静力破碎

E 化学腐蚀

正确答案：ABCD

1068：根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第八条，生产经营单位是事故隐患（ ）、（ ）和（ ）的责任主体。（ ）

A 排查

B 治理

C 防控

D 建设

E 实施

正确答案：ABC

1069：根据《中华人民共和国安全生产法》第十六条，国家实行生产安全事故责任追究制度，依照本法和有关法律、法规的规定，追究生产安全事故（ ）的法律责任。

A 责任单位

B 责任人员

C 事故单位

D 生产单位

E 经营单位

正确答案：AB

1070：违反《建筑起重机械安全监督管理规定》，出租单位、自购建筑起重机械的使用单位，有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正，予以警告，并处以 5000 元以上 1 万元以下罚款（ ）。

A 未按照规定办理备案的。

B 未按照规定办理注销手续的。

C 未按照规定建立建筑起重机械安全技术档案的。

D 未按照规定建立建筑起重机械安装、拆卸工程档案的。

E 未按照建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案及安全操作规程组织安装、拆卸作业的。

正确答案：ABC

1071：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，基坑工程有下列情形的，应判定为重大事故隐患（ ）。

A 基坑土方超挖且未采取有效措施

B 深基坑施工未进行第三方监测

C 基坑底部出现管涌且未及时处理

D 基坑侧壁出现漏水、流土

E 桩间土流失孔洞深度超过桩径

正确答案：ABCE

1072：根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022 版）》，建筑施工项目完工后办理竣工验收前，建筑施工企业应当通过“工程项目监管系统”向项目评价主体申请项目评价，提交（ ）。

A 《福建省建筑施工安全生产标准化企业自评汇总表》

B 《建筑施工企业安全生产标准化年周期自评表》

C 《福建省建筑施工安全生产标准化项目自评表》

D 《福建省建筑施工安全生产标准化企业评价申请表》

E 《福建省建筑施工安全生产标准化项目评价申请表》

正确答案：CE

1073：根据《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》建办质〔2021〕48 号文，模板支撑体系施工要求包括（ ）。

A 明确质量安全目标要求

B 工期要求

C 模板支撑体系搭设的时间

D 模板支撑体系拆除的时间

E 模板支撑体系的强度要求

正确答案：ABCD

1074：根据《建设工程安全生产管理条例》第一条，为了加强建设工程安全生产监督管理，保障人民群众生命和财产安全，根据（ ），制定本条例。

A 《中华人民共和国建筑法》

- B 《中华人民共和国城市规划法》
- C 《中华人民共和国安全生产法》
- D 《建设工程质量管理条例》
- E 《建设工程勘察设计管理条例》

正确答案：AC

1075：根据《建设工程安全生产管理条例》第二十七条，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向（ ）作出详细说明，并由双方签字确认。

- A 施工队伍负责人
- B 施工队伍安全员
- C 施工作业班组
- D 现场安全员
- E 施工作业人员

正确答案：CE

1076：根据《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》建办质〔2021〕48号文，起重吊装及安装拆卸工程施工总体平面布置包括（ ）。

- A 临时施工道路及材料堆场布置
- B 施工、办公及生活区域布置
- C 临时用电、用水、排水、消防布置
- D 起重区域高压线布置
- E 起重机械安装拆卸场地布置

正确答案：ABCE

1077：根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2013，关于工程施工现场环境卫生的说法，下列不正确的是（ ）。

- A 宿舍内应保证必要的生活空间，室内净高不得小于 2.5m，通道宽度不得小于 1m
- B 未经施工总承包单位批准，施工现场和生活区不得使用电热器具
- C 食堂应设置隔油池，并应定期清理
- D 食堂制作间、锅炉房、可燃材料库房及易燃易爆危险品库房等应采用双层建筑
- E 制作间灶台及周边应采取宜清洁、耐擦洗措施，墙面处理高度大于 1.2m

正确答案：ADE

1078：根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定，安全生产管理能力考核内容包括：（ ）。

- A 建立和落实安全生产管理制度
- B 辨识和监控危险性较大的分部分项工程
- C 发现和消除安全事故隐患
- D 报告和处置生产安全事故等方面的能力
- E 安全标准规范

正确答案：ABCD

1079：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.1.3条规定：对检查中发现的事故隐患应下达隐患整改通知单，事故隐患的整改要做到（ ）。

- A 定人
- B 定时间
- C 定措施
- D 定资金
- E 定安全

正确答案：ABC

1080：根据《福建省建设工程安全生产管理办法》第九条，安全生产措施费用包括：（ ）。

- A 安全施工措施所需费用

- B 施工现场防抗台风、暴雨等自然灾害所需费用
- C 施工现场临时设施等维护建设工程安全作业环境所需费用
- D 施工现场文明施工等维护建设工程安全作业环境所需费用
- E 安全保护等维护建设工程安全作业环境所需费用

正确答案：ABCD

1081：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，超过一定规模的危险性较大的脚手架工程范围包括（ ）。

- A 搭设高度 50m 及以上的落地式钢管脚手架工程
- B 安装高度在 150m 及以上的高处作业吊篮
- C 分段架体搭设高度 20m 及以上的悬挑式脚手架工程
- D 提升高度在 100m 及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程
- E 卸料平台、操作平台工程

正确答案：ABC

1082：根据《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》建办质〔2021〕48号文，模板支撑体系工程施工方法及操作要求（ ）。

- A 施工准备
- B 基础处理
- C 模板支撑体系搭设方法
- D 卸载措施
- E 模板支撑体系拆除方法

正确答案：ABCE

1083：根据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》（DBJ/T13-338-2020）4.1.1条规定：施工现场远程视频监控系统应具有图像、视频及操作记录等数据的（ ）功能，并设置使用层级权限。

- A 采集
- B 传输
- C 存储
- D 处理
- E 设备控制

正确答案：ABCE

1084：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，非常规起重设备、方法包括（ ）。

- A 采用自制起重设备、设施进行起重作业
- B 2台(或以上)起重设备联合作业
- C 流动式起重机带载行走
- D 采用滑排、滑轨、滚杠、地牛等措施进行水平位移
- E 汽车吊起吊重物

正确答案：ABCD

1085：根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》5.1规定，有关临时消防设施的规定描述中正确的是（ ）。

- A 施工现场仅需要设置灭火器、临时消防给水系统临时消防设施
- B 临时消防设施应与在建工程的施工同步设置，在进度上也必须保证同步
- C 在建工程可利用已具备使用条件的永久性消防设施作为临时消防设施
- D 施工现场的消火栓泵应采用专用消防配电线路
- E 施工现场的消火栓泵可不采用专用消防配电线路

正确答案：CD

1086：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.1.3条规定：以下说法正确的（ ）。

- A 工程项目部在施工前应编制施工组织设计，施工组织设计应针对工程特点、施工工艺制定安全技术措

施；

- B 危险性较大的分部分项工程应按规定编制安全专项施工方案，专项施工方案应有针对性，并按有关规定进行设计计算
- C 超过一定规模危险性较大的分部分项工程，施工单位应组织专家对专项施工方案进行论证
- D 施工组织设计、专项施工方案，应由有关部门审核，项目技术负责人、监理单位项目总监批准
- E 工程项目部应按施工组织设计、专项施工方案组织实施

正确答案：ABCE

1087：根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，出租单位应当在签订的建筑起重机械租赁合同中，明确租赁双方的安全责任，并出具建筑起重机械特种设备（ ）和自检合格证明。

- A 制造许可证
- B 产品合格证
- C 制造监督检验证明
- D 备案证明
- E 安装使用说明书

正确答案：ABCD

1088：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.2.4 条规定：大门口处应设置公示标牌，主要内容应包括（ ）。

- A 工程概况牌
- B 管理人员名单及监督电话牌
- C 消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌
- D 重大危险源公示牌
- E 施工现场总平面图

正确答案：ABCE

1089：根据《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》建办质〔2021〕48 号文，脚手架工程施工工艺流程包括（ ）。

- A 脚手架进场保管措施
- B 脚手架搭设和安装
- C 脚手架使用
- D 脚手架升降
- E 脚手架拆除

正确答案：BCDE

1090：根据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》（DBJ/T13-338-2020）6.0.4 条规定：施工现场远程视频监控系统设备应安装牢固，摄像机安装应下列哪些要求（ ）。

- A 数据传输采用有线传输方式时，由监控主机引至摄像机的视频线应全程穿管保护，在施工现场明敷线段的管线应固定牢固，且不影响现场设备运行和人员正常活动
- B 摄像机应采用稳定、牢固的安装支架，安装位置及高度不应受外界干扰和破坏，且不得影响现场设备运行和人员正常活动
- C 室外摄像机应采取有效防尘保护措施
- D 塔式起重机摄像机应具有防抖成像功能和防电涌功能，并配有防松脱装置
- E 设备安装时应避免遮挡和避免图像出现逆光现象，并不得损坏或降低被附着物的安全性能

正确答案：ABD

1091：根据《中华人民共和国安全生产法》第六十五条，应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门有权对违法（ ）危险物品的作业场所予以查封，并依法作出处理决定。

- A 生产
- B 储存
- C 使用
- D 经营

E 运输

正确答案: ABCD

1092: 根据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》(DBJ/T13-338-2020) 4.1.3 条规定: 监控设备应采取符合施工现场要求的()等各种措施()。

A 防辐射

B 防水

C 防尘

D 防雷

E 防腐蚀

正确答案: BCDE

1093: 根据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》(DBJ/T13-338-2020) 3.0.4 条规定: 施工现场远程视频监控系统应具有(), 应能接入建设主管部门监管平台。

A 安全性

B 可靠性

C 稳定性

D 兼容性

E 操作性

正确答案: ABCD

1094: 根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》(DBJ/T13-416-2023) 规定, 支护结构应具备足够的()和(), 保证支护结构施工质量。

A 强度

B 刚度

C 硬度

D 变形量

E 稳定性

正确答案: AB

1095: 根据《中华人民共和国建筑法》第四十一条, 建筑施工企业应当遵守有关环境保护和安全生产的法律、法规的规定, 采取控制和处理施工现场的各种()对环境的污染和危害的措施。

A 粉尘

B 废气

C 废水

D 垃圾

E 振动

正确答案: ABCE

1096: 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准(2022 版)》适用于()房屋市政工程的生产安全重大事故隐患。

A 新建

B 拆除

C 修缮

D 扩建

E 改建

正确答案: ABDE

1097: 根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023), 分包单位资格审核应包括下列基本内容()。

A 营业执照、企业资质等级证书

B 安全生产许可文件

C 类似工程业绩

- D 专职管理人员和特种作业人员的资格证书
- E 设备合格证

正确答案：ABCD

1098：根据《中华人民共和国安全生产法》第三十一条，生产经营单位（ ）工程项目（统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

- A 新建
- B 改建
- C 扩建
- D 拆除
- E 重建

正确答案：ABC

1099：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，下列哪些属于超过一定规模的危大工程（ ）。

- A 分段架体搭设高度 18m 及以上的悬挑式脚手架工程
- B 采用非常规起重机械、方法，且单件起吊重量在 100kN 及以上的起重吊装工程
- C 混凝土模板支撑工程，包括搭设高度 8m 及以上，或搭设 跨度 18m 及以上
- D 膨胀土边坡
- E 开挖深度超过 2m (含 2m) 的基槽的土方开挖、支护、降 水工程

正确答案：BCD

1100：根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定，对检查中发现的安全事故隐患，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告（ ）。

- A 主要负责人
- B 企业法人
- C 项目负责人
- D 企业安全生产管理机构
- E 安全员

正确答案：CD

1101：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，危险性较大的分部分项工程专项施工方案由（ ）审核签字、加盖单位公章，并由（ ）审查签字、加盖执业印章后方可实施。

- A 施工单位负责人
- B 施工单位技术负责人
- C 专职安全生产管理人员
- D 专业监理工程师
- E 总监理工程师

正确答案：BE

1102：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）8.3.1 条规定：配电箱、开关箱的标识内容包括（ ）。

- A 检查、维修记录表
- B 名称
- C 用途
- D 分路标记
- E 系统接线图

正确答案：BCDE

1103：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.2.3 条规定：下列选项符合施工场地要求的（ ）。

- A 施工现场的主要道路及材料加工区地面应进行硬化处理
- B 施工现场道路应畅通，路面应平整坚实

- C 建筑物内施工垃圾的清运，应采用器具或管道运输，严禁随意抛掷
- D 施工现场应设置排水设施，且排水通畅无积水
- E 施工现场应有防止泥浆、污水、废水污染环境的措施

正确答案：ABDE

1104：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，危险性较大的分部分项工程是指房屋建筑和市政基础设施工程在施工过程中，容易导致人员（ ）或者造成（ ）的分部分项工程。

- A 人员重大伤亡
- B 人员群死群伤
- C 一般经济损失
- D 较大经济损失
- E 重大经济损失

正确答案：BE

1105：根据《建筑起重机械安全管理标准》规定，建机一体化企业应制定完善的建筑起重机械安全管理制度，并应规定工作内容、职责与权限、工作程序及标准等。安全管理制度应包括（ ）。

- A 汽车起重机应急救援制度
- B 建筑起重机械采购、租赁、安装、使用、检查、检测、验收、维修、保养、拆卸、转让、报废等过程的安全管理制度
- C 建筑起重机械从业人员的配备及其安全责任、安全教育培训、安全奖惩等各项规章制度
- D 专项方案编制、审批制度
- E 建筑起重机械从业人员的安全技术交底制度

正确答案：BCDE

1106：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.1.3 条规定：安全技术交底应由（ ）进行签字确认。

- A 项目经理
- B 项目技术负责人
- C 交底人
- D 被交底人
- E 专职安全员

正确答案：CDE

1107：根据《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》建办质〔2021〕48 号文，模板支撑体系工程文件包括（ ）。

- A 施工合同
- B 开工报告
- C 勘察文件
- D 施工图纸
- E 设计变更文件

正确答案：ACD

1108：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第十二条，事故调查报告应当包括下列内容（ ）。

- A 事故发生单位概况
- B 事故造成的人员伤亡和直接经济损失
- C 事故发生经过和事故救援情况
- D 对事故责任者的处理建议
- E 已经采取的措施

正确答案：ABCD

1109：根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，（ ）、（ ）和（ ）应各自负责其安全文件管理工作，逐级建立健全安全生产岗位责任制及相关管理制度;项目安全文件管理工

作应由项目负责人全面负责，项目安全负责人具体负责，并指定专人负责相关文件的编写、整理、组卷等工作。

- A 建设单位
- B 监理单位
- C 施工单位
- D 设计单位
- E 勘察单位

正确答案：ABC

1110：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）5.3.2 条规定：TN 系统中的保护零线在哪些部位做重复接地。（ ）

- A 配电室
- B 总配电箱处
- C 配电系统的中间处
- D 配电系统的末端处
- E 配电系统便于作业处

正确答案：ABCD

1111：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.9.2 条规定：下列选项属于附着式升降脚手架检查评定一般项目的（ ）。

- A 检查验收
- B 脚手板
- C 架体防护
- D 安全作业
- E 施工方案

正确答案：ABCD

1112：根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，超过一定规模的危险性较大的边坡工程范围包括（ ）。

- A 土、岩混合及地质环境条件复杂的边坡
- B 膨胀土边坡
- C 采用新结构、新技术的边坡
- D 建(构) 筑物和市政工程开挖或填筑施工所形成的高度超过 5m(含 5m) 的边坡工程
- E 周边已有永久性建(构)筑物与市政工程需要保护的边坡

正确答案：ABCE

1113：根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，安装单位应当建立建筑起重机械安装、拆卸工程档案。建筑起重机械安装、拆卸工程档案应当包括以下资料（ ）。

- A 安装、拆卸合同及安全协议书
- B 安装、拆卸工程专项施工方案
- C 安全施工技术交底的有关资料
- D 安装工程验收资料
- E 使用过程生产安全事故应急救援预案

正确答案：ABCD

1114：根据闽建建[2017]30 号文，监管部门对脚手架、起重机械等重大危险源实施监管时，发现施工现场出现下列情况之一的，责令局部停工整改。通过整改仍无法满足要求的，责令拆除重新搭设安装，责任主体应留视频备查。（ ）

- A 卸料平台（转料平台）固定在钢管外脚手架上而没有独立搭设，违反《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB 51210-2016 第 11.2.2 条强条规定的
- B 随机抽查 10 根脚手架立杆，单排、双排与满堂脚手架发现有 5 根及以上立杆接长（顶层顶部除外）未按规定采用对接扣件，违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ 130-2011 第 6.3.5 条强条规定

的

C 随机抽查 10 道外脚手架剪刀撑，发现有 5 道及以上剪刀撑因立杆轴线或垂直度严重偏移造成剪刀撑斜杆无法用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上，致使剪刀撑失效，违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ 130-2011 第 6.6.2 条第 3 款、和第 6.6.3 条规定的

D 群塔作业时，违反《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 第 2.0.14 条强条规定

E 塔机起重臂端部与周围建筑物及其外围施工设施之间的安全距离小于 4m 的

正确答案：ABCD

1115：根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定，项目负责人对本项目安全生产管理全面负责，应当（ ）。

A 建立项目安全生产管理体系

B 明确项目管理人员安全职责

C 落实安全生产管理制度

D 确保项目安全生产费用有效使用

E 经济考核目标

正确答案：ABCD

1116：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）7.1.3 条规定：下列选项符合架空线导线截面的选择要求的（ ）。

A 导线中的计算负荷电流不大于其长期连续负荷允许载流量

B 线路末端电压偏移不大于其额定电压的 10%

C 三相四线制线路的 N 线和 PE 线截面不小于相线截面的 50%，单相线路的零线截面与相线截面相同

D 按机械强度要求，绝缘铜线截面不小于 10mm²，绝缘铝线截面不小于 16mm²

E 在跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内，绝缘铜线截面不小于 16mm²，绝缘铝线截面不小于 25mm²

正确答案：ACDE

1117：根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定，县级以上人民政府住房城乡建设主管部门及其工作人员，有下列情形之一的，由其上级行政机关或者监察机关责令改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（ ）。

A 向不具备法定条件的“安管人员”核发安全生产考核合格证书的

B 对符合法定条件的“安管人员”核发或者在法定期限内核发安全生产考核合格证书的

C 对符合法定条件的申请不予受理或者未在法定期限内办理完毕的

D 利用职务上的便利，索取或者收受他人财物或者谋取其他利益的

E 不依法履行监督管理职责，造成严重后果的

正确答案：ACDE

1118：根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，建设单位应负责本单位安全文件的管理工作，并督促（ ）等单位安全文件的管理工作。

A 勘察设计

B 施工

C 监理

D 监测

E 分包

正确答案：ABCD

1119：根据《厦门市建设工程安全生产警示通报和约谈制度》规定，实施警示通报的情形有（ ）。

A 发生重大及以上生产安全事故的

B 发生典型事故等其他有必要的情形

C 生产安全事故起数呈现明显下降趋势的

D 60 天内连续发生 2 起社会影响较大的一般生产安全事故的

E 上级主管部门明确要求通报的情形

正确答案：BE

1120：根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022 版）》，施工总承包（含省外入闽施工总承包）企业有以下哪些行为之一，其安全生产标准化评价结果判定为 D 等级。（ ）

A 企业在评价周期内所承建已完工项目安全生产标准化评价不合格率超过 10%（不含 10%）

B 企业在评价周期内所承建的项目发生较大生产安全责任事故

C 企业在评价周期内所承建的项目发生重大生产安全责任事故

D 企业在评价周期内所承建的项目发生一般生产安全责任事故

E 企业在评价周期内所承建的项目发生 3 起以上（含 3 起）一般生产安全责任事故

正确答案：ABCE

1121：根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022 版）》，下列哪些情形，高处作业应判定为重大事故隐患（ ）。

A 钢结构、网架安装用支撑结构地基基础承载力和变形不满足设计要求

B 钢结构、网架安装用支撑结构未按设计要求设置防倾覆装置

C 悬空作业面未采取防护措施

D 单榀钢桁架（屋架）安装时未采取防失稳措施

E 悬挑式操作平台的搁置点、拉结点、支撑点未设置在稳定的主体结构上,且未做可靠连接

正确答案：ABDE

1122：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2013）5.0.1 条规定：对建筑施工安全检查评定有哪些等级（ ）。

A 优良

B 合格

C 不合格

D 基本合格

E 优秀

正确答案：ABC

1123：根据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》（DBJ/T13-338-2020）4.1.4 条规定：符合施工现场监控室设置要求的（ ）。

A 网络视频录像机（NVR）

B 显示设备

C 温度、湿度适宜、电磁干扰小的场所

D 220V、50Hz 的单相直流电源

E 配置不间断备用电源

正确答案：ABCE

1124：根据《建筑起重机械安全管理标准》规定，建筑起重机械安装前，施工总承包单位应组织（ ）共同验收建筑起重机械的基础，填写验收记录表，并应办理交接手续。

A 安装单位

B 使用单位

C 监理单位

D 建设单位

E 出租单位

正确答案：ABC

1125：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）5.3.1-5.3.2 条规定：接地电阻值符合要求的（ ）。

A 单台容量超过 100kVA 的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于 4Ω。

B 使用同一接地装置并联运行且总容量超过 100kVA 的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于

4Ω。

C 单台容量不超过 100kVA 或使用同一接地装置并联运行且总容量不超过 100kVA 的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于 10Ω。

D 在土壤电阻率大于 1000Ω·m 的地区，当达到 5.3.1 条规定的接地电阻值有困难时，工作接地电阻值可提高到 20Ω。

E 在 TN 系统中，保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于 10Ω。

正确答案：ABCE

1126：根据《中华人民共和国安全生产法》第三条，安全生产工作应当（ ），从源头上防范化解重大安全风险。

A 以人为本

B 坚持人民至上、生命至上

C 把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念，

D 坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针

E 加强政府领导

正确答案：ABCD

1127：根据《中华人民共和国安全生产法》第二十二条，生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的（ ）等内容。

A 业绩目标

B 责任人员

C 责任范围

D 考核标准

E 经营目标

正确答案：BCD

1128：根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，施工单位应定期进行临时用电接地、用电设备绝缘电阻及临时用电漏电保护器测试应分别填报（ ）。

A 《接地电阻测试记录表》

B 《绝缘电阻测试记录表》

C 《漏电保护器测试记录表》

D 《电工巡查维修记录表》

E 《电工测试记录表》

正确答案：ABC

1129：根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011 6.3.2，施工现场用电正确的是（ ）。

A 配电屏上每个电气回路应设置漏电保护器、过载保护器，距配电屏 1m 范围内不应堆放可燃物，2m 范围内不应设置可能产生较多易燃、易爆气体、粉尘的作业区

B 电气线路应具有相应的绝缘强度和机械强度，以便电气线用于悬挂工具或衣物

C 有爆炸和火灾危险的场所，应按危险场所等级选用相应的电气设备

D 可燃材料库房不应使用高热灯具，易燃易爆危险品库房内应使用防爆灯具

E 可燃材料库房应使用高热灯具，易燃易爆危险品库房内应使用防爆灯具

正确答案：CD

1130：根据《中华人民共和国安全生产法》第二十一条，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列哪些职责（ ）。

A 组织或者参与本单位应急救援演练

B 组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程

C 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划

D 保证本单位安全生产投入的有效实施

E 及时、如实报告生产安全事故。

正确答案：BCDE

1131: 根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022 版）》，下列哪些情形，塔式起重机应判定为重大事故隐患（ ）。

- A 群塔没有防碰撞措施
- B 独立起升高度不符合规范要求
- C 附着间距不符合规范要求
- D 最高附着以上的最大悬高不符合规范要求
- E 垂直度不符合规范要求

正确答案：BCDE

1132: 根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，施工单位应按要求在施工现场显著位置设置危大工程告知牌，公告（ ）、（ ）和（ ）等信息，并应在施工过程中存在安全风险的危 险部位设置明显的安全警示标志。

- A 工程概况牌
- B 危大工程名称
- C 施工时间
- D 安全技术措施
- E 具体责任人员

正确答案：BCE

1133: 根据《中华人民共和国建筑法》第八条，申请领取施工许可证，应当具备下列条件（ ）。

- A 已经办理该建筑工程用地批准手续
- B 已拆迁完毕
- C 已经确定建筑施工企业
- D 有保证工程质量和安全的具体措施
- E 建设资金已经落实

正确答案：ACDE

1134: 根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）10.2.2 条规定：下列场所的照明电源电压不应大于 12V 的（ ）。

- A 特别潮湿场所
- B 易触及带电体
- C 导电良好的地面
- D 锅炉内
- E 金属容器内

正确答案：ACDE

1135: 根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.1.3 条规定：属于安全生产责任制的内容有（ ）。

- A 工程项目部应建立以项目经理为第一责任人的各级管理人员安全生产责任制
- B 安全生产责任制应经责任人签字确认
- C 工程项目部应有各工种安全技术操作规程
- D 工程项目部应按规定配备专兼职安全员
- E 应建立对安全生产责任制和责任目标的考核制度

正确答案：ABCE

1136: 根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）9.1.1 条规定：电动建筑机械、手持式电动工具及其用电安全装置符合相应的国家现行有关强制性标准的规定，且具有（ ）。

- A 产品安全生产许可证
- B 产品维修书
- C 产品合格证
- D 使用说明书
- E 产品安全检测报告

正确答案：CD

1137：根据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016 5.2.5 模板支撑体系搭设和拆卸时的悬空作业，应符合下列规定：（ ）。

- A 模板支撑应按规定的程序进行，不得在连接件和支撑件上攀登上下，不得在上下同一垂直面上装拆模板
- B 在 2m 以上高处搭设与拆除柱模板及悬挑式模板时，应设置操作平台
- C 在进行高处拆模作业时应配置登高用具或搭设支架
- D 严禁在未固定、无防护的构件及安装中的管道上作业或通行
- E 在进行高处拆模作业时可不配置登高用具或搭设支架

正确答案：ABC

1138：根据《住房和城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号），对于超过一定规模的危大工程专项施工方案，专家论证的主要内容应当包括：（ ）。

- A 专项施工方案内容是否完整、可行；
- B 专项施工方案计算书和验算依据、施工图是否符合有关标准规范；
- C 专项施工方案是否满足现场实际情况，并能够确保施工安全。
- D 专项施工方案是否有企业技术负责人签字
- E 专项施工方案是否有监理单位盖章

正确答案：ABC

1139：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，施工单位在使用建筑起重机械和附着式升降脚手架、模板等自升式架设设施前应组织有关单位进行验收；使用承租机械设备的，由（ ）、（ ）、（ ）和（ ）共同进行验收，验收合格后方可使用。

- A 建设单位
- B 施工总承包单位
- C 分包单位
- D 出租单位
- E 安装单位

正确答案：BCDE

1140：根据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》（DBJ/T13-338-2020）5.2.1 条规定：下列符合视频监控摄像机通用功能和技术指标规定的（ ）。

- A 视频和图像分辨率应不低于 1280×720
- B 可在图片上叠加项目名称、截图时间、截图设备等基础信息并存储
- C 支持至少 1 路报警输入和 1 路报警输出
- D 支持内置存储卡存储录像和图片
- E 支持至少 3 行字符叠加，叠加内容包括时间、自定义文字等信息，OSD 叠加位置可在画面灵活调整；

正确答案：ABCD

1141：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）2.1.18 条规定：正常使用时，带电部分包括（ ）。

- A 通电的导体
- B 可导电部分
- C 中性导体（中性线）
- D 保护导体（保护零线或保护线）
- E 工作零线与保护零线合一的导线（导体）

正确答案：ABC

第三部分 判断题

1142：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第十九条，未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府

不可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查。

正确答案：错

1143: 根据《建设工程安全生产管理条例》第五条，国家鼓励建设工程安全生产的科学研究和先进技术的推广应用，推进建设工程安全生产的科学管理。

正确答案：对

1144: 根据《中华人民共和国建筑法》相关规定：工程监理单位应当根据建设单位的委托，独立地执行监理任务。

正确答案：错

1145: 根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，施工单位应建立施工升降机设备台账，收集设备生产厂家资质、产品合格证，建机一体化企业资质、相关人员资格证件、安拆方案、相关合同、验收资料等，并按照附录 E 表 E.0.80 填写《建筑起重机械总台帐表》(闽建安-施-80)。

正确答案：对

1146: 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》相关规定：县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门应当将单位和个人的处罚信息纳入建筑施工安全生产不良信用记录。

正确答案：对

1147: 根据《中华人民共和国安全生产法》第三十条，生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

正确答案：对

1148: 根据《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ 215-2010)，施工升降机司机应持有建筑施工特种作业操作资格证书，不得无证操作。

正确答案：对

1149: 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十七条，事故发生单位对事故发生负有责任的，发生一般事故的，处 20 万元以上 50 万元以下的罚款

正确答案：错

1150: 根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3.1.3 条规定：施工管理人员、专职安全员每三年应进行安全教育培训和考核。

正确答案：错

1151: 根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》(DBJ/T13-416-2023) 规定，项目专职安全生产管理人员应对专项施工方案实施情况进行现场监督，对未按照专项施工方案施工的，要求立即整改，并及时报告项目负责人。

正确答案：对

1152: 根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》(DBJ/T13-416-2023) 规定，施工单位应当对危险性较大的分部分项工程施工作业人员进行登记，专职安全生产管理人员应当在施工现场履职。

正确答案：错

1153: 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第十一条，安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过 1 小时。

正确答案：错

1154: 根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011 1.0.4 建设工程施工现场的防火除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定

正确答案：对

1155: 根据《建筑施工起重机械安全检测标准》DBJ/T13-67-2021，施工升降机标准节间连接螺栓应从上往下穿。

正确答案：错

1156: 根据《建设工程安全生产管理条例》第七条，建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。

正确答案：对

1157: 根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，施工单位应在大门口处设置公

示标牌，主要内容包括工程概况牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、管理人员名单及监督电话牌、施工现场总平面图，并按要求设置安全标语、宣传栏等。

正确答案：对

1158：根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011 3.1.2 条规定：可燃材料堆场及其加工场应布置在固定动火作业场的最小频率风向的上风侧

正确答案：错

1159：根据《中华人民共和国安全生产法》第八条，各级人民政府应当加强安全生产基础设施建设和安全生产监管能力建设，所需经费列入本级预算。

正确答案：对

1160：根据《住房和城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号）规定，超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围中其他包括施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。

正确答案：对

1161：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，专项施工方案实施过程中若有重大变化，或重新论证的方案应按原审批流程重新履行审批手续，涉及专家论证的应重新组织专家论证。

正确答案：对

1162：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.1.3 条规定：安全技术交底应由交底人、被交底人进行签字确认。（ ）

正确答案：错

1163：根据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》（DBJ/T13-338-2020）4.4.4 条规定：企业视频监控平台应根据建设主管部门监管平台的接口规范要求接入建设主管部门视频监管平台；施工现场视频监控设备不要求接入建设主管部门视频监管平台。（ ）

正确答案：错

1164：根据《中华人民共和国安全生产法》第二十一条，组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划由生产经营单位的分管负责人负责。

正确答案：错

1165：根据《中华人民共和国建筑法》相关规定：两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。

正确答案：对

1166：根据《住房和城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号），设区的市级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门应当加强对专家库专家的管理，定期向社会公布专家业绩，对于专家不认真履行论证职责、工作失职等行为，记入不良信用记录，情节严重的，取消专家资格。

正确答案：对

1167：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，施工单位应做好超过一定规模的危大工程施工前条件核查的各项工作，对未进行施工前条件核查或核查不通过的，不得施工。

正确答案：对

1168：根据《中华人民共和国安全生产法》第八十四条，负有安全生产监督管理职责的部门和有关地方人民政府对事故情况不得隐瞒不报、谎报或者迟报。

正确答案：对

1169：根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》规定：拆除施工现场应配备能满足拆除工程压尘需要的洒水车、雾炮机或其他喷淋设备，并按照“先拆除、后喷淋，拆除后持续喷淋”的程序操作。喷淋水量应能满足抑尘降尘要求。

正确答案：错

1170：根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》规定：当市政道路施工进行铣刨、切割等作业时，应采

取有效的防扬尘措施。灰土和无机料应采用预拌进场，碾压过程中应洒水降尘。

正确答案：对

1171：根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》规定：预拌混凝土垃圾应当分类收集、集中堆放。浇捣剩料应当运输至指定场地处理，严禁随意倾倒。

正确答案：对

1172：根据《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012，升降机运行到最上层或最下层时，可用行程限位开关作为停止运行的控制开关。

正确答案：错

1173：根据《中华人民共和国建筑法》第四十九条，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案。

正确答案：对

1174：根据《建筑起重机械安全监督管理规定》相关规定：建筑起重机械特种作业人员应当遵守建筑起重机械安全操作规程和安全生产管理制度，在作业中有权拒绝违章指挥和强令冒险作业，有权在发生危及人身安全的紧急情况时立即停止作业或者采取必要的应急措施后撤离危险区域。

正确答案：对

1175：根据《中华人民共和国建筑法》第十一条，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过六个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。

正确答案：对

1176：根据《建设工程安全生产管理条例》第十四条，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告有关主管部门。

正确答案：错

1177：建筑起重机械安装、使用和拆卸过程中，必须根据《建筑起重机械安全管理标准》规定配备相应的作业人员。作业人员必须根据国家有关规定取得相应作业资格证书，严禁无证人员上岗作业。

正确答案：对

1178：根据《中华人民共和国安全生产法》第一百条，未经依法批准，擅自生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品的，依照有关危险物品安全管理的法律、行政法规的规定予以处罚；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

正确答案：对

1179：根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》规定：建设单位在办理工程项目安全监督手续时，应将施工现场扬尘防治专项方案作为质量安全技术措施的一项内容，报工程项目所在地施工安全监督机构备案。

正确答案：对

1180：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）5.1.11条规定：任何情况下上述颜色标记严禁混用和互相代用。（ ）

正确答案：对

1181：《中华人民共和国安全生产法》第八十二条，生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员

正确答案：对

1182：根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011 2.0.1条规定：施工现场临时用房概念涵盖施工现场已经具备使用条件的永久性建筑

正确答案：错

1183：根据《施工企业安全生产评价标准》：施工企业安全生产考核评定应分为合格、基本合格、不合格三个等级

正确答案：对

1184：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第十条，必要时，安全生产监督管理部门和负有安全生

产监督管理职责的有关部门可以越级上报事故情况。

正确答案：对

1185：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》相关规定：专项施工方案经论证不通过的，施工单位修改后应当重新组织专家论证。

正确答案：对

1186：根据闽建建【2017】30号文，模板支架不得采用门式钢管支架。

正确答案：对

1187：根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，省内建筑施工企业评价周期为三年，自建筑施工安全生产许可证有效期生效的当年度1月1日起算三年。（ ）

正确答案：对

1188：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）9.7.3条规定：对混凝土搅拌机、钢筋加工机械、木工机械、盾构机械等设备进行检查、维修时，必须首先将其开关箱分闸断电，呈现可见电源分断点，并关门上锁。清理时，开关箱不必分闸断电，只需关门上锁。（ ）

正确答案：错

1189：根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全管理规定》规定，县级以上人民政府住房城乡建设主管部门在实施监督检查时，应当有三名以上监督检查人员参加。（ ）

正确答案：错

1190：根据《建筑起重机械安全监督管理规定》相关规定：使用单位在建筑起重机械租期结束后，应当将定期检查、维护和保养记录移交出租单位。

正确答案：对

1191：根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，建筑施工特种作业人员有权立即停止作业或者撤离危险区域，并向施工现场专职安全生产管理人员和项目负责人报告。

正确答案：对

1192：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，建筑起重机械在使用过程中应做好设备班前、班中、班后例行日常检查工作，施工总承包单位、使用单位应组织有关人员定期检查，每月不少于1次。

正确答案：对

1193：根据《中华人民共和国建筑法》第九条，建设单位应当自领取施工许可证之日起六个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过三个月。

正确答案：错

1194：根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十二条，生产经营单位违反本法规定，被责令改正且受到罚款处罚，拒不改正的，负有安全生产监督管理职责的部门可以自作出责令改正之日的次日起，按照原处罚数额按日连续处罚。

正确答案：对

1195：根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022版）》，项目评价主体对项目安全生产标准化评价的工作不纳入对建筑施工项目日常安全监督的内容。（ ）

正确答案：错

1196：根据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016 6.1.4条规定：操作平台投入使用时，应在平台的内侧设置标明允许负载值的限载牌，物料应及时转运，不得超重与超高堆放

正确答案：对

1197：根据《中华人民共和国建筑法》第七条，按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。

正确答案：对

1198：根据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016 5.1.3条规定：不得两人同时在梯子上作业。在通道处使用梯子作业时，应有专人监护或设置围栏。脚手架操作层上不得使用梯子进行作业

正确答案：对

1199: 根据《中华人民共和国建筑法》第五十七条，建筑设计单位对设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备，可以指定生产厂、供应商。

正确答案：错

1200: 根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条，高危行业、领域的生产经营单位未按照国家规定投保安全生产责任保险的，责令限期改正，处五万元以上十万元以下的罚款；逾期未改正的，处十万元以上二十万元以下的罚款。

正确答案：对

1201: 根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022 版）》，建筑施工企业应当建立健全以法定代表人为第一责任人的建筑施工项目安全生产管理体系，依法履行安全生产职责，实施项目安全生产标准化工作。（ ）

正确答案：错

1202: 《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》规定:从事使用锉刀、刮刀、錾子、扁铲等工具作业时,应配备紧口工作服、防护手套、防护面具和防护眼镜。()

正确答案：错

1203: 根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）8.2.15 条规定：配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。（ ）

正确答案：对

1204: 根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023), 施工单位应针对工程特点, 制定防触电、防坍塌、防高处坠落、防起重及机械伤害、防火灾、防物体打击等主要内容的专项应急救援预案, 并根据不同情况, 及时做好应急救援预案的修订工作。

正确答案：对

1205: 根据《建筑施工起重机械安全检测标准》DBJ/T13-67-2021, 施工升降机安全装置 A 类项目应符合下列规定: SS 型施工升降机的每个吊笼必须设置兼有防坠、限速双重功能的防坠安全装置。

正确答案：对

1206: 《建筑起重机械安全监督管理规定》所称建筑起重机械,是指纳入特种设备目录,在房屋建筑工地和市政工程工地安装、拆卸、使用的起重机械。

正确答案：对

1207: 根据《中华人民共和国安全生产法》第五十九条, 从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素, 应当立即予以处理, 不能及时处理的, 向本单位负责人报告。

正确答案：错

1208: 根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023), 脚手架拆除前, 施工单位应按附录 E 表 E.0.68 填写《脚手架拆除申请表》(闽建安-施-68), 经审批通过后方可实施。

正确答案：对

1209: 根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022 版）》，建筑施工企业在公示期内对企业评价结果有异议的，应向企业评价主体提交书面复核申请，复核为最终结果。（ ）

正确答案：对

1210: 根据《中华人民共和国安全生产法》第七十六条，县级以上各级人民政府及其有关部门对报告重大事故隐患或者举报安全生产违法行为的有功人员，给予奖励。

正确答案：对

1211: 根据《建设工程安全生产管理条例》第五十九条, 为建设工程提供机械设备和配件的单位, 未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置的, 责令限期改正; 逾期未改正的, 处合同价款 1 倍以上 3 倍以下的罚款; 造成损失的, 依法承担赔偿责任。

正确答案：错

1212: 根据闽建建【2017】30 号文, 型钢悬挑脚手架的悬挑钢梁支承点落在建筑结构悬挑梁(板)上时, 应采取加固措施。

正确答案：对

1213: 根据《住房和城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的

通知》（建办质〔2018〕31号）规定，危大工程中的暗挖工程是指采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。

正确答案：对

1214：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）4.0.1条规定：建筑施工安全检查评定中，保证项目应全数检查。（ ）

正确答案：对

1215：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.2.3条规定：宿舍应设置可开启式窗户，床铺不得超过2层，通道宽度不应小于1.0m。（ ）

正确答案：错

1216：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）4.1.4条规定：起重机可越过无防护设施的外电架空线路作业。（ ）

正确答案：错

1217：根据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》（DBJ/T13-338-2020）5.2.5条规定：设备操作人员智能识别设备宜采用人脸识别技术，操作人员经身份验证通过后方可解锁对施工升降机操纵杆或供电电源等进行操作。（ ）

正确答案：对

1218：根据《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441-86第1.3条暂时性失能伤害：指伤害及中毒者暂时不能从事原岗位工作的伤害。

正确答案：对

1219：根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定，“安管人员”及其受聘企业应当按规定向考核机关提供相关信息。（ ）

正确答案：对

1220：根据闽建建【2017】30号文，危险性较大的模板支架立柱基础应设置强度不低于C25、厚度不少于100mm的混凝土垫层，超过一定规模的危险性较大的模板支架立杆步距应不大于1.5m。

正确答案：错

1221：根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》（DBJ/T13-415-2023），高处作业施工前，施工总承包单位项目负责人应组织项目技术负责人、施工负责人、专职安全管理人员对安全防护设施进行自检，自检合格后由施工单位会同建设单位组织相关人员进行验收。验收时可分层、分段进行，按附录E表E.0.72填写《高处作业安全防护设施检查验收表》（闽建安-施-72）

正确答案：错

1222：根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十三条，生产经营单位经停产停业整顿，仍不具备法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件的，负有安全生产监督管理职责的部门应当予以关闭，有关部门应当依法吊销其有关证照。

正确答案：错

1223：根据《中华人民共和国建筑法》第二十五条，按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。

正确答案：对

1224：《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》适用于建筑施工企业和建筑工程施工现场作业的劳动防护用品的配备、使用及管理。（ ）

正确答案：对

1225：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）10.3.11条规定：对夜间影响飞机或车辆通行的在建工程及机械设备，必须设置醒目的红色信号灯，其电源应设在施工现场总电源开关内，并应设置外电路停止供电时的应急自备电源。（ ）

正确答案：错

1226：根据《中华人民共和国安全生产法》第五十五条，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，立即撤离作业场所。

正确答案：错

1227：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）7.2.3 条规定：电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。（ ）

正确答案：对

1228：根据《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ 215-2010），操作手动开关的施工升降机时，可利用机电联锁开动或停止施工升降机。

正确答案：错

1229：根据《中华人民共和国建筑法》第二十九条，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，无须经建设单位认可。

正确答案：错

1230：根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十一条，有关地方人民政府、负有安全生产监督管理职责的部门，对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予免职；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

正确答案：错

1231：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，专家论证前专项施工方案应通过施工项目负责人审核和专业监理工程师审查。

正确答案：错

1232：根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》规定：对工程项目施工扬尘污染防治不力等行为应及时提出整改意见；对拒不整改或情节严重的，应及时报告建设单位和工程项目质量安全监督机构。

正确答案：对

1233：根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条，生产经营单位生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款。

正确答案：对

1234：根据《中华人民共和国安全生产法》第八十三条，生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告当地负有安全生产监督管理职责的部门。

正确答案：错

1235：根据《建设工程安全生产管理条例》第三十七条，作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。

正确答案：对

1236：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）8.3.10 条规定：漏电保护器每周应启动漏电试验按钮试跳一次，试跳不正常时严禁继续使用。（ ）

正确答案：错

1237：根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022 版）》，建筑施工企业在公示期内对项目评价结果有异议的，应书面提交核实申请，对核实结果有异议的，不得再申请复核。（ ）

正确答案：错

1238：《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》规定：劳动防护用品的使用年限应按国家现行相关标准执行。（ ）

正确答案：对

1239：根据《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ 215-2010），施工升降机的安装拆卸工、电工、司机等应具有建筑施工特种作业操作资格证书。

正确答案：对

1240：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，项目技术负责专项施工方案实施前，安全管理人员应向现场管理人员进行方案交底，填写方案交底记录，参加人员应在交底记录上共同签字，交底情况应留存影像资料。

正确答案：错

1241: 根据《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012, 应保证升降机的整体稳定性, 升降机导轨架的纵向中心线至建筑物外墙面的距离应选用说明书提供的较小的安装尺寸。
正确答案: 错

1242: 根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 4.0.3 条规定: 分项检查评分表和检查评分汇总表的满分分值均应为 100 分。()
正确答案: 对

1243: 根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 8.1.3 条规定: 每台用电设备必须有各自专用的开关箱, 严禁用同一个开关箱直接控制 2 台及 2 台以上用电设备 (不含插座)。()
正确答案: 错

1244: 根据《中华人民共和国安全生产法》第六十五条, 对检查中发现的安全生产违法行为, 当场予以纠正或者要求限期改正;对依法应当给予行政处罚的行为, 依照本法和其他有关法律、行政法规的规定作出行政处罚决定。
正确答案: 对

1245: 根据《建筑起重机械安全监督管理规定》相关规定: 建筑起重机械出现故障或者发生异常情况的, 立即停止使用, 消除故障和事故隐患后, 方可重新投入使用。
正确答案: 对

1246: 根据《中华人民共和国安全生产法》第十一条, 生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的地方标准或者行业标准。
正确答案: 错

1247: 根据《建筑起重机械安全管理标准》相关规定: 建筑起重机械操作人员应 “定人、定机、定岗位责任”, 并实行操作人员负责制。
正确答案: 错

1248: 根据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016 5.1.3 条规定: 同一梯子上不得两人同时作业。在通道处使用梯子作业时, 应有专人监护或设置围栏。脚手架操作层上可以使用梯子进行作业
正确答案: 错

1249: 根据《中华人民共和国建筑法》第四十五条, 施工现场安全由建筑施工企业负责。实行施工总承包的, 由总承包单位负责。分包单位向总承包单位负责, 服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。
正确答案: 对

1250: 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条, 事故报告应当及时、准确、完整, 任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。
正确答案: 对

1251: 根据《中华人民共和国建筑法》第八条, 建设行政主管部门应当自收到申请之日起十五日内, 对符合条件的申请颁发施工许可证。
正确答案: 对

1252: 根据《建设工程安全生产管理条例》第九条, 建设单位不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。
正确答案: 对

1253: 根据《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012, 建筑起重机的变幅限制器、力矩限制器、重量限制器以及各种行程限位开关等安全保护装置, 应完好齐全、灵敏可靠, 不得随意调整或拆除。严禁利用限制器和限位装置代替操纵机构。
正确答案: 对

1254: 根据《中华人民共和国安全生产法》规定, 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点, 对安全生产状况进行专项检查。
正确答案: 错

1255: 根据《建筑施工特种作业人员管理规定》, 持有资格证书的人员, 只能受聘于建筑施工企业, 方可从事相应的特种作业。
正确答案: 错

1256: 根据《中华人民共和国安全生产法》第四十八条,两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动,可能危及对方生产安全的,应当签订安全生产管理协议。

正确答案: 对

1257: 根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 9.1.3 条规定:一般场所手持式电动工具中的 II 类工具可不连接 PE 线。()

正确答案: 错

1258: 根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023),塔式起重机安装、拆卸前,建机一体化企业应编制专项施工方案、安全事故应急救援预案,实施前还应按规定进行方案交底及安全技术交底。

正确答案: 对

1259: 根据《中华人民共和国建筑法》第五十六条,设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,其质量要求必须符合国家标准或行业标准。

正确答案: 错

1260: 根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023),按规定需要进行第三方监测的危大工程,建设单位应当在该危大工程施工前,委托具有相应勘察资质的单位进行监测:监测单位应当编制监测方案,并按附录 C 表 C.0.4 填写《第三方监测方案报审表》(闽建安-建-4)

正确答案: 对

1261: 根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》(DBJ/T13-416-2023)规定,论证专家应当从设区的市级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门建立的专家库中选取,符合专业要求且人数不得少于 2 名,专家组设组长一名。

正确答案: 错

1262: 根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》(DBJ/T13-416-2023)规定,专家论证结论为“不通过”的,专家论证报告中应明确理由和修改要求,施工单位应按照专家意见进行修改,并重新组织专家进行论证。

正确答案: 对

1263: 根据闽建建【2017】30 号文,模板支架可以采用木支架。

正确答案: 错

1264: 根据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016 8.2.1 条规定:安全网搭设应牢固、严密,完整有效,易于拆卸。安全网的支撑架应具有足够的强度和稳定性

正确答案: 对

1265: 根据《建筑起重机械安全管理标准》规定,塔式起重机起重力矩限制器应灵敏可靠,限制值 $<$ 额定载荷 110%,且显示误差 $\leq \pm 5\%$ 。

正确答案: 对

1266: 根据《厦门市建设工程安全生产警示通报和约谈制度》要求:被约谈人无故不接受约谈或未按要求对约谈事项落实整改的,由市建设行政主管部门进行通报批评。

正确答案: 对

1267: 根据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016 3.0.3 条规定:高处作业施工前,应对作业人员进行安全技术交底,并应记录,应对初次作业人员进行培训。

正确答案: 对

1268: 根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011 1.0.3 条规定:施工现场火灾主要因用火、用电、用气不慎和初期火灾扑灭不及时所导致

正确答案: 对

1269: 根据《福建省建设工程安全生产管理办法》第六条,生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利,并应当依法履行安全生产方面的义务。

正确答案: 对

1270: 根据《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ 215-2010),防坠安全器是指非电气、气动和干动控制的防止吊笼或对重坠落的机械式安全保护装置。

正确答案：对

1271: 根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定，对检查中发现的安全事故隐患，应当上报县级安全主管部门后处理。（ ）

正确答案：错

1272: 根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022 版）》，建筑施工企业安全生产管理机构应当每个季度对本企业承接的在建工程项目安全生产标准化工作进行监督检查。

正确答案：对

1273: 根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.1.4 条规定：施工现场应设置重大危险源公示牌。（ ）

正确答案：对

1274: 根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，危大工程实施过程中，施工总承包单位和分包单位项目负责人或项目技术负责人、专职安全生产管理人员及相关人员，应在规定的检查阶段对危大工程实施随机抽查。

正确答案：错

1275: 根据《建筑起重机械安全管理标准》规定，使用单位收到自检合格和安装移交记录表后，应委托具有相应资质的检验检测机构对建筑起重机械进行首次安装质量检测。同一工程同一台建筑起重机械需要多次检测时，必须委托同一检验检测机构。

正确答案：错

1276: 根据《建筑起重机械安全管理标准》规定，“建机一体化企业名录”备案企业可在全省范围内承接建筑起重机械一体化服务业务。同一工程项目中使用建筑起重机械施工时，应由同一家建机一体化企业提供服务。

正确答案：错

1277: 根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.2.3 条规定：施工现场应设置专门的吸烟处，严禁随意吸烟。（ ）

正确答案：对

1278: 根据《中华人民共和国建筑法》相关规定：建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购发包给若干个工程总承包单位。

正确答案：错

1279: 根据《建筑起重机械安全管理标准》规定，建机一体化企业出租、安装的建筑起重机械，应纳入“建机一体化企业信息系统”管理，不应套用其他企业设备牌证进行出租、安装。

正确答案：错

1280: 根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）4.0.3 条规定：评分表的实得分值应为各检查项目所得分值之和。（ ）

正确答案：对

1281: 根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，维保单位应做好附着式升降脚手架的维护保养记录，按录 E 表 E.0.66 填写《附着式升降脚手架维护保养记录表》(闽建安施-66)，每月对架体维护保养不少于 2 次

正确答案：错

1282: 根据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》（DBJ/T13-338-2020）5.1.8 条规定：施工单位可根据企业安全生产管理要求，增减远程视频监控设备安装位置及数量。（ ）

正确答案：错

1283: 根据《中华人民共和国安全生产法》第六十二条，应急管理部门应当按照分类分级监督管理的要求，制定安全生产年度监督检查计划，并按照年度监督检查计划进行监督检查，发现事故隐患，应当及时处理。

正确答案：对

1284: 根据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》（DBJ/T13-338-2020）5.2.3 条规定：塔式起重机和施工升降机的司机室监控摄像机应具备实时语音通话功能。（ ）

正确答案：对

1285：根据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》（DBJ/T13-338-2020）4.5.2 条规定：回放过程支持慢放、快放、跳转及图片抓拍操作。（ ）

正确答案：对

1286：根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条，生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其它危险作业，未安排专门人员进行现场安全管理的，责令限期改正，处二十万元以下的罚款。

正确答案：错

1287：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》相关规定：施工单位可以不在施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员。

正确答案：错

1288：根据《中华人民共和国建筑法》第十条，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起三个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

正确答案：错

1289：根据《建筑起重机械安全管理标准》规定，建筑起重机械达到规定使用年限报废后，应整机报废，其部件、构件不宜再拼装使用。

正确答案：错

1290：根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定，主要负责人、项目负责人未按规定履行安全生产管理职责的，由县级以上人民政府住房城乡建设主管部门责令限期改正。（ ）

正确答案：对

1291：根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，有限空间作业前，施工单位应严格执行“先检测、再通风、后作业”的原则，根据施工现场有限空间作业实际情况，对有限空间内部可能存在的危害因素进行检测，按附录 E 表 E.0.76 填写《有限空间作业气体检测记录表》(闽建安-施-76)

正确答案：错

1292：根据《中华人民共和国安全生产法》第四十一条，生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

正确答案：对

1293：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.2.4 条规定：炊事人员必须持身体健康证上岗。（ ）

正确答案：对

1294：根据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》（DBJ/T13-338-2020）4.4.1 条规定：对易发生变化的监控点位置，宜优先采用有线传输方式。（ ）

正确答案：错

1295：根据《建筑起重机械安全监督管理规定》相关规定：建筑起重机械在验收后应当经有相应资质的检验检测机构监督检验合格。

正确答案：错

1296：根据《建设工程安全生产管理条例》第六十条，出租单位出租未经安全性能检测或者经检测不合格的机械设备和施工机具及配件的，处 5 万元以上 10 万元以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。

正确答案：错

1297：根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》规定：对于少量的搅拌、粉碎、筛分、切割等作业活动，可以在非封闭条件下进行，不必采取降尘防尘措施。

正确答案：错

1298：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.1.4 条规定：当总包单位与分包单位签订分包合同时，应签订安全生产协议书，明确双方的安全责任。（ ）

正确答案：对

1299：根据《建筑起重机械安全管理标准》规定，施工总承包单位应组织使用单位、出租单位制定建筑起

重机械生产安全事故应急救援预案，并应定期组织演练。

正确答案：对

1300：《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》规定：从事电钻、砂轮等手持电动工具作业时,应配备绝缘鞋、绝缘手套、紧口工作服和防护眼镜。（ ）

正确答案：错

1301：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，在危大工程检查中，发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令 从危险区域内撤出作业人员，责令暂时停止施工或者停止使用相 关设施、设备；重大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复施 工和使用。

正确答案：对

1302：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》相关规定：建设单位应当组织勘察、设计等单位在施工招标文件中列出危大工程清单，要求施工单位在投标时补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施。

正确答案：对

1303：根据《中华人民共和国建筑法》相关规定：建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针，建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。

正确答案：对

1304：根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定，市级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门负责对本行政区域内“安管人员”安全生产工作进行监督管理。（ ）

正确答案：错

1305：根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》规定：施工现场应采用节水器具，不必设置节水标识。

正确答案：错

1306：《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》规定：劳动防护用品达到使用年限或报废标准的应由建筑施工企业统一收回报废，并应为作业人员配备新的劳动防护用品。（ ）

正确答案：对

1307：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，施工单位应按照“四不放过”原则对危大工程安全生产事故 进行善后处理，同时对事故进行总结，并对应急抢险工作及应急响应效果进行评估，完善危大工程应急预案。

正确答案：对

1308：根据《中华人民共和国安全生产法》第三条，安全生产工作应当坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。

正确答案：对

1309：根据《中华人民共和国安全生产法》第四十条，生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府应急管理部门和有关部门备案。

正确答案：对

1310：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）5.0.2 条规定：建筑施工安全检查评定为合格时，分项检查评分表无零分，汇总表得分值应在 80 分以下，70 分及以上。（ ）

正确答案：对

1311：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）2.0.1 条规定：检查评定项目中，对施工人员生命、设备设施及环境安全起关键性作用的项目称为保证项目。

正确答案：对

1312：根据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016 3.0.2 条规定：安全防护设施的验收应按类别逐项检查，验收合格后方可使用，并应作出验收记录

正确答案：对

1313：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》相关规定：规定，省级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门负责全国危大工程安全管理的指导监督。

正确答案：错

1314: 根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》(DBJ/T13-416-2023)规定,基坑(槽)降水可对水位降深进行监测。

正确答案：错

1315: 根据《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ 215-2010),严禁施工升降机使用超过有效标定期的防坠安全器。

正确答案：对

1316: 根据《建筑施工特种作业人员管理规定》,建筑施工特种作业人员应当严格按照安全技术标准、规范和规程进行作业,正确佩戴和使用安全防护用品,并按规定对作业工具和设备进行维护保养。

正确答案：对

1317: 根据《中华人民共和国安全生产法》第十条,对新兴行业、领域的安全生产监督管理职责不明确的,由县级以上地方各级人民政府按照业务相近的原则确定监督管理部门。

正确答案：对

1318: 根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 2.1.20 条规定:触电(电击)指电流流经人体或动物体,使其产生病理生理效应。()

正确答案：对

1319: 根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023),施工现场动火作业应严格按照一、二、三级动火作业审批手续执行。签发人收到动火申请后,无需前往现场查验。

正确答案：错

1320: 根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011 3.2.2 条规定:临时设施与临时用房的布置是制约现场防火工作的客观条件

正确答案：对

1321: 根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则(2022版)》,企业评价主体应在每年5月31日前对上一年度评价周期结束的企业。()

正确答案：错

1322: 根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准(2022版)》,建筑施工项目实行施工总承包的,应由施工总承包人员组成的项目安全生产标准化自评机构。()

正确答案：错

1323: 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定,危大工程实行分包的,专项施工方案应当由分包单位组织编制。

正确答案：错

1324: 根据《中华人民共和国建筑法》第四十八条,建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,支付保险费。

正确答案：对

1325: 根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十五条,予以关闭的行政处罚,由负有安全生产监督管理职责的部门决定;给予拘留的行政处罚,由公安机关依照治安管理处罚的规定决定。

正确答案：错

1326: 根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 5.1.2 条规定:当施工现场与外电路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应根据现场实际需要。一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。()

正确答案：错

1327: 根据《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ 215-2010),安装作业时必须将按钮盒或操作盒移至吊笼顶部操作。当导轨架或附墙架上有人员作业时,严禁开动施工升降机。

正确答案：对

1328: 根据《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位与从业人员订立协议,可以免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。

正确答案：错

1329: 根据《建筑起重机械安全监督管理规定》相关规定:从事建筑起重机械安装、拆卸活动的单位(以下简称安装单位)依法取得建设主管部门颁发的相应资质后,即可在其资质许可范围内承揽建筑起重机械安装、拆卸工程。

正确答案: 错

1330: 根据《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ 215-2010),本规程适用于房屋建筑工程、市政工程所用的齿轮条式、钢丝绳式人货两用施工升降机、升降平台,不适用于电梯、矿井提升机。

正确答案: 错

1331: 根据《中华人民共和国安全生产法》第二十九条,生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备,必须了解、掌握其安全技术特性,采取有效的安全防护措施,并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

正确答案: 对

1332: 根据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》(DBJ/T13-338-2020) 7.0.5 条规定:建设单位应通过远程视频监控系统对危险性较大的分部分项工程实施过程中的情况进行检查。()

正确答案: 错

1333: 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定,建设单位应当组织勘察、设计等单位在施工招标文件中列出危大工程清单,要求施工单位在投标时补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施。

正确答案: 对

1334: 根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 3.2.1 条规定:用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底,方可上岗工作。()

正确答案: 错

1335: 根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准(2022 版)》,使用危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的施工工艺、设备和材料,采取安全措施后,可不判定为重大事故隐患。()

正确答案: 错

1336: 根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 4.0.3 条规定:评分应采用扣减分值的方法,扣减分值总和可超过该检查项目的应得分值。()

正确答案: 错

1337: 根据《中华人民共和国建筑法》第三十二条,工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的,应当直接要求设计单位改正。

正确答案: 错

1338: 根据《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ 215-2010),施工升降机必须安装防坠安全器。防坠安全器应在两年有效标定期内使用。

正确答案: 错

1339: 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定,危大工程应急抢险结束后,工程所在地住房城乡建设主管部门应当组织制定工程恢复方案,并对应急抢险工作进行后评估。

正确答案: 错

1340: 根据《中华人民共和国安全生产法》第六十五条,企业对检查中发现的事故隐患,整改过程应当以不影响生产为前提。

正确答案: 错

1341: 根据《中华人民共和国建筑法》第三十五条,工程监理单位与承包单位串通,为承包单位谋取非法利益,给建设单位造成损失的,应当承担主要赔偿责任。

正确答案: 错

1342: 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定,勘察单位应当依法提供真实、准确、完整的工程地质、水文地质和工程周边环境等资料。

正确答案: 错

1343: 根据闽建建【2017】30 号文,檐口高度超过 24m 或层数超过 6 层的房屋建筑工程,其外脚手架不

得采用落地式脚手架；当采用型钢悬挑脚手架时，原则上应从 2 层楼面开始悬挑搭设。

正确答案：对

1344：根据《中华人民共和国建筑法》第二十七条，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程。

正确答案：错

1345：根据《中华人民共和国建筑法》第三条，建筑活动应当确保建筑工程质量和安全，符合国家的建筑工程安全标准。

正确答案：对

1346：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》相关规定：设计单位应当在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节，提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见，不必进行专项设计。

正确答案：错

1347：根据《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441-86 第 1.5 条永久性全失能伤害：指除死亡外，一次事故中，受伤者造成完全残废的伤害。

正确答案：对

1348：根据《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ 215-2010），工作时间内司机不得擅自离开施工升降机。当有特殊情况需离开时，应将施工升降机停到中间层，关闭电源并锁好吊笼门。

正确答案：错

1349：根据《中华人民共和国建筑法》相关规定：建设行政主管部门负责建筑安全生产的管理，并依法接受劳动行政主管部门对建筑安全生产的指导和监督。

正确答案：对

1350：根据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》（DBJ/T13-338-2020）4.3.3 条规定：操作人员智能识别设备存储单元的记录时限为设备开始使用起至设备拆除止，不得私自修改、删除操作记录信息、数据。（ ）

正确答案：对

1351：根据《中华人民共和国安全生产法》第二十条，不具备安全生产条件的生产经营单位经负有安全生产监督管理职责的部门批准后可从事生产经营活动。

正确答案：错

1352：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）5.3.3 条规定：在 TN 系统中，严禁将单独敷设的工作零线再做重复接地。（ ）

正确答案：对

1353：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）6.1.6 条规定：配电柜应装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电器。电源隔离开关分断时应有明显可见分断点。（ ）

正确答案：对

1354：根据《中华人民共和国安全生产法》第三十一条，生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

正确答案：对

1355：根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，根据有关规定不需要委托监理单位进行监理的项目，建设单位实行自行管理，并承担工程监理的法定责任和义务。

正确答案：对

1356：根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011 3.2.1 条规定：易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于 15m，其他临时用房、临时设施与在建工程的防火间距不应小于 10m

正确答案：错

1357：根据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》（DBJ/T13-338-2020）4.1.2 条规定：施工现场远程视频监控系统应确保原始存储数据的真实性。（ ）

正确答案：错

1358：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）6.2.7 条规定：发电机组并列运行时，必须装设同期装置，并在机组同步运行后再向负载供电。（ ）

正确答案：对

1359：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，危险性较大的分部分项工程发生险情或者事故时，施工单位应当立即采取应急处置措施，并报告建设单位。

正确答案：错

1360：根据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016 4.2.1 条规定：当垂直洞口短边边长小于 800 mm时，应采取封堵措施；当垂直洞口短边边长大于或等于 800 mm时，应在临空一侧设置高度不小于 1.2m 的防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭，设置挡脚板

正确答案：错

1361：《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》规定：雨期施工期间应为室外作业人员配备雨衣、雨鞋等个人防护用品。对环境潮湿及水中作业的人员应配备相应的劳动防护用品。（ ）

正确答案：对

1362：根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十八条，国务院应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门应当根据各自的职责分工，制定相关行业、领域重大危险源的辨识标准和重大事故隐患的判定标准。

正确答案：对

1363：根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，施工升降机的使用单位应当和建机一体化企业签订起重机械安装、拆卸合同、租赁合同和安全管理协议书，明确双方安全责任和义务，并报监理单位备案。

正确答案：对

1364：根据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》（DBJ/T13-338-2020）5.2.1 条规定：视频监控摄像机通用功能和技术指标的规定：视频压缩编码时延不应超过 350ms。（ ）

正确答案：错

1365：根据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》（DBJ/T13-338-2020）7.0.6 条规定：各级建设主管部门可应用远程视频监控系统作为日常监管的主要手段。（ ）

正确答案：错

1366：根据《建筑起重机械安全监督管理规定》相关规定：出租单位、自购建筑起重机械的使用单位，应当建立建筑起重机械安全技术档案。

正确答案：对

1367：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》相关规定：规定，省级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门负责本行政区域内危大工程的安全监督管理。

正确答案：错

1368：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，危大工程发生险情或者事故时，建设单位应当配合施工单位开展应急抢险工作。危大工程应急抢险结束后，建设单位应当组织勘察、设计、施工、监理等单位制定工程恢复方案，并对应急抢险工作进行后评估。

正确答案：对

1369：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）9.1.5 条规定：正、反向运转控制装置中的控制电器应采用接触器、继电器等自动控制电器，也可采用手动双向转换开关作为控制电器。（ ）

正确答案：错

1370：根据《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012，起重机安装工、信号工、司机、司索必须持证上岗，作业时应密切配合，执行规定的指挥信号。当信号不清或错误时，操作人员应按自己判断执行。

正确答案：错

1371：根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022 版）》，建筑起重机械的安全装置不齐全、失效或者被违规拆除、破坏，应判定为重大事故隐患。（ ）

正确答案：对

1372：根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，按规定需要实施监测的边坡工程，施工单位应在施工前委托具备相应资质的第三方单位对边坡工程实施现场监测:监测单位应编制监测方案，并经建设、设计单位等认可。

正确答案：错

1373: 根据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条，生产经营单位关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款。

正确答案：错

1374: 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》相关规定：对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项施工方案应当通过建设单位审核和总监理工程师审查。

正确答案：错

1375: 根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》规定：施工现场应保护地下水资源。采取施工降水是应执行国家及当地有关水资源保护的规定，并应综合利用抽排出的地下水。

正确答案：对

1376: 根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）5.1.6 条规定：施工现场的临时用电电力系统根据需要利用大地做零线。（ ）

正确答案：错

1377: 根据《建筑施工起重机械安全检测标准》DBJ/T13-67-2021，施工升降机安全装置 A 类项目应符合下列规定： 应有防止吊笼驶出轨道的机械措施或导轨架最顶部标准节不得安装齿条。

正确答案：对

1378: 根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）10.2.5 条规定：照明变压器必须使用双绕组型安全隔离变压器，严禁使用自耦变压器。（ ）

正确答案：对

1379: 根据《厦门市建设工程安全生产警示通报和约谈制度》实施警示通报的情形：24 天内连续发生 2 起社会影响较大的一般生产安全事故的，或者生产安全事故起数呈现明显上升趋势的。

正确答案：错

1380: 根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）3.1.4 条规定：临时用电组织设计变更时，只需项目技术负责人批准。（ ）

正确答案：错

1381: 根据《中华人民共和国安全生产法》第三十六条，安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合地方标准或者行业标准。

正确答案：错

1382: 根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）5.1.3 条规定：在 TN 接零保护系统中，通过总漏电保护器的工作零线与保护零线之间不得再做电气连接。（ ）

正确答案：对

1383: 根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，安全文件应分类整理和组卷，并由各参建单位保存备查至工程竣工验收后一年，生产安全事故等相关资料应根据实际情况保存。

正确答案：对

1384: 根据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条，生产经营单位未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员、注册安全工程师的，责令限期改正，处五万元以下的罚款。

正确答案：错

1385: 根据《中华人民共和国安全生产法》第二十六条，生产经营单位不得因安全生产管理人员依法履行职责而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同

正确答案：对

1386: 根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全管理规定》规定，安全生产考核包括安全生产知识考核和管理能力考核。（ ）

正确答案：对

1387: 根据《福建省安全生产条例》规定，生产经营单位应当根据本单位的危险源和风险因素制定或者及时修订本单位生产安全事故应急救援预案，并与所在地市级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应

急救援预案相衔接

正确答案：错

1388：根据《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012，升降机应按使用说明书要求，进行维护保养，并按使用说明书规定，半年检验制动器的可靠性，制动力矩必须达到使用说明书要求。

正确答案：错

1389：根据《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012，梯笼内乘人或载物时，应使载荷均匀分布，不得偏重。严禁超载运行。

正确答案：对

1390：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）4.0.3 条规定：脚手架、物料提升机与施工升降机、塔式起重机与起重吊装项目的实得分值，应为所对应专业的分项检查评分表实得分值的加权平均值。（ ）

正确答案：错

1391：根据《中华人民共和国建筑法》第十九条，建筑工程依法实行招标发包，对不适于招标发包的可以直接发包。

正确答案：对

1392：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，建设单位应当对危大工程施工实施专项巡视检查。

正确答案：错

1393：根据《中华人民共和国安全生产法》第七条，生产经营单位制定或者修改有关安全生产的规章制度，应当听取全体股东的意见。

正确答案：错

1394：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.1.4 条规定：应依法为施工作业人员办理保险。（ ）

正确答案：对

1395：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）5.1.1 条规定：保护零线应由工作接地线、配电室（总配电箱）电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。（ ）

正确答案：对

1396：根据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016 3.0.6 条规定：对施工作业现场所有可能坠落的物料，应及时拆除或采取固定措施。高处作业所用的物料应堆放平稳，不得妨碍通行和装卸。

正确答案：对

1397：根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022 版）》，起重机械安装、拆卸、顶升加节以及附着前未对结构件、顶升机构和附着装置以及高强度螺栓、销轴、定位板等连接件及安全装置进行检查，应判定为重大事故隐患。（ ）

正确答案：对

1398：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，塔式起重机、施工升降机等建筑起重机械安装前，施工总承包单位应组织建机一体化企业、使用单位、监理单位、建设单位对基础进行验收。

正确答案：错

1399：根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定，危险性较大的分部分项工程施工时，应当安排专职安全生产管理人员现场监督。（ ）

正确答案：对

1400：根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022 版）》，重大事故隐患是指在房屋建筑和市政基础设施工程施工过程中，存在的危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的生产安全事故隐患。（ ）

正确答案：对

1401：根据《建筑起重机械安全监督管理规定》相关规定：建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当按照安全技术标准及安装使用说明书的有关要求对建筑起重机械进行自检、调试、和试运转。自检合格的，应当出具自检合格证明，并向使用单位进行安全使用说明。

正确答案：对

1402：根据《中华人民共和国安全生产法》第六十五条，重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重大事故隐患排除后，可立即恢复生产经营和使用。

正确答案：错

1403：根据《建筑起重机械安全管理标准》规定：不应在塔式起重机、施工升降机安装非原制造厂家制造的标准节，不应在塔式起重机安装非原制造厂家制造的附着框架。

正确答案：错

1404：根据《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012，当升降机运行中发现有异常情况时，应立即停机并采取有效措施将梯笼降到底层，排除故障后方可继续运行。在运行中发现电气失控时，应立即按下急停按钮；在未排除故障前，不得打开急停按钮。

正确答案：对

1405：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）8.3.4 条规定：对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时，必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电，并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌，在有防护措施时可带电作业。（ ）

正确答案：错

1406：《建筑起重机械安全监督管理规定》适用于建筑起重机械的租赁、安装、拆卸、使用及其监督管理。

正确答案：对

1407：根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022 版）》，建设、监理单位应在《建筑施工安全生产标准化工程项目月自评情况汇总表》中签署意见，未在五个工作日内签署意见的视同同意。（ ）

正确答案：错

1408：根据《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ 215-2010），严禁用行程限位开关作为停止运行的控制开关。

正确答案：对

1409：根据《中华人民共和国安全生产法》第六条，生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利，并应当依法履行安全生产方面的义务。

正确答案：对

1410：根据《中华人民共和国建筑法》第七条，建筑工程开工前，施工单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

正确答案：错

1411：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第十三条，道路交通事故、火灾事故自发生之日起 7 日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

正确答案：对

1412：根据《中华人民共和国建筑法》相关规定：从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的岗位资格证书，并在许可的范围内从事建筑活动

正确答案：错

1413：根据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》（DBJ/T13-338-2020）7.0.4 条规定：勘察、设计单位在深基坑、高边坡、隧道等危险性较大的分部分项工程施工过程中，可利用远程视频监控系统及时对施工现场是否按图施工等提出建议及意见。（ ）

正确答案：对

1414：根据《建筑起重机械安全管理标准》规定，福建省行政区域内房屋建筑和市政基础设施工程使用塔式起重机、施工升降机、高处作业吊篮等建筑起重机械时，应实行建机一体化管理。

正确答案：错

1415：《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》规定：进入施工现场人员必须佩戴安全帽。作业人员必须戴安全帽、防护手套、穿工作鞋和工作服;应按作业要求正确使用劳动防护用品。（ ）

正确答案：错

1416: 根据《中华人民共和国建筑法》第三十六条，建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主方针，建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。

正确答案：对

1417: 根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）2.1.12 条规定：接地线指连接设备金属结构和接地体的金属导体（不包括连接螺栓）。（ ）

正确答案：错

1418: 根据《中华人民共和国建筑法》第五十八条，工程设计的修改由建设单位负责，建筑施工企业不得擅自修改工程设计。

正确答案：错

1419: 根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022 版）》，项目评价主体应当对已办理施工许可的建筑施工项目有选择性的实施安全生产标准化评价。（ ）

正确答案：错

1420: 根据《中华人民共和国建筑法》第二十七条，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由三个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。

正确答案：错

1421: 根据《中华人民共和国安全生产法》第八十条，县级以上地方各级人民政府应当组织有关部门制定本行政区域内生产安全事故应急救援预案，建立应急救援体系。

正确答案：对

1422: 根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011 1.0.3 条规定：施工现场防火必须遵循国家有关方针、政策，针对不同施工现场的火灾特定，立足自防自救，采取可靠防火措施

正确答案：对

1423: 根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》规定：现场应配置喷淋装置、洒水车等降尘设备。除雨天外，施工期间每小时开动喷雾（淋）系统不少于 8 分钟，并确保施工现场主要道路及喷雾（淋）系统覆盖区域湿润，不扬尘。

正确答案：错

1424: 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，施工单位应当对危大工程施工作业人员进行登记。

正确答案：对

1425: 《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》规定：从事人工挖扩桩孔孔井下作业时,应配备雨靴、手套和安全绳。（ ）

正确答案：对

1426: 根据《中华人民共和国建筑法》第四十四条，建筑施工企业的法定代表人对本企业的安全生产负责。

正确答案：对

1427: 《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》规定：从事登高架设作业、起重吊装作业的施工人员应配备防止滑落的劳动防护用品,应为从事自然强光环境下作业的施工人员配备防止强光伤害的劳动防护用品。（ ）

正确答案：对

1428: 根据闽建建【2017】30 号文，外脚手架作业层脚手板应铺满、铺稳、铺实，非作业层脚手板可隔步满铺；架体与建筑物间隙应采用安全平网等有效防护措施封闭。

正确答案：对

1429: 根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，危险性较大的边坡工程施工过程中，施工单位项目负责人应组织项目技术负责人、专职安全员及相关专业人员实施动态检查，并按附录 E 表 E.0.25 填写《大工程安全巡视检查记录表》(闽建安-施-25)

正确答案：对

1430: 根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，建筑施工特种作业人员变动工作单位，任何单位和个人

不得以任何理由非法扣押其资格证书。

正确答案：对

1431：根据《中华人民共和国建筑法》第四十条，设计单位应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料，建筑施工企业应当采取措施加以保护。

正确答案：错

1432：根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定，市级以上人民政府住房城乡建设主管部门依法进行监督检查时，发现“安管人员”有违反本规定行为的，应当依法查处并将违法事实、处理结果或者处理建议告知考核机关。（ ）

正确答案：错

1433：根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022 版）》，未办理项目竣工登记手续，不予申请安全生产标准化评价。（ ）

正确答案：错

1434：根据《中华人民共和国建筑法》第五十九条，建筑施工企业必须按照工程设计要求、施工技术标准 and 合同的约定，对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，不合格的不得使用。

正确答案：对

1435：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》相关规定：专家论证会后，应当形成论证报告，对专项施工方案提出通过、修改后通过或者不通过的一致意见。专家对论证报告负责并签字确认。

正确答案：对

1436：根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，施工单位应对吊装单位的营业执照、资质证书、安全生产许可证及现场人员上岗证进行验证，并收集相关的原件。

正确答案：错

1437：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，施工、监理单位应当建立危大工程安全管理档案。

正确答案：对

1438：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，边坡工程开挖后，坡肩及边坡 稳定影响范围内不得堆载。

正确答案：错

1439：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十六条，事故发生单位的负责人和有关人员在事故调查期间不得擅自离职守，并应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。

正确答案：对

1440：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）4.1.1 条规定：在建工程可在外电架空线路正下方堆放构件、架具、材料及其他杂物。（ ）

正确答案：错

1441：根据《中华人民共和国安全生产法》第三十八条，国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行淘汰制度。

正确答案：对

1442：根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定，有关企业和负责人对依法进行的监督检查应当协助与配合，不得拒绝或者阻挠。（ ）

正确答案：错

1443：根据《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T 77—2010 第 4.0.1 条，施工企业每年度应至少进行一次自我考核评价。

正确答案：对

1444：根据《建设工程安全生产管理条例》第三条，建设工程安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的方针。

正确答案：对

1445：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》相关规定：建设单位在申请办理安全监督手续完成后，应当提交危大工程清单及其安全管理措施等资料。

正确答案：错

1446: 根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，任何单位和个人不得非法涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式转让资格证书。

正确答案：对

1447: 根据《中华人民共和国安全生产法》第二十八条，劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

正确答案：对

1448: 根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）3.2.2 条规定：电工等级不需同工程的难易程度和技术复杂性相适应。（ ）

正确答案：错

1449: 根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022 版）》，建筑施工安全生产标准化评价包括建筑施工项目和建筑施工企业安全生产标准化评价。（ ）

正确答案：对

1450: 根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》规定：施工现场应设置水冲式或移动式厕所，厕所地面应硬化，门窗应齐全并通风良好。侧位宜设置门及隔板，高度不应小于 0.5m。

正确答案：错

1451: 根据《福建省建筑起重机械安全管理导则（试行）》，建筑起重机械操作人员在作业中有权拒绝违章指挥和强令冒险作业，有权在发生危及人身安全的紧急情况时，立即停止使用设备或者采取必要的应急措施后撤离危险区域。

正确答案：对

1452: 根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022 版）》，建筑施工企业应在评价周期第三年度的第四季度内通过“工程项目监管系统”向企业评价主体申请企业评价。（ ）

正确答案：对

1453: 根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则（2022 版）》，企业评价主体在评价结束后将《福建省建筑施工安全生产标准化企业评价结果公示书》在“工程项目监管系统”中上网公示，公示期为 7 个工作日。（ ）

正确答案：错

1454: 根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，同一施工地点有两台及以上的塔式起重机并可能互相干涉时，施工总承包单位应组织制定群塔作业方案，确保每台相邻塔式起重机之间的安全距离。

正确答案：对

1455: 根据闽建建【2017】30 号文，第一段型钢悬挑脚手架底部及离墙间隙可以采用软质材料隔断防护，铺设应牢靠严密。

正确答案：错

1456: 根据《中华人民共和国安全生产法》第五十四条，从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；无权拒绝违章指挥和强令冒险作业。

正确答案：错

1457: 根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，建筑起重机械安装完毕后，安装单位安装负责人应组织安装技术负责人或机械管理人员、安全管理人员、安装班组长根据安全技术标准、说明书等有关规定自检、调试和试运转。

正确答案：对

1458: 根据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》（DBJ/T13-338-2020）6.0.5 条规定：施工现场应做好远程视频监控设备的日常使用管理及保护，确保设备不被破坏。（ ）

正确答案：错

1459: 根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）3.3.4 条规定：临时用电工程定期检查应按分部、分项工程进行，对安全隐患必须及时处理，并应履行复检验收手续。（ ）

正确答案：对

1460: 根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》规定：施工人员的教育培训、考核应包括环境与卫生等有关内容。
正确答案：对

1461: 根据《中华人民共和国建筑法》第六十三条，任何单位和个人对建筑工程的质量事故、质量缺陷都有权向建设行政主管部门或者其他有关部门进行检举、控告、投诉。
正确答案：对

1462: 根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》规定：建设工程的环境与卫生管理无需纳入施工组织设计或编制专项方案。
正确答案：错

1463: 根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023)，施工单位应建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。
正确答案：对

1464: 根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011 3.1.1 条规定：临时用房、临时设施的布置满足现场防火、灭火及人员安全疏散的要求是施工现场防火工作的基本条件
正确答案：对

1465: 根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条，生产经营单位对重大危险源未登记建档，未进行定期检测、评估、监控，未制定应急预案，或者未告知应急措施的，经责令限期改正，逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款。
正确答案：对

1466: 根据《福建省建筑起重机械安全管理导则（试行）》，施工升降机防坠安全器、高处作业吊篮安全锁超过其标定有效年限的应重新标定，合格后方可使用。
正确答案：对

1467: 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》相关规定：建设单位应当按照施工合同约定及时支付危大工程施工技术措施费以及相应的安全防护文明施工措施费，保障危大工程施工安全。
正确答案：对

1468: 根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022 版）》，作业面带水施工虽有可靠的相关措施，暗挖工程应判定为重大事故隐患。（ ）
正确答案：错

1469: 根据《建筑施工起重机械安全检测标准》DBJ/T13-67-2021，施工升降机基础 B 类项目应符合下列要求：基础应有排水措施，表面只能有少量积水。
正确答案：错

1470: 根据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条，生产经营单位未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款。
正确答案：错

1471: 根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）5.0.2 条规定：当汇总表得分值不足 70 分或有一分项检查评分表为零，建筑施工安全检查评定为不合格。（ ）
正确答案：对

1472: 根据《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ 215-2010），夜间不宜进行施工升降机的拆卸作业。
正确答案：错

1473: 根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》规定：装饰工程所用墙砖、地砖、石材、木制品、泡沫塑料板等装饰块材，如需现场切割时，应集中在通风式切割间或带水切割，操作人员必须有防尘保护措施。
正确答案：错

1474: 根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》规定：室外工程施工结束前不得拆除施工现场围墙，如因施工需要必须拆除围墙时，应设置临时围挡。
正确答案：对

1475: 根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 5.1.2 条规定: 采用 TN 系统做保护接零时, 工作零线(N 线) 必须通过总漏电保护器, 保护零线(PE 线) 必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处, 引出形成局部 TN-S 接零保护系统。()

正确答案: 对

1476: 根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 5.0.3 条规定: 当建筑施工安全检查评定的等级为不合格时, 必须限期整改达到合格。()

正确答案: 对

1477: 《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国建筑法〉的决定》已由中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议于 2011 年 4 月 22 日通过, 现予公布, 自 2011 年 7 月 1 日起施行。

正确答案: 对

1478: 根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023), 施工现场临时用电设备在 3 台及以上或设备总容量在 50kw 及以上的, 施工单位应编制施工现场临时用电施工组织设计; 临时用电组织设计及变更时, 应按《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46 的要求履行审批手续。

正确答案: 错

1479: 根据《中华人民共和国安全生产法》规定, 应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作, 可以影响被检查单位的正常生产经营活动。

正确答案: 错

1480: 根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准(2022 版)》, 拆除工程方面, 拆除施工作业顺序不符合规范和施工方案要求的, 应判定为重大事故隐患。()

正确答案: 对

1481: 根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》(DBJ/T13-416-2023) 规定, 施工单位每年至少进行一次综合预案或专项预案演练, 每半年至少进行一次现场处置方案演练。

正确答案: 对

1482: 根据《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则(试行)》规定: 土石方爆破施工前, 应进行爆破方案专业设计, 对装药量进行准确计算, 并应选择风力小的天气进行爆破作业。

正确答案: 对

1483: 根据《中华人民共和国建筑法》相关规定: 建筑工程招标的开标、评标、定标由建设单位依法组织实施, 并接受有关行政主管部门的监督。

正确答案: 对

1484: 根据《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》(DBJ/T13-415-2023), 施工单位应针对项目管理人员、施工作业人员、“四新(即采用新技术、新工艺、新设备、新材料) 岗位作业人员、变换工种及离岗半年以上重新返岗的作业人员开展安全教育培训按附录 E 表 E.0.34 填写《安全教育培训记录》(建安-施-34)

正确答案: 错

1485: 根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定, 工程项目实行总承包的, 总承包企业项目负责人应当定期考核分包企业安全生产管理情况。()

正确答案: 对

1486: 《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》规定: 从事酸碱等腐蚀性作业时, 应配备防腐蚀性工作服、耐酸碱胶鞋, 戴耐酸碱手套、防毒面具。()

正确答案: 错

1487: 根据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016 4.1.1 条规定: 分层施工的楼梯口、楼梯平台和梯段边, 应安装防护栏杆; 外设楼梯口、楼梯平台和梯段边还应采用密目式安全立网封闭。

正确答案: 对

1488: 根据《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441-86 第 1.4 条永久性部分失能伤害: 指伤害及中毒者肢体或某些器官部分功能可逆的丧失的伤害。

正确答案: 错

1489: 根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 4.2.1 条规定: 电气设备现场周围不得存放

易燃易爆物、污源和腐蚀介质，否则必须清除，不得防护处置。（ ）

正确答案：错

1490：根据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016 4.2.4 条规定：施工现场通道附近的洞口、坑、沟、槽、高处临边等危险作业处，应悬挂安全警示标志外，夜间应设灯光警示。

正确答案：对

1491：根据《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441-86 第 5.3 条，特大伤亡事故指一次事故死亡 3 人以上的事故（含 3 人）

正确答案：对

1492：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》相关规定：施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。

正确答案：对

1493：根据《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012，升降机安装在建筑物内部井道中间时，应在全行程范围井壁四周搭设封闭屏障。装设在阴暗处或夜班作业的升降机，应在全行程上装设足够的照明和明亮的楼层编号标志灯。

正确答案：对

1494：根据《中华人民共和国安全生产法》第二十三条，有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。

正确答案：对

1495：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》相关规定：专家应当从地方人民政府住房城乡建设主管部门建立的专家库中选取，符合专业要求且人数不得少于 3 名。与本工程有利害关系的人员不得以专家身份参加专家论证会。

正确答案：错

1496：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）6.2.3 条规定：发电机组电源必须与外电路电源连锁，应并列运行。（ ）

正确答案：错

1497：根据《厦门市建设工程安全生产警示通报和约谈制度》要求：约谈对象应当按照规定要求接受约谈，可以委托他人。

正确答案：错

1498：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）2.1.21 条规定：直接接触指人体、牲畜与故障情况下变为带电体的外露可导电部分的接触。（ ）

正确答案：错

1499：根据《建筑起重机械安全监督管理规定》相关规定：出租单位在建筑起重机械首次出租前，应当持建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证和制造监督检验证明到制造厂家工商注册所在地市级以上地方人民政府建设主管部门办理备案。

正确答案：错

1500：根据《福建省建筑起重机械安全管理导则（试行）》，不应擅自在建筑起重机械上安装非原制造厂制造的标准节，或不同生产厂家、不同型号规格标准节混装使用。

正确答案：错

1501：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.1.4 条规定：分包单位按规定不需建立安全机构，但应配备专职安全员。（ ）

正确答案：错

1502：根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DBJ/T13-416-2023）规定，实行施工总承包的，分包单位应配合施工总承包单位落实施工现场安全管理体系各项管理要求及制度，严格按照经审批、论证过的专项施工方案组织施工，并做好现场安全管理。

正确答案：对

1503：根据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》（DBJ/T13-338-2020）4.1.4 条文解释：不间断备用电源的持续供电时间应不小于 60min。（ ）

正确答案：错

1504：《厦门市建设工程安全生产警示通报和约谈制度》规定的警示通报和约谈制度代替政务处分、行政处罚、刑事处罚等责任追究。

正确答案：错

1505：根据《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012，操作人员应根据指挥信号操作。作业前应鸣声示意。在升降机未切断总电源开关前，操作人员不得离开操作岗位。

正确答案：对

1506：根据《建筑起重机械安全监督管理规定》相关规定：建筑起重机械在使用过程中需要顶升的，使用单位委托原安装单位或者具有相应资质的安装单位按照专项施工方案实施后，即可投入使用。

正确答案：对

1507：根据《中华人民共和国建筑法》第七十六条，依照本法规定被吊销资质证书的，由工商行政管理部门吊销其营业执照。

正确答案：对

1508：根据《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T 77—2010 第 4.0.3 条，评价人员应具备企业安全管理及相关专业能力，每次评价不应少于 5 人。

正确答案：错

1509：根据《中华人民共和国建筑法》第七十一条，建筑施工企业的管理人员违章指挥、强令职工冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，依法追究民事责任。

正确答案：错

1510：根据《建设工程安全生产管理条例》第二十四条，建设工程实行施工总承包的，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由总承包单位承担主要责任。

正确答案：错

1511：根据《中华人民共和国安全生产法》第八十一条，生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并每年组织演练。

正确答案：错

1512：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）5.0.2 条规定：建筑施工安全检查评定为优良时，分项检查评分表无零分，汇总表得分值应在 85 分及以上。（ ）

正确答案：错

1513：根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.1.3 条规定：建立对安全生产责任制和责任目标的考核制度，根据需要对项目管理人员进行考核。

正确答案：错

1514：根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011 2.0.4 条规定：临时疏散通道是指供人员撤离危险区域到达救援场地的所经过的路径

正确答案：错

1515：根据《厦门市建设工程安全生产警示通报和约谈制度》中，被约谈人应认真落实约谈整改事项，并于约谈之日起 30 个工作日内，将约谈事项整改落实情况向市建设行政主管部门作书面报告。

正确答案：对

1516：根据《中华人民共和国安全生产法》第八十六条，事故调查报告应当依法及时向社会公布。

正确答案：对